

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»
(МАУ ДО СШОР «Олимп»)

ул. Мелик-Карамова, д.12, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628402
тел./факс: 8(3462) 95-75-40, email: olimp_school86@mail.ru
ОКПО 59203721, ОГРН 1028600582890, ИНН/КПП 8602210874/860201001

07.03.2024 № ОЛ-01-375/4
На № _____ от _____

Председателю Думы города
Сургута VII созыва
М.Н. Слепову

Уважаемый Максим Николаевич!

Для качественного оказания услуг по спортивной подготовке и оказанию услуг населению города просим Вас оказать финансовую поддержку муниципальному автономному учреждению дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» в размере 838 750,00 (восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей на выполнения текущего ремонта, приобретения мебели в холл для посетителей и приобретение светодиодных светильников в плавательный бассейн «Водолей».

В настоящее время в плавательном бассейне «Водолей» имеется острая необходимость в выполнении текущего ремонта санузла для посетителей, ремонта тренерской комнаты с подсобным помещением для тренерского состава отделения плавания и армрестлинга, необходимо приобретение мебели для посетителей в холл плавательного бассейна и произвести замену светодиодных светильников в плавательном бассейне «Водолей».

Выполнение ремонтных работ, приобретения мебели и замена освещения за счет бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности не представляется возможным, по причине отсутствия вышеуказанных финансовых средств в учреждении.

При положительном решении вопроса гарантируем целевое использование средств.

Приложение:

1. Смета расходов на 1 л. в 1 экз.;
2. Коммерческие предложения на 6 л. в 1 экз.;
3. Техническое задание на 4 л. в 1 экз.;
4. Ведомость объемов работ на 6 л. в 1 экз.;
5. Локально сметный расчеты на 44 л. в 1 экз.;
6. Протокол общего собрания на 1 л. в 1 экз.

Директор

Подписано электронной подписью

Сертификат:
09251DE201D4E24A0D0B5667CB87541F
Владелец:
Емельянов Василий Владимирович
Действителен: с 24.03.2023 по 16.06.2024

В.В. Емельянов

Начальник планово-экономического отдела
Меркурьева Ирина Анатольевна, 8 (3462) 95-75-37

ПРОТОКОЛ
Общего собрания коллектива МАУ ДО СШОР «Олимп»

«27» февраля 2024 г.

№ 2

Директор: Емельянов В.В.- директор МАУ ДО СШОР «Олимп»

Секретарь: Денисова А.А.- секретарь руководителя

Всего работающих: 144 человека

Присутствовали: 96 человек

Собрание трудового коллектива по вопросу
о направлении ходатайства на оказание
финансовой помощи

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О направлении ходатайства Председателю Думы города VII созыва М.Н. Слепову об оказании финансовой помощи на выполнение текущего ремонта, приобретение мебели и светодиодные светильники в плавательный бассейн «Водолей».

СЛУШАЛИ:

Калошин Б.Н. – заместителя директора по эксплуатации объектов спорта в связи с ограниченным финансированием на 2024 год у учреждения имеется острая необходимость в выполнении текущего ремонта санузла для посетителей, ремонта тренерской комнаты с подсобным помещением для тренерского состава отделения плавания и армрестлинга, необходимо приобретение мебели для посетителей в холл плавательного бассейна и произвести замену светодиодных светильников в плавательном бассейне «Водолей».

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить ходатайство Председателю Думы города VII созыва Максиму Николаевичу Слепову об оказании финансовой помощи в размере 838 750,00 рублей на выполнение текущего ремонта, приобретение мебели и светодиодных светильников в плавательный бассейн «Водолей».

Директор

Секретарь



В.В. Емельянов

А.А. Денисова

Утверждаю:
 Директор МАУ ДО СШОР "Олимп"
 В.В. Емельянов
 "26" 02 2024 г.

СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение текущих ремонтных работ, приобретение светильников и мебели в плавательный бассейн "Водолей"

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Всего расходов, руб.
1.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244					838 750,00
1.1.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		225				698 797,77
1.1.1.	Выполнение текущего ремонта тренерской			ед.	1	103 328,00	103 328,00
1.1.2.	Выполнение текущего ремонта подсобного помещения			ед.	1	127 985,87	127 985,87
1.1.3.	Выполнение текущего ремонта туалета			ед.	1	467 483,90	467 483,90
1.2.	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		310				111 750,00
1.2.1.	Стол журнальный венге/клен 70х70хh56			шт.	1	7 200,00	7 200,00
1.2.2.	Стол журнальный венге/клен 100х60хh72			шт.	1	7 800,00	7 800,00
1.2.3.	Диван 2х мес/без подлок 120х80хh86			шт.	3	32 250,00	96 750,00
1.3.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:		346				28 202,23
1.3.1.	Светильник свстодиодный ДСП-35 Вт 1279х147 3450Лм IP65 (аналог ЛСП 2х36) Polar LED-35-847-213СП			шт.	7	4 028,89	28 202,23
Итого:							838 750,00

Главный бухгалтер

 М.Г. Семенова

Начальник планово-экономического отдела

 И.А. Меркурьева

Ташина Светлана Владимировна
 95-75-37



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 52-21-75, факс (3462) 52-21-82
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы
города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



171094 121107

№01-НИ-3/4

от:05/04/2024

на № 18-02Н-3/4 от 28.03.2024

Уважаемый Максим Николаевич!

По результатам рассмотрения наказа избирателей – трудового коллектива муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» считаю целесообразным выделить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» финансовой помощи в сумме 838 750 (восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей на выполнение ремонтных работ санузла для посетителей, тренерской комнаты с подсобным помещением для тренерского состава отделения плавания и армрестлинга, на приобретение мебели в холл для посетителей и замену светодиодных светильников в плавательном бассейне «Водолей».

Финансово-экономическое обоснование для реализации наказа избирателей прилагаю.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

А.М. Кириленко

Исполнитель:
Белямова Ирина Васильевна
специалист-эксперт отдела инфраструктуры спорта
управления физической культуры и спорта
Администрации города
тел. (3462) 34-35-31
03.04.2024

Приложение

к письму от _____ № _____

Финансово-экономическое обоснование для реализации наказа избирателей,
направленного на оказание социально-экономической поддержки
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
спортивной школы олимпийского резерва «Олимп»

№ п/п	Наименование расходов	Общая стоимость, руб.
1.	Выполнение текущего ремонта: тренерской, подсобного помещения, санузла	698 797,77
2.	Стол журнальный (2 шт.)	15 000,00
3.	Диван 2-х мес. (3 шт.)	96 750,00
4.	Светильник светодиодный (7 шт.)	28 202,23
Итого:		838 750,00

Исполнитель:

Белямова Ирина Васильевна,


специалист-эксперт отдела инфраструктуры спорта
управления физической культуры и спорта

Администрации города

тел. (3462) 35-34-31

03.04.2024

УТВЕРЖДАЮ



2024

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт подсобного помещения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Потолок				
1	Полотно натяжного потолка Standart паковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	3,0954	
2	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	7,3	
3	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	4	
4	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	шт	73	
Раздел 2. Стены				
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,7	
6	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	16,7	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	16,7	
8	Шпатлевка стен	м2	16,7	
9	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	м2	16,7	
10	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	м2	16,7	
Раздел 3. Полы				
11	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	3,0954	
12	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	м2	3,0954	
13	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	3,0954	
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	7,3	
Раздел 4. Откосы				
15	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	4,59	
16	Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм	м	5,1	
17	Доска подоконная из ПВХ, ширина 600 мм	м	1,6	

1	2	3	4	6
18	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	м2	0,1	
Раздел 5. Радиатор				
19	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	1	
20	Кронштейн стальной оцинкованный двойной, настенный, для крепления радиаторов стальных спаренных, длина 300 мм	компл	1	
21	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,594 кВт	шт	1	
22	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"	компл	1	
23	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,2 м	шт	1	
Раздел 6. Электромонтажные работы				
24	Демонтаж и обратный монтаж светильников	шт	1	
25	Демонтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	1	
26	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ранее демонтированные	шт	1	
27	Демонтаж кабеля	м	12,5	
28	Демонтаж выключателей, розеток	шт	1	
29	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая	шт	2	
30	Смена выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый	шт	1	
Раздел 7. Вывоз мусора				
31	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0,8974308	
32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	0,8974308	


Составил: Долин И.И. Долин И.И.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт тренерской

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Потолок				
1	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	1,9162	
2	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	5,54	
3	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	4	
4	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	шт	55,4	
Раздел 2. Стены				
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	13,76	
6	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	13,76	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	15,51	
8	Шпатлевка стен	м2	15,51	
9	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	м2	15,51	
10	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	м2	15,51	
Раздел 3. Полы				
11	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	1,9162	
12	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	м2	1,9162	
13	Линолеум ПВХ на вспененной и тканой подоснове, класс износостойкости 23/31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП2), толщина защитного слоя 0,3 мм, толщина общая 3,3 мм, вес 2100 г/м2	м2	1,9162	
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	5,54	
Раздел 4. Электромонтажные работы				
15	Демонтаж и обратный монтаж светильников	шт	1	

УТВЕРЖДАЮ



2024

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт туалета

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Потолок				
1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	6,6	
2	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	м2	6,6	
3	Устройство потолков: реечных алюминиевых	м2	6,6	
Раздел 2. Стены				
4	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	30	
5	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	м2	30	
6	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	11,76	
7	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	44,5	
8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	44,5	
Раздел 3. Полы				
9	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных / с учетом затирки швов	м2	6,6	
Раздел 4. Электромонтажные работы				
10	Светильник с лампой накаливания, потолочно-настенный, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101	шт	3	
11	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт	1	
12	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	25	

1	2	3	4	6
13	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660	м	25	
Раздел 5. Сантехника				
14	Унитаз керамический настенный для людей с ограниченными физическими возможностями, с сиденьем и креплением, с косым выпуском, размеры 360х520х400 мм	компл	1	
15	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для инвалидов, одно отверстие под смеситель, размеры 650х550х165 мм	шт	1	
16	Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали	шт	1	
17	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления	м2	0,36	
18	Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали, размеры 120х145х65 мм	шт	1	
19	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги	шт	1	
20	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	
21	установка писсуара	шт	1	
22	Сушилка для рук: в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	шт	1	
23	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	7	
24	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	7	
25	Ревизионный люк 100х100 см	шт	1	
Раздел 6. Шкаф для инвентаря				
26	Установка стенок	м2	3,54	
27	Установка полок	м2	0,9	
28	Установка дверных блоков 2,1х0,75	шт	1	
Раздел 7. Проем				
29	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных / со снятием наличников	м2	2,52	
30	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой наличников	м2	2,52	

Составил: Долин И.И. Долин И.И.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснования принятых технических цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пг; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пг; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пг; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пг; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пг; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пг
Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пг; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пг; Приказ Министра России от 28 октября 2022 г. № 905/пг; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пг; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пг; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пг; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пг; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 639/пг; Приказ Министра России от 28.07.2022 № 611/пг; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пг; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пг; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пг
86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
2

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт подсобного помещения
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в текущем уровне цен ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8) на 4 кв. 2023г.

Сметная стоимость	108,65 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	102,47 тыс.руб.
монтажных работ	4,19 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	33,22 тыс.руб
Средства на оплату труда машинистов	0,17 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	72,62 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,38 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Потолок											
1	ГЭСН15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,030954	1	0,030954					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9269485					515,43
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	26,04	1,15	0,9269485			556,05		515,43
		2 ЗМ									5,49
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,005417					2,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,14	1,25	0,005417			638,73		3,46
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,005417			483,83		2,62
		91.21.18-021 Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	маш.час	1,48	1,25	0,0564911	41,74	0,86	35,90		2,03
		4 М									1,54
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	7,884		0,2440413			8,33		1,54
П,Н		01.6.04.05 Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка	м	0		0					
П,Н		01.6.04.05 Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка	м	0		0					
П,Н		01.6.04.05 Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	0		0					
П,Н		01.7.15.07 Дюбели распорные полистироловые	10 шт	0		0					
П,Н		01.7.15.14-0185 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 100 мм	шт	0		0					
		Итого прямые затраты:									525,08
		ФОТ									518,05
		Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	101	0,9	80,9					470,81
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					215,77
		Всего по позиции							39 147,12		1 211,76
2	ФСБЦ-01.6.04.05-0021	Полотно натяжного потолка Standart лавовое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	3,0954	1	3,0954	165,63	1,17	193,79		599,86
		Всего по позиции									599,86
3	ФСБЦ-01.6.04.05-0001	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	7,3	1	7,3	19,65	1,44	28,30		206,59
		Всего по позиции									206,59
4	ФСБЦ-01.6.04.05-0011	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	4	1	4	16,41	1,17	18,03		72,12
		Всего по позиции									72,12
5	ФСБЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,73	1	0,73	178,64	1,18	210,80		153,88
		Всего по позиции									153,88
		Итого по разделу 1 Потолок									2 244,21
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,9269485					
		затраты труда машинистов				0,005417					
Раздел 2. Стены											
6	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,167	1	0,167					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,4081					4 928,25
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3		12,4081			397,18		4 928,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										38,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05845					25,11
	91.08.08-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,35		0,05845	37,32	1,71		83,82	3,73
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,35		0,05845				429,67	25,11
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давления до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.час	1,84		0,27388				118,65	32,77
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.час	3,28		0,54778	2,11	1,38		2,87	1,57
H	999-9900 Строительный мусор		т	4,41		0,73647					
	Итого прямые затраты										4 991,43
	ФОТ										4 953,38
	Пр/В12-097.0-3 НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					4 507,58
	Пр/774-097.0 СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					2 229,01
	Всего по позиции								70 227,54		11 728,00
7	ГЭСН10-05-012-01 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,167	1	0,167						
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п 676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,5118785					7 001,13
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	80,77	1,15	15,5118785			451,34		7 001,13
	2 ЭМ										1,38
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,029225					12,56
	91.08.08-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м		маш.час	0,14	1,25	0,029225	27,25	1,71		48,60	1,38
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,14	1,25	0,029225				429,67	12,56
	4 М										3 044,28
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,035			0,005845	35,71	1,3		48,42	0,27
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,1132			0,3529044				6,33	2,23
	01.7.06.01-0042 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50x30000 мм	м	93,81			15,68827	4,82	1,48		7,13	111,70
	01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	130			21,71	2,60	1,24		3,22	89,91
	01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 85 мм	100 м	0,3333			0,0556811	1 955,23	1,48		2 893,74	161,07
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,53			0,58951	52,34	1,18		81,78	36,41
	01.7.15.14-0042 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,28			0,71643	23,01	1,18		27,16	19,45
	01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,87			2,78389	23,02	1,18		27,16	75,81
	07.2.06.03-0119 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	80,85			13,51885	44,18	0,83		38,85	495,46
	07.2.06.03-0155 Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	171,83			28,69561	64,44	0,83		53,49	1 534,93
	07.2.06.04-0093 Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14			0,35738	884,88	0,83		717,83	258,54
	07.2.06.05-0017 Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (крэб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,38			0,08012	2 013,47	0,83		1 671,18	100,47
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,57			0,09519	68,29	1,54		105,17	10,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4		6,9138	17,34	1,42	24,62		170,22
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		17,535					
		Итого прямые затраты									10 059,33
		ФОТ									7 013,69
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	100	0,0	98,1					6 980,43
В	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 278,90
		Всего по позиции							121 069,82		20 218,66
	0	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	17,535	1	17,535	108,98	1,46	159,11	2 789,99
		Всего по позиции									2 789,99
	9	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,167	1	0,167				
Н	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8930325					432,08
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,8930325			483,83		432,08
	2	ЭМ									1,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004175					1,91
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0020875	37,32	1,71	63,82		0,13
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0020875			429,67		0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0020875			638,73		1,33
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0020875			483,83		1,01
	4	М									1,25
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0187	58,11	1,33	74,63		1,25
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0017201					
		Итого прямые затраты									436,70
		ФОТ									433,89
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					394,50
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.10	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					180,78
		Всего по позиции							6 059,64		1 011,86
10	ФСБЦ-14.3.01.01-0113	Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей	т	0,0017201	1	0,0017201	72 873,80	1,12	81 394,68		140,01
		Всего по позиции									140,01
Н	11	ГЭСН15-04-027-05	Прим.Шпательная стен / Тротуар шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,167	1	0,167				
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,093345					1 001,50
	1-100-39	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10,9	1,15	2,093345			478,42		1 001,50
	2	ЭМ									4,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00835					3,93
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0020875	37,32	1,71	63,82		0,13
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0020875			429,67		0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0062625			638,73		4,00
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0062625			483,83		3,03
	4	М									859,20
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7348	531,44	1,24	658,99		484,23
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,02505	58,11	1,33	74,63		1,87
	14.5.11.01-0003	Шпательная масляно-клеевая	т	0,029		0,004843	24 995,33	1,43	35 743,32		173,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 668,76
		ФОТ									1 005,43
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					913,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					418,76
		Всего по позиции							17 572,81		3 001,46
12	ФСБЦ-14.5.11.01-0003	Шпательная масляно-клеевая	т	-0,004843	1	-0,004843	24 995,33	1,43	35 743,32		-173,10
		Всего по позиции									-173,10
13	ФСБЦ-14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	13,36	1	13,36	17,34	1,42	24,62		328,92
		Всего по позиции									328,92
14	ГЭСН15-06-007-02	Оклеивка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,167	1	0,167					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				14,7475195					7 667,83
	1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		78,79	1,15	14,7475195			519,94		7 667,83
	2 ЗМ										10,80
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0187875					8,98
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0020875		37,32	1,71	63,82		0,13
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0020875				429,67		0,90
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,25	0,0167				638,73		10,07
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,0167				483,83		8,08
	4 м										17,23
	01.17.11-0002 Бумага шлифовальная	м2	0,4		0,0888		206,62	1,24	256,21		17,11
	01.17.20-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00167		56,11	1,33	74,83		0,12
Н	01.6.02.02 Стеклообои	м2	105		17,535						
Н	14.1.03.02 Клей для стеклообоев	кг	27,5		4,5925						
Н	14.3.02.03 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,0187		0,0031229						
		Итого прямые затраты									7 704,84
		ФОТ									7 678,81
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					6 978,22
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 197,39
		Всего по позиции							107 068,56		17 880,45
15	ФСБЦ-01.6.02.02-0003	Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 180 г/м2	10 м2	1,7536	1	1,7535	646,26	1,21	781,97		1 371,18
		Всего по позиции									1 371,18
16	ФСБЦ-14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	4,5925	1	4,5925	46,17	1,43	66,02		303,20
		Всего по позиции									303,20
17	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0031229	1	0,0031229	52 285,82	1,69	88 329,24		275,84
		Всего по позиции									275,84
18	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,167	1	0,167					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,0543545					487,29
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		5,49	1,15	1,0543545			482,17		487,29
Н	14.3.02.01 Краска вододисперсионная	т	0,015		0,002505						
		Итого прямые затраты									487,29
		ФОТ									487,29
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					442,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.10	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					202,98
		Всего по позиции							6 785,63		1 133,20
19	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,002505	1	0,002505	52 265,82	1,69	88 329,24		221,26
		Всего по позиции									221,26
		Итого по разделу 2 Стены									60 231,03
		Справочно									
		затраты труда рабочих				46,70823					
		затраты труда машинистов				0,1189875					
Раздел 3. Полы											
20	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,030954	1	0,030954					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,162756					929,27
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		2,162756			429,87		929,27
		2 ЭМ									2,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0445738					19,15
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,44		0,0445738	37,32	1,71	83,82		2,84
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,0445738			429,87		19,15
		999-9900 Строительный мусор	м	5,2		0,1609608					
		Итого прямые затраты									951,26
		ФОТ									948,42
		Пр/В12-091.0-3 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					853,58
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					464,73
		Всего по позиции							73 320,73		2 269,67
21	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,030954	1	0,030954					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2672568					507,90
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,0	1,15	1,2672568			400,79		507,90
		2 ЭМ									5,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0491395					21,11
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,27	1,25	0,0491395	37,32	1,71	63,82		3,14
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,0491395			429,87		21,11
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	7,82	1,25	0,3025754	8,54	0,9	7,69		2,33
		4 М									5,03
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		0,108339	35,71	1,3	46,42		5,03
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,0631462					
		Итого прямые затраты									539,51
		ФОТ									529,01
		Пр/В12-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	113	0,9	101,7					538,00
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.10	%	65	0,85	55,25					292,28
		Всего по позиции							44 252,44		1 369,79
22	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0631462	1	0,0631462	3 778,62	1,74	6 574,80		415,17
		Всего по позиции									415,17
23	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2	0,030954	1	0,030954					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0939763					37,66
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	6,9	0,0939763			400,79		37,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										6,68
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0487526					20,95
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,21	7,5	0,0487526	37,32	1,71	63,82		3,11
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21	7,5	0,0487526			429,67		20,95
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.час	2	7,5	0,46431	8,54	0,9	7,09		3,57
H	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный пластичный цементный		м3	0,51	6	0,0947192					
	Итого прямые затраты										65,29
	ФОТ										58,61
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	113	0,9	101,7					58,61
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					32,38
	Всего по позиции								5 081,09		167,28
24	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0947192	1	0,0947192	3 778,62	1,74	8 574,80		622,76
		Всего по позиции									622,76
25	ГЭСН11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,030954	1	0,030954					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,3598092					589,54
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	38,2	1,15	1,3598092			418,84		589,54
	2 ЭМ										13,22
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0328887					15,18
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,35	1,25	0,0135424	37,32	1,71	63,82		0,88
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,35	1,25	0,0135424			429,67		5,82
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,5	1,25	0,0193463			638,73		12,36
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5	1,25	0,0193463			483,83		9,36
	4 М										1,16
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,5		0,015477	56,11	1,33	74,63		1,16
H	01.6.03.04 Линолеум		м2	102		3,157308					
H	14.1.02.04 Состав клеящий		ка	50		1,5477					
	Итого прямые затраты										599,10
	ФОТ										584,72
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	113	0,9	101,7					594,63
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	85	0,85	55,25					323,06
	Всего по позиции								49 002,39		1 516,82
26	ФСБЦ-01.6.03.04-0136	Линолеум ПВХ на вспененной и тканой подоснове, класс износостойкости 23/31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП2), толщина защитного слоя 0,3 мм, толщина общая 3,3 мм, вес 2100 г/м2	м2	3,157308	1	3,157308	477,34	1,14	544,17		1 718,11
		Всего по позиции									1 718,11
27	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	1,5477	1	1,5477	223,54	1,43	319,66		494,74
		Всего по позиции									494,74
28	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,073	1	0,073					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,580786					259,18
	1-100-38 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	8,88	1,15	0,580786			482,17		259,18
	2 ЭМ										1,78
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0031938					1,62
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0004563	37,32	1,71	63,82		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0004583				420,67		0,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0027375				638,73		1,75
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0027375				483,83		1,32
	4 М										97,57
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,1054784				6,33		1,17
	01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,019199		174,13	1,18	205,47		3,94
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,19199		23,03	1,18	27,18		5,22
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,01108		1 815,16	1,14	2 089,28		24,17
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0292		1 448,40	1,14	1 651,18		48,21
	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,01022		1 275,12	1,14	1 453,64		14,86
N	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		7,373						
	Итого прямые затраты										360,05
	ФОТ										260,70
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	113	0,9	101,7						285,13
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25						144,04
	Всего по позиции								10 537,26		769,22
29	ФСБЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	7,373	1	7,373	29,45	1,14	33,67		247,51
	Всего по позиции										247,51
	Итого по разделу 3 Полы										9 580,97
	Справочно										
	затраты труда рабочих					5,4445843					
	затраты труда машинистов					0,1785484					
Раздел 4. Откосы											
30	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,0459	1	0,0459					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	с учетом предварительной огрунтовки									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				8,8509888					4 042,69
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	187,68	1,15	8,8509888				456,75		4 042,69
	2 ЭМ										1,91
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0080328					3,59
	91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.час	0,017	1,25	0,0009754				482,79		0,47
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0009754				483,83		0,47
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,093	1,25	0,0053359		37,32	1,71	63,82		0,34
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0053359				429,67		2,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0017213				638,73		1,10
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0017213				483,83		0,83
	4 М										172,34
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0083536				6,33		0,05
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,00918		58,11	1,33	74,63		0,69
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА	кг	30		1,377		65,33	1,43	93,42		128,64
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,40851		68,29	1,54	105,17		42,86
N	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		4,8195					
	Итого прямые затраты										4 228,53
	ФОТ										4 046,28
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	101	0,9	90,9						3 678,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 685,28
		Всего по позиции							208 799,13		9 583,88
31	ФСБЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные сплош. листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белый, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	4,8195	1	4,8195	335,17	1,48	489,35		2 358,42
		Всего по позиции									2 358,42
32	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголка ПВХ на клею	100 м	0,051	1	0,051					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.876	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,392955					168,84
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	8,7	1,15	0,392955			429,67		108,84
	4 М										13,87
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н		кг	0,8		0,0408	234,33	1,43	335,09		13,87
	11.3.03.13 Уголок ПВХ		п.м	100		5,1					
		Итого прямые затраты									182,61
		ФОТ									168,84
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					165,83
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75					78,93
		Всего по позиции							8 373,92		427,07
33	ФСБЦ-11.3.03.13-0045	Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм	10 м	0,51	1	0,51	192,82	1,14	219,81		112,10
		Всего по позиции									112,10
34	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,016	1	0,016					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.876	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,357898					153,89
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	19,44	1,16	0,357898			429,07		153,89
	2 ЗМ										1,84
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0038					1,89
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,04	1,25	0,0008	37,32	1,71	83,82		0,05
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,04	1,25	0,0008			429,07		0,34
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,14	1,25	0,0028			638,73		1,78
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14	1,25	0,0028			483,83		1,35
	4 М										230,05
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	42,45		0,8792	241,35	1,07	258,24		175,40
	11.3.03.15-0021 Клей ПВХ монтажный		100 шт	4		0,064	749,04	1,14	853,91		54,85
	11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ		м	0		0					
	11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм		10 шт	0		0					
		Итого прямые затраты									387,27
		ФОТ									155,38
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					152,43
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75					72,84
		Всего по позиции							38 271,25		612,34
35	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм /прим.600	м	1,8	1	1,8	688,51	1,48	830,02		1 328,03
		Всего по позиции									1 328,03
36	ГЭСНр63-01-005-01	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	100 м2	0,001	1	0,001					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,01496					0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,96		0,01496			429,67		8,43
	2 ЭМ										0,03
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00043					0,18
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,43		0,00043	37,32	1,71	63,82		0,03
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,43		0,00043			429,67		0,18
	01.8.02.08	Стеклопакеты	м2	100		0,1					
	Итого прямые затраты										6,64
	ФОТ										8,61
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					8,02
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					2,97
Всего по позиции									15 630,00	15,63	
37	ФСБЦ-01.8.02.08-0011	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площади от 2,1 до 3 м2, толщина стекла 4 мм	м2	0,1	1	0,1	1 937,67	1,54	2 984,01		298,40
Всего по позиции										298,40	
Итого по разделу 4 Откосы										14 735,87	
Справочно											
затраты труда рабочих						9,8165998					
затраты труда машинистов						0,0120626					
Раздел 5. Радиатор											
38	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01	1	0,01					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,1					436,90
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		1,1			397,18		436,90
	2 ЭМ										1,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0224					8,62
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	2,24		0,0224	37,32	1,71	83,82		1,43
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0224			429,67		9,62
Итого прямые затраты										447,95	
ФОТ										448,52	
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					392,94
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					196,47
Всего по позиции									103 736,00	1 037,30	
39	ГЭСН18-03-008-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,01	1	0,01					
ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03											
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
571/пр п.676											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,7104631					312,97
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,1845	0,7104631			440,51		312,97
	2 ЭМ										10,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0100425					5,42
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,32	1,2875	0,00412			1 869,51		7,70
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,2875	0,00412			848,93		2,60
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,18	1,2875	0,0023175	37,32	1,71	83,82		0,15
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,2875	0,0023175			429,67		1,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,28	1,2875	0,003605			638,73		2,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,2875	0,003605			483,83		1,74
	4 М										0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,04048			6,33		0,28
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,001847	64,94	1,24	80,53		0,15
H	18.5.08.05	Кронштейны стальные анкеры с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов	100 шт	3		0,03					
H	18.5.10.04	Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные	шт	100		1					
П,Н	18.5.10.08	Универсальные монтажные комплекты для радиаторов	компл	0		0					
		Итого прямые затраты									328,86
		ФОТ									318,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					349,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					194,85
		Всего по позиции							87 339,00		873,39
40	ФСБЦ-18.5.08.05-0031	Кронштейн стальной оцинкованный двойной, настенный, для крепления радиаторов стальных спаренных, длина 300 мм	компл	1	1	1	420,03	0,98	411,63		411,63
		Всего по позиции									411,63
41	ФСБЦ-18.5.10.04-0210	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,594 кВт	шт	1	1	1	4 234,68	1,16	4 869,88		4 869,88
		Всего по позиции									4 869,88
42	ФСБЦ-18.5.10.08-0015	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"	компл	1	1	1	176,19	1,63	287,19		287,19
		Всего по позиции									287,19
43	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	1	1	1					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5985					721,47
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,39	1,15	1,5985			451,34		721,47
	2 ЭМ										33,47
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,025					14,17
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01	1,25	0,0125			1 869,51		23,37
	4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			649,93		8,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0125			638,73		7,98
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			483,83		6,05
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.час	0,1	1,25	0,125			10,97		2,12
	4 М										134,17
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,182			6,33		1,15
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,11	155,83	1,03	160,30		17,63
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4		0,4	174,93	1,19	208,17		83,27
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0,0003	3 778,62	1,74	6 574,80		1,97
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0,00043	63 745,00	1,1	70 119,50		30,15
H	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	1		1					
		Итого прямые затраты									903,28
		ФОТ									735,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					807,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					450,21
		Всего по позиции							2 161,22		2 161,22
44	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Прим. Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,2 м // Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х425 мм	шт	1	1	1	2 450,31	0,93	2 278,79		2 278,79
		Всего по позиции									2 278,79
		Итого по разделу 5 Радиатор									11 919,46
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3,4089831					
		затраты труда машинистов				0,0574425					
Раздел 6. Электромонтажные работы											
45	ГЭСНр67-01-008-02	Прим. Демонтаж и обратный монтаж светильников / Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,633					790,09
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	163,3		1,633			483,83		790,09
		2 ЭМ									0,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0008					0,34
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08		0,0008	37,32	1,71	63,82		0,05
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0008			429,67		0,34
		20.3.03.04 Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									790,48
		ФОТ									790,43
		Пр/812-101.0-3 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					727,20
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					379,41
		Всего по позиции							189 709,00		1 897,09
46	ГЭСНм10-08-002-02	Прим. Демонтаж / Извощатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	1	1	1					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 к расч.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,008					487,70
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,68	0,6	1,008			483,83		487,70
		4 М									0,00
		01.3.05.17-0002 Канифоль основная	кг	0,0005	0	0	284,15	1,22	346,66		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0832	0	0			6,33		0,00
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупом, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025	0	0	978,09	1,18	1 154,15		0,00
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00001	0	0	4 338,27	1,16	5 032,39		0,00
		10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марка ПОС-40	кг	0,01	0	0	899,58	0,91	818,80		0,00
		Итого прямые затраты									487,70
46.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			0,6		9,75
		ФОТ									487,70
		Пр/812-051.1-3 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					443,81
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	48		48					224,34
		Всего по позиции							1 165,60		1 165,60
47	ГЭСНм10-08-002-02	Извощатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении / Ранее демонтированный	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,68					812,83
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,68		1,68			483,83		812,83
		4 М									37,79
		01.3.05.17-0002 Канифоль основная	кг	0,0005		0,0005	284,15	1,22	346,66		0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроснабжение	кВт-ч	0,0832		0,0832			8,33		0,53
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025		0,025	978,09	1,16	1 154,15		28,85
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,00001	4 336,27	1,16	5 032,39		0,05
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,01	699,56	0,91	818,60		6,19
		Итого прямые затраты									850,62
47.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,26
		ФОТ									812,83
	Пр/612-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					739,88
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	48		48					373,90
		Всего по позиции							1 980,46		1 980,46
48	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,125	1	0,125					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,205					474,25
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,84		1,205			393,57		474,25
	2 ЭМ										0,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00125					0,54
	91.08.06-048	Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00125	37,32	1,71	83,82		0,08
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00125			429,67		0,54
		Итого прямые затраты									474,87
		ФОТ									474,79
	Пр/612-101.0-3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					436,81
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					227,90
		Всего по позиции							9 116,64		1 139,58
49	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0584					22,98
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		0,0584			393,57		22,98
		Итого прямые затраты									22,98
		ФОТ									22,98
	Пр/612-101.0-3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					21,14
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					11,03
		Всего по позиции							5 515,00		55,15
50	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглошпенного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6912					344,41
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,58		0,6912			498,28		344,41
	2 ЭМ										1,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001					0,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03		0,0006			1 869,51		1,12
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0006			649,93		0,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,0004			638,73		0,26
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0004			483,83		0,19
	4 М										3,97
	01.7.03.04-0001	Электроснабжение	кВт-ч	2,132		0,04264			6,33		0,27
	01.7.08.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,1834	5,87	1,24	7,28		1,34
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0204	41,71	1,18	49,22		1,00
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000032	173 752,98	1,18	205 028,49		0,66
	01.7.15.14-0105	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000006	99 190,95	1,18	117 045,33		0,70
		Итого прямые затраты									350,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6,89
		ФОТ									344,99
		Пр/012-049.3-3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					338,09
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					175,94
		Всего по позиции							43 563,00		871,26
51	ФСБЦ-20.4.03.05-0008	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая	100 шт	0,02	1	0,02	8 286,53	1,03	8 514,53		170,29
		Всего по позиции									170,29
52	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,241					110,08
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,241			456,76		110,08
		20.4.01.02 Выключатели	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									110,08
		ФОТ									110,08
		Пр/812-101.0-3 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					101,27
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					52,84
		Всего по позиции							26 419,00		264,19
53	ФСБЦ-20.4.01.01-0014	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А58-029, цвет белый	10 шт	0,1	1	0,1	839,49	1,46	933,66		93,37
		Всего по позиции									93,37
		Итого по разделу 6 Электромонтажные работы									7 636,90
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,5166					
		затраты труда машинистов				0,00305					
Раздел 7. Вывоз мусора											
54	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0,8974308	1	0,8974308			79,18		71,06
		Всего по позиции									71,06
55	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	0,8974308	1	0,8974308			262,19		235,30
		Всего по позиции									235,30
		Итого по разделу 7 Вывоз мусора									306,36
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									60 288,24
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									33 222,39
		Эксплуатация машин									141,64
		Оплата труда машинистов (Отм)									169,15
		Материалы									26 448,70
		Перевозка									306,36
		Строительные работы									102 467,28
		Строительные работы									102 160,92
		в том числе:									
		оплата труда									31 577,45
		эксплуатация машин и механизмов									140,26
		оплата труда машинистов (Отм)									168,57
		материалы									26 203,75
		накладные расходы									29 738,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									14 332,67
		Перевозка									303,36
		Монтажные работы									4 187,61
		в том числе:									
		оплата труда									1 644,94
		эксплуатация машин и механизмов									1,38
		оплата труда машинистов (Отм)									0,58
		материалы									244,95
		накладные расходы									1 521,58
		сметная прибыль									774,18
		Всего ФОТ (справочно)									33 391,54
		Всего накладных расходы (справочно)									31 259,80
		Всего сметная прибыль (справочно)									15 108,75
		ВСЕГО по смете									106 654,89
		Справочно									
		затраты труда рабочих				72,6219257					
		затраты труда машинистов				0,375508					

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость определена ресурсно-индексным методом на основании Приказа Министра России от 25.08.2023 №51987-АП/09 с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года с использованием ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8)

Стоимость в текущих ценах для целей планирования на 4 кв. 2023г.

СМР без учета НДС 106 654,89 руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования на 4 кв. 2023г.

с учетом НДС 127 985,87 руб.

Составил

Россиа (Подлин И.А.)
(должность, подпись, расшифровка)
ИП
ДОКУМЕНТ
Инженерно-строительный центр
«Строительство»

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министров России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Министров России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 638/пр, Приказ Министра России от 28.07.2022 № 811/пр; Приказ Министров России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	2

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт туалета

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	дефектная ведомость	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен	ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8) на 4 кв. 2023г.	
Сметная стоимость	389,57 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	362,40 тыс.руб.	
монтажных работ	15,08 тыс.руб.	
оборудования	12,08 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	88,18 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,48 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	188,00 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,96 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Потолок											
1	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка поверхностей шпательом, щётками от старых покрасок	м2	6,6	1	6,6					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,4022					1 675,35
		1-100-16 Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58	1,15	4,4022			380,57		1 675,35
		Итого прямые затраты									1 675,35
		ФОТ									1 675,35
		Пр/812-098 0-3 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 524,57
		Пр/774-098.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					770,66
		Всего по позиции							601,60		3 970,58
2	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,066	1	0,066					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,083093					465,37
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27	1,15	1,083093			429,67		465,37
		2 ЗМ									1,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002475					1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,002475			638,73		1,50
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,002475			483,83		1,20
		4 М									0,03
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00006	35,71	1,3	46,42		0,03
	Н	14.2.06.01 Антисептик	кг	30,9		2,0394					
		Итого прямые затраты									468,18
		ФОТ									468,18
		Пр/812-098 0-3 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					424,58
		Пр/774-098.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					214,62
		Всего по позиции							16 778,48		1 107,38
3	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона/или эквивалент	кг	2,0394	1	2,0394	183,13	1,92	351,61		717,07
		Всего по позиции									717,07
4	ГЭСН15-01-047-16	Устройство потолка: реечных алюминиевых	100 м2	0,066	1	0,066					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,224524					3 890,20
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	108,36	1,15	8,224524			473,00		3 890,20
		2 ЗМ									72,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,032175					18,99
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,25	1,25	0,020025			1 869,51		30,56
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	1,25	0,020025			649,93		13,40
		91.06.03-062 Лобедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	10,2	1,25	1,3365	13,44	1,49	20,03		26,77
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,14	1,25	0,01155			638,73		7,38
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,01155			483,83		5,59
		4 М									7 074,91
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,8408		0,1214928			6,33		0,77
		09.2.01.05-0001 Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм	м	100		6,6	44,19	1,37	80,54		399,56
		09.2.01.05-0051 Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	100 шт	0,7		0,0482	766,58	0,83	636,26		29,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П.Н	09.2.02.02-0011	Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм	м	1050		89,3	89,93	1,37	95,89		6 845,18
	09.2.01.05-0091	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм	м	0		0					
		Итого прямые затраты									11 056,81
		ФОТ									3 909,19
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					3 553,45
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,85					1 628,18
		Всего по позиции							248 036,97		16 238,44
5	ФСБЦ-09.2.01.05-0091	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм	м	10,3	1	10,3	39,18	1,37	53,68		552,90
		Всего по позиции									552,90
		Итого по разделу 1 Потолок									22 586,37
		Справочно									
		затраты труда рабочих				13,709817					
		затраты труда машинистов				0,03485					
Раздел 2. Стены											
6	ГЭСНр62-04-011-01	Расшивка поверхностей шпательом, щетками от старых покрасок	м2	30	1	30					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,01					7 615,21
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58	1,15	20,01			380,57		7 615,21
		Итого прямые затраты									7 615,21
		ФОТ									7 615,21
	Пр/812-098.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					6 929,84
	Пр/774-098.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					3 503,00
		Всего по позиции							601,60		18 048,05
7	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,3	1	0,3					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,92315					2 115,33
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27	1,15	4,92315			429,87		2 115,33
	2 ЭМ										7,19
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,01125					5,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,01125			838,73		7,19
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,01125			483,83		5,44
	4 М										0,14
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,003	35,71	1,3	46,42		0,14
Н	14.2.06.01	Антисептик	кг	30,9		9,27					
		Итого прямые затраты									2 128,10
		ФОТ									2 120,77
	Пр/812-098.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 929,90
	Пр/774-098.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					975,55
		Всего по позиции							16 778,50		5 033,55
8	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона/или эквивалент	кг	9,27	1	9,27	183,13	1,92	351,61		3 259,42
		Всего по позиции									3 259,42
9	ГЭСН08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,1176	1	0,1176					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,36404					7 031,14
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	121	1,15	18,36404			428,67		7 031,14
	2 ЭМ										601,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,60417					392,67
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	4,11	1,25	0,60417	622,62	1,0		986,19	601,87
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	4,11	1,25	0,60417				649,93	392,67
		4 М									36,88
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3		0,03528	35,71	1,3		46,42	1,84
	08.1.02.11-0001	Покрой из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0023		0,0002705	55 898,18	0,83		46 395,49	12,55
	11.1.03.01-0084	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-8,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,016		0,0018816	11 821,04	1,02		12 057,46	22,85
H	04.3.01.12	Растаоры цементно-известковые	м3	2,3		0,27048					
H	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	5		0,588					
		Итого прямые затраты									8 062,58
		ФОТ									7 423,81
	Пр/812-008.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111	0,9	99,9					7 416,39
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,85					4 354,06
		Всего по позиции							168 648,04		19 833,01
10	ФСБЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0,27048	1	0,27048	3 925,97	1,74		6 831,19	1 847,70
		Всего по позиции									1 847,70
11	ФСБЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт	0,588	1	0,588	14 803,88	1,19		17 618,63	10 358,58
		Всего по позиции									10 358,58
12	ГЭСН10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсоватонными листами	100 м2	0,445	1	0,445					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			41,3340475					18 655,71
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	80,77	1,15	41,3340475				451,34	18 655,71
	2 ЗМ										3,63
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,077875					33,48
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,14	1,25	0,077875	27,25	1,71		46,60	3,63
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,14	1,25	0,077875				429,67	33,40
		4 М									8 112,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,035		0,015575	35,71	1,3		46,42	0,72
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,1132		0,940374				6,33	5,95
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	93,81		41,74545	4,82	1,48		7,13	297,65
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	130		57,85	2,60	1,24		3,22	188,28
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 85 мм	100 м	0,3333		0,1483185	1 955,23	1,48		2 893,74	429,20
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,53		1,57085	52,34	1,18		61,78	97,02
	01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29		1,90905	23,01	1,18		27,15	51,83
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	18,67		7,41815	23,02	1,18		27,16	201,48
	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,5 мм	м	80,85		36,02275	44,16	0,83		38,65	1 320,23
	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 80х27 мм, толщина стали 0,8 мм	м	171,83		76,46435	64,44	0,83		53,49	4 090,08
	07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 80х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14		0,9523	864,88	0,83		717,83	683,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07.2.05.05-0017	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,38		0,1602	2 013,47	0,83	1 671,18		267,72
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,57		0,25365	68,29	1,54	105,17		26,68
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4		10,423	17,34	1,42	24,62		453,57
H	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		46,725					
		Итого прямые затраты									26 804,80
		ФОТ									18 689,17
	Пр/012-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					18 334,08
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					8 737,19
		Всего по позиции							121 069,82		53 876,07
13	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	46,725	1	46,725	108,98	1,46	169,11		7 434,41
		Всего по позиции									7 434,41
14	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,445	1	0,445					
	Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 и расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 571/пр п.676										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			58,984305					27 280,78
	1-100-38 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	115,28	1,15	58,984305			482,17		27 280,78
	2 ЗМ										89,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,9178125					399,88
	91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневматические, номинальная вместимость основного ковша 2,8 м3, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,08	1,25	0,0445			1 756,31		78,16
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,08	1,25	0,0445			558,05		24,74
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,27	1,25	0,1501875	37,32	1,71	63,82		9,58
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,27	1,25	0,1501875			429,67		84,53
	91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.час	1,3	1,25	0,723125	2,31	1,25	2,89		2,09
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,3	1,25	0,723125			429,67		310,71
	4 М										18,37
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,085		0,037825	35,71	1,3	46,42		1,78
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,5		0,2225	58,11	1,33	74,83		16,81
H	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,02225					
H	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		44,5					
H	14.1.05.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,166875					
		Итого прямые затраты									27 768,96
		ФОТ									27 860,78
	Пр/012-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					25 143,83
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	48	0,85	41,85					11 520,71
		Всего по позиции							144 793,93		84 433,30
15	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,02225	1	0,02225	37 800,30	1,53	57 834,46		1 280,82
		Всего по позиции									1 280,82
16	ФСБЦ-06.2.01.02-0041	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2	44,5	1	44,5	498,70	1,27	633,35		28 184,08
		Всего по позиции									28 184,08
17	ФСБЦ-14.1.05.02-1002	Клей плиточный	кг	0,166875	1	0,166875	8,16	1,14	9,29		1,55
		Всего по позиции									1,55
		Итого по разделу 2 Стены									213 598,54
		Справочно									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затраты труда рабочих						141,6155425					
затраты труда машинистов						1,6111075					
Раздел 3. Полы											
18	ГЭСН11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройочных условиях из плиток: глянжевых глазурованных керамических для полов одноцветных / с учетом затирки швов	100 м2	0,066	1	0,066					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			9,091302					4 004,81
1-100-32 Средний разряд работы 3,2			чел.-ч	119,78	1,15	9,091302					4 004,81
2 ЭМ											79,39
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,37125					184,52
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмокопсовые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т			маш.час	0,30	1,25	0,0297	1 756,31				52,16
4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	0,38	1,25	0,0297					16,51
91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.час	2,3	1,25	0,18975	37,32	1,71			12,11
4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	2,3	1,25	0,18975					81,53
91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л			маш.час	1,56	1,25	0,1287	2,31	1,25			0,37
4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	1,56	1,25	0,1287					55,30
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,28	1,25	0,0231					14,75
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,28	1,25	0,0231					11,18
4 М											8 383,67
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,1		0,0066	35,71	1,3			0,31
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,6		0,033	58,11	1,33			2,46
04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)			т	0,05		0,0033	37 800,30	1,53	57 834,46		190,85
06.2.02.01-0081 Плитка керамическая для полов, глазурованная, глянжевая, цветная, толщина 11 мм			м2	102		6,732	925,67	1,27	1 175,60		7 914,14
14.1.06.02-1002 Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки			кг	450		29,7	8,15	1,14	9,29		275,91
Итого прямые затраты											12 632,38
ФОТ											4 169,33
Пр/012-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы			%	113	0,9	101,7					4 240,21
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы			%	85	0,85	55,25					2 303,55
Всего по позиции							290 547,73				19 176,15
Итого по разделу 3 Полы											19 176,15
Справочно											
затраты труда рабочих						9,091302					
затраты труда машинистов						0,37125					
Раздел 4. Электромонтажные работы											
19	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,03	1	0,03					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			2,43708					1 214,35
1-100-42 Средний разряд работы 4,2			чел.-ч	70,84	1,15	2,43708					1 214,35
2 ЭМ											82,53
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,035625					37,23
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.час	0,88	1,25	0,033	1 860,51				61,89
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,88	1,25	0,033					21,45
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,87	1,25	0,032625					20,84
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,87	1,25	0,032625					15,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										30,98
	01.7.03.04-0001	Электротехническая	кВт-ч	8,5176		0,255528			6,33		1,62
	01.7.08.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		0,7749	5,87	1,24	7,28		5,64
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0000918	127 408,00	1,18	150 339,08		13,80
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,1224	41,71	1,18	49,22		6,02
	20.6.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт	1,02		0,0306	87,93	1,45	127,50		3,90
		Итого прямые затраты									1 365,09
19.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,12
		ФОТ									1 251,58
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					1 226,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					638,31
		Всего по позиции							108 369,00		3 251,07
20	ФСБЦ-20.3.03.03-0027	Светильник с лампой накаливания, потолочно-настенный, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101	шт	3	1	3	348,07	1,4	484,50		1 453,50
		Всего по позиции									1 453,50
21	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3634					181,07
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6	1,15	0,3634			498,28		181,07
	2 ЗМ										0,08
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,000625					0,36
	01.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03	1,25	0,000375			1 869,51		0,70
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,000375			649,93		0,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,00025			639,73		0,18
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00025			483,83		0,12
	4 М										1,98
	01.7.03.04-0001	Электротехническая	кВт-ч	2,132		0,02132			6,33		0,13
	01.7.08.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	1,24	7,28		0,67
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,18	49,22		0,50
	01.7.15.14-0181	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	173 752,96	1,18	205 028,49		0,33
	01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,18	117 045,33		0,35
		Итого прямые затраты									184,27
21.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,15
		ФОТ									181,43
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					177,80
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					92,53
		Всего по позиции							45 775,00		457,75
22	ФСБЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,1	1	0,1	432,51	1,46	631,46		63,15
		Всего по позиции									63,15
23	ГЭСНм08-02-409-08	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,26	1	0,26					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,37					2 019,68
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,2	1,15	4,37			462,17		2 019,68
	4 М										35,47
	01.7.03.04-0001	Электротехническая	кВт-ч	5,3376		1,3344			6,33		8,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,4375	52,34	1,18	61,76		27,02
		Итого прямые затраты									2 055,16
23.1	421/нр_2020_п.75_пп.в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					35,13
		ФОТ									2 019,68
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					1 979,29
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 030,04
		Всего по позиции							20 398,44		5 099,61
24	ФСБЦ-24.3.01.02-0021	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	25,5	1	25,5	9,14	0,92	8,41		214,46
		Всего по позиции									214,46
25	ГЭСН08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм²	100 м	0,25	1	0,25					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.876	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,549625					732,97
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39	1,15	1,549625			473,00		732,97
	2 ЗМ										15,67
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0125					7,08
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02	1,25	0,00825			1 869,51		11,88
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,00825			849,93		4,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,00825			639,73		3,99
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00825			483,83		3,02
	4 М										52,37
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		3,3325	5,87	1,24	7,28		24,26
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0008		0,00015	43 821,53	1,24	54 338,70		8,16
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сурик желтый	кг	0,02		0,025	79,88	1,34	107,04		0,54
	20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0125	759,65	1,3	983,91		12,30
	20.2.02.01-0012	Втулки, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,00305	1 610,33	1,45	2 334,98		7,12
		Итого прямые затраты									808,09
25.1	421/нр_2020_п.75_пп.в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					12,75
		ФОТ									740,05
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					725,25
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					377,43
		Всего по позиции							7 694,08		1 923,52
26	ФСБЦ-21.1.08.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660	1000 м	0,0255	1	0,0255	46 171,48	1,05	48 480,05		1 236,24
		Всего по позиции									1 236,24
		Итого по разделу 4 Электромонтажные работы									13 699,30
		Справочно									
		затраты труда рабочих				8,720105					
		затраты труда машинистов				0,07875					
Раздел 5. Сантехника											
27	ГЭСН17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 комп	0,1	1	0,1					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.876	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,553					1 221,41
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	22,2	1,15	2,553			478,42		1 221,41
	2 ЗМ										33,68
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,08875					40,78
	91.08.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,32	1,25	0,04	37,32	1,71	63,82		2,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,32	1,25	0,04				429,87		17,19
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,39	1,25	0,04875				638,73		31,14
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,39	1,25	0,04875				483,83		23,59
	4 М										130,15
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,104		0,0104				6,33		0,07
	01.7.07.29-0031 Кабелка	т	0,001		0,0001		160 058,60	1,24	198 470,18		10,85
	01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,04		0,004		128,40	1,24	159,22		0,64
	01.7.15.07-0023 Дюбели полистироловые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,04		0,004		375,96	1,18	443,63		1,77
	01.7.15.14-0171 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 80 мм	т	0,0005		0,00005		104 494,98	1,18	123 304,05		6,17
	01.7.19.04-0002 Пластины резиновые рулонная вулканизированная	кг	0,8		0,08				89,75		7,18
	14.1.05.03-0012 Клей фенолополивинилпирролиновый, марка БФ-2	т	0,0008		0,00008		365 385,58	1,43	522 501,38		41,80
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,04		79,88	1,34	107,04		4,28
	14.5.02.02-0105 Мастика сантехническая	кг	4		0,4		68,40	1,77	117,53		47,01
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0002		0,00002		60 697,21	1,14	69 194,82		1,38
H	18.2.01.06 Унитазы	компл	10		1						
	Итого прямые затраты										1 426,03
	ФОТ										1 262,19
	Пр/812-016.0-3, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		0,9	109,8					1 385,68
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85	61,2					772,46
	Всего по позиции								35 843,70		3 584,37
28	ФСБЦ-18.2.01.06-0002	Унитаз керамический настенный для людей с ограниченными физическими возможностями, с сиденьем и кроплением, с косым выпуском, размеры 360x520x400 мм	компл	1	1	1	9 446,43	1,5	14 169,66		14 169,66
	Всего по позиции										14 169,66
29	ГЭСН17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды/ с учетом установки смесителя	10 компл	0,1	1	0,1					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.876 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,2425					1 084,89
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	19,5	1,15	2,2425				483,83		1 084,99
	2 ЗМ										17,01
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,04125						19,08
	91.09.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,13	1,25	0,01625		37,32	1,71	63,82		1,04
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,01625				429,87		6,98
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	1,25	0,025				638,73		15,97
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,025				483,83		12,10
	4 М										68,68
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,104		0,0104				6,33		0,07
	01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,3		0,03		128,40	1,24	159,22		4,78
	01.7.15.07-0024 Дюбели полистироловые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,04		0,004		449,47	1,18	530,37		2,12
	01.7.15.14-0167 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,0007		0,00007		110 308,98	1,18	130 104,57		8,11
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0036		0,00036		55 898,18	0,83	46 395,49		16,70
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,04		79,88	1,34	107,04		4,28
	14.5.02.02-0105 Мастика сантехническая	кг	2		0,2		68,40	1,77	117,53		23,51
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0002		0,00002		60 697,21	1,14	69 194,82		1,38
	24.3.01.02-1004 Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	шт	10		1		5,14	0,82	4,73		4,73
H	18.2.02.08 Умывальники	компл	10		1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 187,76
		ФОТ									1 104,07
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					1 212,27
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					675,69
		Всего по позиции							30 757,20		3 075,72
30	ФСБЦ-18.2.02.08-0033	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для инвалидов, одно отверстие под смеситель, размеры 650х550х165 мм	шт	1	1	1	4 681,03	1,18	5 523,62		5 523,62
		Всего по позиции									5 523,62
31	ГЭСН17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт	0,5	1	0,5					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.876	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,61					778,97
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,8	1,15	1,61			483,83		778,97
		4 М									14,67
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,052		0,026			6,33		0,16
		01.7.15.07-0022 Досбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,02		0,01	261,09	1,18	308,09		3,08
		01.7.15.14-0167 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,00014		0,00007	110 308,96	1,18	130 184,57		9,11
		08.1.02.11-0001 Покровки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0001		0,00005	55 898,18	0,83	46 395,49		2,32
Н	18.2.06.04	Гарнитура туалетная	шт	10		5					
		Итого прямые затраты									793,64
		ФОТ									778,97
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					855,31
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					476,73
		Всего по позиции							4 261,36		2 125,68
32	ФСБЦ-18.2.06.05-0015	Прим.Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали//Держатель для ванны пластмассовый, размеры 285х50х65 мм	шт	1	1	1	541,52	1,24	671,48		671,48
		Всего по позиции									671,48
33	ФСБЦ-01.8.02.05-1012	Прим.Зеркало декоративное фигурное для инвалидов//Флоат-стекло листовое М1, бесцветное, номинальная толщина 6 мм	м2	0,36	1	0,36	263,77	1,64	432,58		155,73
		Всего по позиции									155,73
34	ФСБЦ-18.2.06.04-0021	Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали, размеры 120х145х65 мм	шт	1	1	1	307,31	1,24	381,06		381,06
		Всего по позиции									381,06
35	ФСБЦ-18.2.06.05-0001	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги	шт	1	1	1	480,35	1,24	595,63		595,63
		Всего по позиции									595,63
36	ФСБЦ-18.2.06.05-0015	Прим.Дозатор для жидкого мыла //Держатель для ванны пластмассовый, размеры 285х50х65 мм	шт	1	1	1	541,52	1,24	671,48		671,48
		Всего по позиции									671,48
37	ГЭСН17-01-004-01	Установка писсуаров: настенных	10 компл	0,1	1	0,1					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.876	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0695					505,87
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,3	1,15	1,0695			473,00		505,87
		2 ЭМ									8,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,025					11,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	1,25	0,0125	37,32	1,71	63,82		0,80
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1	1,25	0,0125			429,67		5,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	1,25	0,0125			638,73		7,98
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25	0,0125			483,83		6,05
	4 М										50,98
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,104		0,0104			6,33		0,07
	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0009		0,00009	180 050,80	1,24	198 470,18		17,86
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,12		0,012	128,40	1,24	159,22		1,91
	01.7.15.07-0025	Дюбели полистироновые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,04		0,004	584,14	1,18	689,28		2,76
	01.7.15.14-0175	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 60 мм	т	0,0007		0,00007	103 780,96	1,18	122 461,53		8,57
	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0016		0,00016	30 350,05	1,44	43 704,07		6,99
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный	кг	0,24		0,024	79,88	1,34	107,04		2,57
	14.5.02.02-0105	Мастика сантехническая	кг	0,8		0,08	88,40	1,77	117,53		9,40
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00012		0,000012	80 897,21	1,14	69 194,82		0,83
Н	18.2.01.03	Писсуары	компл	10		1					
		Итого прямые затраты									577,03
		ФОТ									517,28
	Пр/812-016 0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,8	109,8					587,98
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					318,58
		Всего по позиции							14 615,90		1 461,58
38	ФСБЦ-10.2.01.03-0011	Писсуар настенный керамический, подвод воды скрытый, вход слева скрытый, размеры 275х310х540 мм, с крапом нажимным, центральным подводом, наворотный, размеры 215х104х50 мм	шт	1	1	1	3 835,08	1,6	6 752,59		5 752,59
		Всего по позиции									5 752,59
39	ГЭСНм08-03-602-01	Электроподогрев	шт	1	1	1					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,104					550,10
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,96	1,15	1,104			498,28		550,10
	2 ЗМ										31,35
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,025					14,17
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,25	0,0125			1 869,51		23,37
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			649,93		8,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0125			638,73		7,98
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			483,83		6,05
	4 М										1,89
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0864		0,0864			6,33		0,56
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,027		0,027	41,71	1,18	49,22		1,33
		Итого прямые затраты									597,51
39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные неогороживаемые материальные ресурсы	%	2		2					9,57
		ФОТ									584,27
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					552,98
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					287,78
		Всего по позиции							1 447,84		1 447,84
40 О	ФСБЦ-64.1.02.01-1000	Сушилка для рук: из алюминия или нержавеющей стали ударопрочного корпуса с инфракрасным датчиком, мощностью 1,6 кВт //Вентилятор канальный осевой, номинальный диаметр 100 мм, с электродвигателем мощностью 0,016 кВт	шт	1	1	1	8 333,24	1,45	12 083,20		12 083,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									12 083,20
41	ГЭСН16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм/ с учетом гидравлического испытания	100 м	0,07	1	0,07					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,103655					522,03
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,71	1,15	1,103655			473,00		522,03
		2 ЭМ									3,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00175					0,85
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	1,25	0,111125	14,13	1,42		20,06	2,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,00175				638,73	1,12
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00175				483,83	0,85
		4 М									49,48
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,283		0,02051	35,71	1,3		46,42	0,85
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,4828		0,173796				6,33	1,10
		01.7.15.07-0025 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,187		0,01169	584,14	1,18		889,29	0,86
		01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00317		0,0002219	150 361,36	1,18		177 426,40	39,37
П,Н	01.7.17.09	Бурь	шт	0		0					
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0					
Н	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	16,7		1,169					
Н	24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена	м	102,5		7,175					
П,Н	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									575,71
		ФОТ									522,88
		Пр/812-016.0-3, Приказ № 612/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					574,12
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.10 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	81,2					320,00
		Всего по позиции							20 997,57		1 469,83
42	ФСБЦ-24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	7,175	1	7,175	30,30	1,16		35,15	252,20
		Всего по позиции									252,20
43	ГЭСН16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,07	1	0,07					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,494315					2 125,81
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55,83	1,15	4,494315			473,00		2 125,81
		2 ЭМ									48,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04025					23,55
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,1	1,25	0,00875	622,82	1,6		998,19	8,72
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,00875				649,93	5,89
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,18	1,25	0,01575			1 869,51		28,44
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,25	0,01575				649,93	10,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,18	1,25	0,01575				638,73	10,06
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,01575				483,83	7,62
		4 М									48,42
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,786		0,05502	35,71	1,3		46,42	2,55
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0338		0,002352				6,33	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00266		0,0001862	107 313,90	1,19	127 703,54		23,78
	01.7.19.02-0052	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт	0,12		0,0084			2 628,13		22,08
П,Н	18.1.02.01	Задвижки	шт	0		0					
П,Н	23.1.02.07	Крепления	ка	0		0					
Н	24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99,8		6,986					
П,Н	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									2 246,00
		ФОТ									2 149,36
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					2 360,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 315,41
		Всего по позиции							84 591,57		6 821,41
44	ФСБЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	6,986	1	6,986	324,68	1,16	376,63		2 831,14
		Всего по позиции									2 631,14
45	ГЭСН17-01-010-02	Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления	100 шт	0,01	1	0,01					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.876	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,177675					76,34
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	15,45	1,15	0,177675			429,67		76,34
	2 ЭМ										1,14
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,002					0,96
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш час	0,02	1,25	0,00025	37,32	1,71		63,82		0,02
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,00025				429,67		0,11
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0,14	1,25	0,00175				630,73		1,12
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,00175				483,83		0,85
	4 М										69,15
	14.1.05.01-1000 Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	5,7133		0,057133	486,97	1,43		666,37		39,79
	14.5.01.07-1000 Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	3,57		0,0357	768,53	1,07		822,33		28,38
Н	07.2.06.02	Люки ревизионные	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									147,59
		ФОТ									77,30
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					84,88
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					47,31
		Всего по позиции							27 978,00		278,78
46	ФСБЦ-07.2.06.02-0011	Ревизионный люк 100х100 см	шт	1	1	1	2 902,43	0,83	2 409,02		2 409,02
		Всего по позиции									2 409,02
		Итого по разделу 5 Сантехника									64 683,02
		Справочно									
		затраты труда рабочих				14,354645					
		затраты труда машинистов				0,224					
Раздел 6. Шкаф для инвентаря											
47	ГЭСН10-01-057-01	Установка по месту шкафовых и антресольных: стенок	100 м2	0,0354	1	0,0354					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.876	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,52402					1 038,94
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	62	1,15	2,52402			411,02		1 038,94
		2 ЭМ									130,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,163725					91,27
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	1,64	1,25	0,07257	622,62	1,6		996,19	72,29
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,64	1,25	0,07257				649,93	47,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	2,06	1,25	0,091155				636,73	58,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,06	1,25	0,091155				483,83	44,10
		4 М									88,37
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,2690		0,0450518				6,33	0,29
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0028		0,000092	70 296,20	1,18		82 949,52	7,63
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-60 мм, сорт III	м3	0,15		0,00531				14 774,45	78,45
H		08.1.02.11 Закрепы металлические	кг	64		2,2656					
H		11.2.14.09 Стенки шкафов	м2	100		3,54					
		Итого прямые затраты									1 347,09
		ФОТ									1 130,21
		Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1					1 109,74
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75					528,37
		Всего по позиции							84 299,44		2 984,20
48	ФСБЦ-08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, крепежи, хомуты), масса 1,8 кг	кг	2,2656	1	2,2656	94,04	0,83		78,06	176,83
		Всего по позиции									176,83
49	ФСБЦ-11.2.14.09-0012	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор дуб сонома	м2	3,54	1	3,54	758,91	1,2		908,29	3 215,35
		Всего по позиции									3 215,35
50	ГЭСН10-01-057-02	Установка по месту шкафовых и антресольных: полок	100 м2	0,009	1	0,009					
		Приказ от 14.07.2022 № 671/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,26; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2834					528,27
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	124	1,15	1,2834			411,02		528,27
		2 ЭМ									33,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,041825					23,20
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	1,64	1,25	0,01845	622,62	1,6		996,19	18,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,64	1,25	0,01845				649,93	11,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	2,06	1,25	0,023175				636,73	14,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,06	1,25	0,023175				483,83	11,21
		4 М									7,76
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,2484		0,0022356				6,33	0,01
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0028		0,0000234	70 299,20	1,18		82 949,52	1,94
		01.7.15.14-0185 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроносовые, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,0002		0,0000018	104 800,98	1,18		123 665,13	0,22
		11.2.07.12-0011 Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечения 19х19 мм	м	26,2		0,2356	17,98	1,32		23,71	5,59
H		11.2.14.09 Полки шкафов	м2	100		0,9					
		Итого прямые затраты									592,41
		ФОТ									551,47
		Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1					540,99
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75					257,81
		Всего по позиции							154 578,89		1 391,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ФСБЦ-11.2.14.09-0012	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор дуб сонома	м2	0,9	1	0,9	756,91	1,2	908,29		817,46
		Всего по позиции									817,46
52	ГЭСН10-01-059-01	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт	0,1	1	0,1					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,7222					302,49
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	6,28	1,15	0,7222			418,84		302,49
	2 ЗМ										47,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,06					33,39
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,21	1,25	0,02625	622,62	1,6	996,19		26,15
	4-100-000 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,21	1,25	0,02625			649,93		17,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,27	1,25	0,03375			638,73		21,56
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,27	1,25	0,03375			483,83		10,33
	4 М										91,62
	01.7.15.09-0111 Гвозди строительные		т	0,0006		0,00006	70 296,20	1,18	82 949,52		4,98
	11.1.03.06-0075 Доска еловая хвойных пород, естественной влажности, длина 2-8,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III		м3	0,09		0,009	5 784,42	1,67	9 628,58		88,84
П,Н	01.7.04.11 Скобяные изделия		компл	0		0					
П,Н	11.2.14.01 Блоки дверные шкафные		м2	0		0					
	Итого прямые затраты										475,21
	ФОТ										335,08
	Пр/В12-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	90,1					320,60
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75					157,02
		Всего по позиции							9 617,30		961,73
53	ФСБЦ-11.2.02.01-0091	Блок дверной деревянный внутренний, распашной, однопольный, глухой усиленный, оклеенный твердыми ДВП, площадь 1,8 м2 (ДУ 21-9)	м2	1,575	1	1,575	1 069,42	1,74	1 860,79		2 930,74
		Всего по позиции									2 930,74
54	ФСБЦ-01.7.04.07-0022	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещении	компл	1	1	1	797,64	1,24	989,07		989,07
		Всего по позиции									989,07
		Итого по разделу 6 Шкаф для инвентаря									13 468,59
		Справочно									
		затраты труда рабочих				4,52982					
		затраты труда машинистов				0,26535					
Раздел 7. Провод											
55	ГЭСН48-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов; дверных и воротных / со снятием наличников	100 м2	0,0262	1	0,0252					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,841527					1 077,77
	1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	91,15	1,15	2,641527			408,01		1 077,77
	2 ЗМ										15,58
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,24381					104,76
	91.06.06-048 Подъемники одноимачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	7,74	1,25	0,24381	37,32	1,71	63,82		15,56
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	7,74	1,25	0,24381			429,87		104,76
	Итого прямые затраты										1 198,09
	ФОТ										1 182,53
	Пр/В12-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		82					1 087,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					614,92
		Всего по позиции							115 116,67		2 900,94
56	ГЭСН10-01-039-06	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 //с учетом установки наличников	100 м2	0,0252	1	0,0252					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.876	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,26 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,3327					1 504,18
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	115	1,15	3,3327			451,34		1 504,18
		2 ЗМ									73,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,128205					61,19
	91.06.06-048	Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,49	1,25	0,015435	37,32	1,71	63,82		0,99
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,49	1,25	0,015435			429,67		6,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,58	1,25	0,11277			639,73		72,03
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,58	1,25	0,11277			489,83		54,58
		4 М									40,52
	01.7.15.03-0111	Газоди строительные	т	0,0101		0,0002545	70 298,20	1,18	82 949,52		21,11
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,002016	5 764,42	1,87	9 626,58		19,41
П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
П,Н	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0					
Н	11.1.01.10	Наличники	м	540		13,608					
Н	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		2,52					
		Итого прямые затраты									1 678,91
		ФОТ									1 565,37
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					1 535,83
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					731,81
		Всего по позиции							156 801,19		3 946,35
57	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0,8552	1	0,8552	241,35	1,07	258,24		169,20
		Всего по позиции									169,20
58	ФСБЦ-11.2.02.01-1086	Блок дворной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	2,52	1	2,52			12 664,26		31 913,94
		Всего по позиции									31 913,94
59	ФСБЦ-01.7.04.07-0022	Комплект скобяных изделий для отодельных полотен однополных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	компл	3	1	3	797,64	1,24	989,07		2 967,21
		Всего по позиции									2 967,21
60	ФСБЦ-11.1.01.10-0001	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм	м	13,608	1	13,608	21,31	1,67	35,59		484,31
		Всего по позиции									484,31
		Итого по разделу 7 Пром									42 381,95
		Справочно									
		затраты труда рабочих				5,974227					
		затраты труда машинистов				0,372015					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									249 037,25
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									88 179,14
		Эксплуатация машин									1 398,78
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 485,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									157 973,78
		Строительные работы									382 402,73
		в том числе:									
		оплата труда									83 480,97
		эксплуатация машин и механизмов									1 268,37
		оплата труда машинистов (Отм)									1 426,71
		материалы									154 665,17
		накладные расходы									81 139,88
		сметная прибыль									40 221,63
		Монтажные работы									15 083,99
		в том числе:									
		оплата труда									4 698,17
		эксплуатация машин и механизмов									130,41
		оплата труда машинистов (Отм)									58,84
		материалы									3 108,81
		накладные расходы									4 661,87
		сметная прибыль									2 426,09
		Оборудование									12 083,20
		Инженерное оборудование									12 083,20
		Всего ФОТ (справочно)									89 664,69
		Всего накладных расходы (справочно)									85 801,75
		Всего сметная прибыль (справочно)									42 647,72
		ВСЕГО по смете									389 569,92
		Справочно									
		затраты труда рабочих					197,9952585				
		затраты труда машинистов					2,9571225				

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость определена ресурсно-индексным методом на основании Приказа Минстроя России от 26.08.2023 №51967-А/1/09 с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года с использованием ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8)

Стоимость в текущих ценах для целей планирования на 4 кв. 2023г.

СМР без учета НДС 389 669,92 руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования на 4 кв. 2023г.

с учетом НДС 467 483,90 руб.

Составил Долгин И.А. /Долгин И.А./
(должность, подпись, расшифровка)



Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1048/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 28 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 28 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 639/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/пр	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	2

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт тренерской
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	дефектная ведомость	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен	ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8) на 4 кв. 2023г.	
Сметная стоимость	88,11 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	61,92 тыс.руб.	
монтажных работ	4,19 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	25,19 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,19 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	54,76 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,43 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Потолок											
1	ГЭСН16-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,019162	1	0,019102					
	Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 571/пр п.876										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,5738253					319,08
	1-100-50 Средний разряд работы 5,0		чел.-ч	26,04	1,15	0,5738253			556,05		319,08
	2 ЗМ										3,40
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0033534					1,02
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,14	1,25	0,0033534			838,73		2,14
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14	1,25	0,0033534			483,83		1,62
	91.21.18-021 Печи тепловые, тепловая мощность 28-44 кВт		маш.час	1,46	1,25	0,0349707	41,74	0,60	35,60		1,20
	4 М										0,96
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	7,884		0,1510732			6,33		0,96
П,Н	01.6.04.05 Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка		м	0		0					
П,Н	01.6.04.05 Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка		м	0		0					
П,Н	01.6.04.05 Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)		м2	0		0					
П,Н	01.7.15.07 Дюбели распорные полистироловые		10 шт	0		0					
П,Н	01.7.15.14-0185 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм		шт	0		0					
	Итого прямые затраты										325,06
	ФОТ										320,70
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы		%	101	0,9	90,9					281,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18 СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					133,57
	Всего по позиции								39 147,79		760,16
2	ФСБЦ-01.6.04.05-0021	Полотно натяжного потолка Standard лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	1,9162	1	1,9162	165,63	1,17	193,79		371,34
	Всего по позиции										371,34
3	ФСБЦ-01.6.04.05-0001	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	5,54	1	5,54	19,65	1,44	28,30		166,78
	Всего по позиции										166,78
4	ФСБЦ-01.6.04.05-0011	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	4	1	4	15,41	1,17	18,03		72,12
	Всего по позиции										72,12
5	ФСБЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,554	1	0,554	178,64	1,18	210,80		116,78
	Всего по позиции										116,78
	Итого по разделу 1 Потолок										1 467,17
	Справочно										
	затраты труда рабочих					0,5738253					
	затраты труда машинистов					0,0033534					
Раздел 2. Стены											
6	ГЭСНр83-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1376	1	0,1376					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,22368					4 060,84
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1		чел.-ч	74,3		10,22368			397,18		4 060,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЗМ										31,37
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,04816					20,68
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,35		0,04816	37,32	1,71		63,82	3,07
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,35		0,04816				428,67	20,68
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.час	1,64		0,225684				119,65	27,00
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.час	3,28		0,451328	2,11	1,36		2,87	1,30
И	999-9900 Строительный мусор		л	4,41		0,606816					
	Итого прямые затраты										4 112,78
	ФОТ										4 081,33
	Пр/812-097.0-3 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		91		91					3 714,01
	Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		45		45					1 838,60
	Всего по позиции								70 227,54		9 663,31
7	ГЭСН10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,1378	1	0,1378					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,7810448					5 768,60
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	80,77	1,15	12,7810448			451,34		5 768,60
	2 ЗМ										1,12
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,02408					10,35
	91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м		маш.час	0,14	1,25	0,02408	27,25	1,71		46,60	1,12
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,14	1,25	0,02408				429,67	10,35
	4 М										2 508,34
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,035		0,004816	35,71	1,3		46,42	0,22
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,1132		0,2907783				6,33	1,84
	01.7.09.01-0042 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм		м	93,81		12,906250	4,82	1,48		7,13	92,04
	01.7.08.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм		м	130		17,888		2,60	1,24	3,22	57,60
	01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,3333			0,0458821	1 955,23	1,48		2 893,74	132,71
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,53			0,485728	52,34	1,18		61,78	30,00
	01.7.15.14-0042 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29			0,580304	23,01	1,18		27,15	16,03
	01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,87			2,293792	23,02	1,18		27,16	62,30
	07.2.06.03-0119 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	80,95			11,13872	44,18	0,83		38,65	408,23
	07.2.08.03-0155 Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	171,83			23,643808	84,44	0,83		53,49	1 204,71
	07.2.08.04-0093 Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14			0,294464	884,88	0,83		717,83	211,38
	07.2.08.05-0017 Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,36			0,049536	2 013,47	0,83		1 671,18	82,78
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паропроницаемая	кг	0,57			0,078432	68,28	1,54		105,17	8,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4		5,89564	17,34	1,42	24,62		140,25
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		14,448					
		Итого прямые затраты									8 288,41
		ФОТ									5 778,95
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					5 669,15
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	65	0,85	48,75					2 701,66
		Всего по позиции							121 069,91		10 659,22
8	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	14,448	1	14,448	108,98	1,46	159,11		2 298,82
		Всего по позиции									2 298,82
9	ГЭСН15-04-006-03	Покрывые поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,1551	1	0,1551					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8293973					401,29
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	0,8293973			483,83		401,29
	2 ЭМ										1,36
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0038776					1,77
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0019388	37,32	1,71	63,82		0,12
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0019388			429,67		0,83
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0019388			638,73		1,24
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0019388			483,83		0,94
	4 М										1,16
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,01551	50,11	1,33	74,63		1,16
Н	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0015975					
		Итого прямые затраты									405,58
		ФОТ									403,08
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	80,0					368,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,85					187,87
		Всего по позиции							6 059,51		939,83
10	ФСБЦ-14.3.01.01-0113	Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей	т	0,0015975	1	0,0015975	72 673,80	1,12	81 394,08		130,03
		Всего по позиции									130,03
11	ГЭСН15-04-027-05	Прим.Шпательная стен./Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,1551	1	0,1551					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,9441785					930,13
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	1,9441785			478,42		930,13
	2 ЭМ										3,84
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0077551					3,84
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0019388	37,32	1,71	63,82		0,12
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0019388			429,67		0,83
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0058163			638,73		3,72
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0058163			483,83		2,81
	4 М										612,23
	01.7.17.11-0311 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		0,68244	531,44	1,24	658,99		449,72
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,023285	56,11	1,33	74,63		1,74
	14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая		т	0,029		0,0044979	24 995,33	1,43	35 743,32		160,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 549,84
		ФОТ									933,77
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					848,80
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.10	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					386,92
		Всего по позиции							17 972,66		2 787,56
12	ФСБЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,0044979	1	-0,0044979	24 895,33	1,43	35 743,32		-160,77
		Всего по позиции									-160,77
13	ФСБЦ-14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	12,408	1	12,408	17,34	1,42	24,62		305,48
		Всего по позиции									305,48
14	ГЭСН15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,1551	1	0,1551					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,6966484					7 121,44
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	76,79	1,15	13,6966484			519,94		7 121,44
		2 ЭМ									10,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0174488					8,33
	91.05.09-048	Подъемники одноичтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0019388	37,32	1,71	63,82		0,12
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0019388			429,67		0,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,25	0,01551			638,73		9,91
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,01551			483,83		7,50
		4 М									16,02
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,4		0,08204	206,62	1,24	256,21		15,90
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,001551	58,11	1,33	74,83		0,12
Н	01.6.02.02	Спеклообои	м2	105		16,2855					
Н	14.1.03.02	Клей для стеклообоев	кг	27,5		4,26525					
Н	14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	л	0,0187		0,0029004					
		Итого прямые затраты									7 155,82
		ФОТ									7 129,77
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					6 460,96
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.10	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 989,55
		Всего по позиции							107 068,54		16 606,33
15	ФСБЦ-01.6.02.02-0003	Стеклообои под покраску, фактура иелочья, плотность 180 г/м2	10 м2	1,62855	1	1,62855	646,26	1,21	781,97		1 273,48
		Всего по позиции									1 273,48
16	ФСБЦ-14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	4,26525	1	4,26525	46,17	1,43	66,02		281,58
		Всего по позиции									281,58
17	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0029004	1	0,0029004	52 265,82	1,69	88 329,24		256,19
		Всего по позиции									256,19
18	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,1551	1	0,1551					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9792239					452,57
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,48	1,15	0,9792239			462,17		452,57
Н	14.3.02.01	Краска водозмульсионная	л	0,015		0,0023285					
		Итого прямые затраты									452,57
		ФОТ									452,57
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					411,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					188,50
		Всего по позиции							6 765,69		1 052,40
19	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0023265	1	0,0023265	52 265,82	1,69	88 329,24		205,50
		Всего по позиции									205,50
		Итого по разделу 2 Стены									52 289,03
		Справочно									
		затраты труда рабочих				40,4541729					
		затраты труда машинистов				0,1013215					
Раздел 3. Полы											
20	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,019162	1	0,019162					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3388489					575,26
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		1,3388489			429,67		575,26
		2 ЭМ									1,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0275933					11,86
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,44		0,0275933	37,32	1,71	63,82		1,76
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,0275933			429,67		11,86
N	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		0,0996424					
		Итого прямые затраты									588,88
		ФОТ									587,12
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					528,41
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					287,69
		Всего по позиции							73 321,16		1 404,98
21	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,019182	1	0,019182					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7844923					314,42
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	0,7844923			400,79		314,42
		2 ЭМ									3,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0304197					13,07
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,27	1,25	0,0304197	37,32	1,71	63,82		1,94
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,0304197			429,67		13,07
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.час	7,82	1,25	0,1873086	8,54	0,9	7,60		1,44
		4 М									3,11
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,067067	35,71	1,3	46,42		3,11
N	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,0390905					
		Итого прямые затраты									333,98
		ФОТ									327,49
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113	0,9	101,7					333,06
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					180,94
		Всего по позиции							44 253,21		647,98
22	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0390905	1	0,0390905	3 778,62	1,74	6 574,80		257,01
		Всего по позиции									257,01
23	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2	0,019162	1	0,019162					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0581758					23,32
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	0,9	0,0581758			400,78		23,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									4,14
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0301802					12,97
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	7,5	0,0301802	37,32	1,71		63,82	1,93
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	7,5	0,0301802				429,67	12,97
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.час	2	7,5	0,28743	8,54	0,8		7,89	2,21
H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	0,0586357					
		Итого прямые затраты									40,43
		ФОТ									36,29
	Прил12-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113	0,9	101,7					36,91
	Прил774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					20,05
		Всего по позиции							5 082,45		97,39
24	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0586357	1	0,0586357	3 778,62	1,74		6 574,80	385,52
		Всего по позиции									385,52
25	ГЭСН11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,019162	1	0,019162					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8417867					352,57
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	38,2	1,15	0,8417867				418,84	352,57
	2 ЭМ										8,19
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0203597					9,39
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,35	1,25	0,0083834	37,32	1,71		63,82	0,54
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,35	1,25	0,0083834				429,67	3,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5	1,25	0,0119763				638,73	7,65
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	1,25	0,0119763				483,83	5,79
	4 М										0,72
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,009581	58,11	1,33		74,63	0,72
H	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		1,954524					
H	14.1.02.04	Состав клеящий	ка	50		0,9581					
		Итого прямые затраты									370,07
		ФОТ									361,96
	Прил12-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113	0,9	101,7					368,11
	Прил774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					199,98
		Всего по позиции							49 001,16		830,96
26	ФСБЦ-01.6.03.04-0136	Линолеум ПВХ на вспененной и тканой подоснове, класс износостойкости 23/31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП2), толщина защитного слоя 0,3 мм, толщина общая 3,3 мм, вес 2100 г/м2	м2	1,954524	1	1,954524	477,34	1,14		544,17	1 063,59
		Всего по позиции									1 063,59
27	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	0,9581	1	0,9581	223,54	1,43		310,66	308,27
		Всего по позиции									308,27
28	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,0554	1	0,0554					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4255828					188,88
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,88	1,15	0,4255828				482,17	188,88
	2 ЭМ										1,35
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0024238					1,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005	1,25	0,0003483	37,32	1,71		63,82	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0003483				429,67		0,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0020775				838,73		1,33
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0020775				483,83		1,01
	4 М										74,04
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,1407603				6,33		0,89
	01.7.15.07-0021 Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0145702		174,13	1,18	205,47		2,99
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,83		0,145702		23,03	1,18	27,18		3,96
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,008884		1 815,16	1,14	2 069,28		18,34
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,02218		1 448,40	1,14	1 651,18		30,59
	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,007758		1 275,12	1,14	1 453,84		11,27
H	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		5,5954						
	Итого прямые затраты										273,24
	ФОТ										197,85
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	113	0,9	101,7						201,21
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	85	0,85	55,25						109,31
	Всего по позиции								10 537,18		583,76
29	ФСБЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	5,5954	1	5,5954	29,46	1,14	33,97		187,84
	Всего по позиции										187,84
	Итого по разделу 3 Полы										6 073,30
	Справочно										
	затраты труда рабочих					3,44888605					
	затраты труда машинистов					0,1109767					
Раздел 4. Электромонтажные работы											
30	ГЭСНр67-01-008-02	Прим. Демонтаж и обратный монтаж светильников / Замена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,01	1	0,01					
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,633					780,09
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	103,3			1,633			483,83		790,09
	2 ЭМ										0,05
	ОТМ(Зтм)	чел.-ч				0,0008					0,34
	91.08.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08		0,0008		37,32	1,71	63,82		0,05
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0008				429,67		0,34
H	20.3.03.04 Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт	100		1						
	Итого прямые затраты										790,48
	ФОТ										790,43
	Пр/812-101.0-3 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92						727,20
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48						379,41
	Всего по позиции								189 709,00		1 897,09
31	ГЭСНм10-08-002-02	Прим. Демонтаж / Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	1	1	1					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0										
	571/пр п.84 табл.3 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,008					487,70
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,88		0,6	1,008			483,83		487,70
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0005	0	0		284,15	1,22	346,09		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0832	0	0				6,33		0,00
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025	0	0		978,09	1,18	1 154,15		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00001	0	0	4 338,27	1,16	5 032,39		0,00
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01	0	0	899,58	0,91	818,60		0,00
		Итого прямые затраты									487,70
31.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,8	9,75
		ФОТ									487,70
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					443,81
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	48		48					224,34
		Всего по позиции							1 165,60		1 165,60
32	ГЭСНм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиозвонный, световой в нормальном исполнении / Ранее демонтированные	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,68					812,83
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,68		1,68			483,83		812,83
		4 М									37,79
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0005		0,0005	284,15	1,22	348,66		0,17
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		0,0832			8,33		0,53
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025		0,025	978,09	1,18	1 154,15		28,85
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,00001	4 338,27	1,16	5 032,39		0,05
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,01	899,58	0,91	818,60		8,19
		Итого прямые затраты									850,62
32.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					18,26
		ФОТ									812,83
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					739,68
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	48		48					373,90
		Всего по позиции							1 980,46		1 980,46
33	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,125	1	0,125					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,205					474,25
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,04		1,205			393,57		474,25
		2 ЗМ									0,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00125					0,54
	91.00.06-048	Подъемники одноимачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш час	0,01		0,00125	37,32	1,71	83,82		0,08
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00125			429,67		0,54
		Итого прямые затраты									474,87
		ФОТ									474,78
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					438,81
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					227,90
		Всего по позиции							9 116,64		1 139,58
34	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0584					22,98
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		0,0584			393,57		22,98
		Итого прямые затраты									22,98
		ФОТ									22,98
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					21,14
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					11,03
		Всего по позиции							5 516,00		55,15
35	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6912					344,41
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,68		0,6912			408,28		344,41
		2 ЗМ									1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,001					0,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03		0,0006			1 869,51		1,12
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0006			649,93		0,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,0004			838,73		0,26
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0004			483,83		0,19
	4 М										3,97
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,04264			6,33		0,27
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,1834	5,87	1,24	7,28		1,34
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0204	41,71	1,18	49,22		1,00
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00018		0,0000032	173 752,96	1,18	205 028,49		0,66
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000008	99 160,96	1,18	117 045,33		0,70
		Итого прямые затраты									350,34
35.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6,89
		ФОТ									344,99
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					338,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					175,94
		Всего по позиции							43 563,00		871,26
36	ФСБЦ-20.4.03.05-0006	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая	100 шт	0,02	1	0,02	8 266,53	1,03	8 514,53		170,29
		Всего по позиции									170,29
37	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,01	1	0,01					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,241					110,08
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,241			456,75		110,08
H	20.4.01.02	Выключатели	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									110,08
		ФОТ									110,08
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					101,27
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					52,84
		Всего по позиции							26 419,00		264,19
38	ФСБЦ-20.4.01.01-0014	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый	10 шт	0,1	1	0,1	639,49	1,46	933,66		93,37
		Всего по позиции									93,37
		Итого по разделу 4 Электромонтажные работы									7 636,99
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,5166					
		затраты труда машинистов				0,00305					
Раздел 5. Прочие											
39	ГЭСН46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных / со снятием наличников	100 м2	0,0168	1	0,0168					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,53132					624,79
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15		1,53132			408,01		624,79
	2 ЭМ										8,30
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,130032					55,87
	91.06.08-048	Подъемники одноимачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74		0,130032	37,32	1,71	63,82		8,30
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	7,74		0,130032			429,67		55,87
		Итого прямые затраты									688,96
		ФОТ									680,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92					626,21
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					353,94
		Всего по позиции							99 351,79		1 659,11
40	ГЭСН10-01-039-06	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нарубленных стенах, площадь проема до 3 м2 //с учетом установки наличников	100 м2	0,0168	1	0,0168					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,2218					1 002,79
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	115	1,15	2,2218			451,34		1 002,79
	2 ЭМ										48,68
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,08547					40,78
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,40	1,25	0,01029	37,32	1,71	83,82		0,66
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,49	1,25	0,01029			429,67		4,42
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	3,58	1,25	0,07518			836,73		48,02
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,58	1,25	0,07518			483,83		38,37
	4 М										27,02
	01.7.15.06-0111 гвозди строительные		т	0,0101		0,0001897	70 298,20	1,18	82 946,52		14,08
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,08		0,001344	5 764,42	1,67	9 626,58		12,94
П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
П,Н	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0					
Н	11.1.01.10	Наличники	м	540		9,072					
Н	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,68					
		Итого прямые затраты									1 119,28
		ФОТ									1 043,58
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					1 023,75
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75					487,87
		Всего по позиции							156 601,19		2 630,90
41	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0,4368	1	0,4368	241,35	1,07	258,24		112,80
		Всего по позиции									112,80
42	ФСБЦ-11.2.02.01-1086	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив или/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	1	1	1			12 684,26		12 684,26
		Всего по позиции									12 684,26
43	ФСБЦ-01.7.04.07-0022	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещении	компл	1	1	1	797,64	1,24	989,07		989,07
		Всего по позиции									989,07
44	ФСБЦ-11.1.01.10-0001	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм	м	9,072	1	9,072	21,31	1,67	35,59		322,87
		Всего по позиции									322,87
		Итого по разделу 5 Проем									18 389,01
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3,75312					
		затраты труда машинистов				0,215502					
Раздел 6. Вывоз мусора											
45	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью коша до 0,5 м3	т	0,7064584	1	0,7064584			79,18		55,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									55,94
40	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 20 км	т	0,7064584	1	0,7064584			262,19		185,23
		Всего по позиции									185,23
		Итого по разделу 6 Вывоз мусора									241,17
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									50 926,99
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									25 105,93
		Эксплуатация машин									128,43
		Оплата труда машинистов (Отм)									192,97
		Материалы									25 178,49
		Перевозка									241,17
		Строительные работы									81 919,06
		в том числе:									81 677,89
		оплата труда									23 540,89
		эксплуатация машин и механизмов									127,05
		оплата труда машинистов (Отм)									192,39
		материалы									24 933,54
		накладные расходы									22 186,29
		сметная прибыль									10 697,63
		Перевозка									241,17
		Монтажные работы									4 187,61
		в том числе:									
		оплата труда									1 644,94
		эксплуатация машин и механизмов									1,38
		оплата труда машинистов (Отм)									0,58
		материалы									244,95
		накладные расходы									1 521,58
		сметная прибыль									774,18
		Всего ФОТ (справочно)									25 378,90
		Всего накладные расходы (справочно)									23 707,87
		Всего сметная прибыль (справочно)									11 471,81
		ВСЕГО по смете									86 106,67
		Справочно									
		затраты труда рабочих				54,7468047					
		затраты труда машинистов				0,4342036					

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком


Стоимость определена ресурсно-индексным методом на основании Приказа Министра России от 25.08.2023 №51967-АП/09 с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года с использованием ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8)

Стоимость в текущих ценах для целей планирования на 4 кв. 2023г.

СМР без учета НДС 88 106,67 руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования на 4 кв. 2023г.

с учетом НДС 103 328,00 руб.

Составил  (должность, подпись, расшифровка)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРО-МЕБЕЛЬ»

628403, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 3, КВАРТИРА 33

Т./ф.: (3462) 510-210

ИНН 8602294521 КПП 860201001

Р/счет 40702810967170009470 в Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк» г.Тюмень, кор/счет 30101810800000000651, БИК 047102651

Коммерческое предложение.

Поставщик: ИНН 8602294521/860201001 Общество с Ограниченной Ответственностью "ЕВРО-МЕБЕЛЬ" 628403, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 3, КВАРТИРА 33

тел. 31-96-37, 510-210



Покупатель: ИНН 8602210874/860201001 МАУ ДО СШОР "Олимп" 628400, Российская Федерация. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 12
Телефоны: 95-75-40


№	Товар	Арти-кул	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стол журнальный венге/клен 70x70хh56	Сатурн М 01	1	шт	7 200.00	7 200.00
2	Стол журнальный венге/клен 100x60хh72	Маджеста 2	1	шт	7 800.00	7 800.00
3	Диван 2 х мес/без подлок120x80хh86	Офис 1	8	шт	32 250.00	258 000.00

Итого: 273 000.00
Без НДС: -----

Всего наименований 3, на сумму 273'000.00 руб.
Двести семьдесят три тысячи рублей 00 копеек

Менеджер

Масалова Наталья Николаевна



ИП МАЗУНИН Е.П.

Индивидуальный предприниматель МАЗУНИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ ИНН 593303525910, КПП , Российская Федерация, 628408, ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, дом 15, кв. 35

21.02.2024

Коммерческое предложение

В ответ на Ваше письмо № от г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена/Месяц	Сумма
1	Стол журнальный венге/клен 70х70хh56	1	шт.	8 100,00	8 100,00
2	Стол журнальный венге/клен 100х60хh72	1	шт.	8 800,00	8 800,00
3	Диван 2-х мес/без подлок120х80хh86	8	шт.	33 400,00	267 200,00

Сумма прописью: Двести восемьдесят четыре тысячи сто рублей 00 копеек. Без НДС.

Итого: 284 100,00

М.П.



Маз
(подпись)

Мазунин Е. П.

(расшифровка подписи)

В цену товара входят все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, транспортные расходы и иные расходы, связанные с поставкой товара

Вх. №	124
МАУ ДО СШОР «Спартак»	
«21» 02	2024 г.

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАЛАХОНОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

628418, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г.Сургут, улица Островского, дом 26/3

Т/ф.: (3462) 532-010, 31-69-37

ИНН 860211476303, ОГРНИП 304860216200053

Р/счет 40802810367170000005 в Западно-Сибирский ПАО «Сбербанк России» г.Тюмень,
кор/счет 30101810800000000651, БИК 047102651

Коммерческое предложение.

Поставщик: ИНН 860211476303 ИП Балахонова Лариса Николаевна 628418, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Островского, дом 26 кор. 3 тел 31-66-37 510-210

Покупатель: ИНН 8602210874/860201001 МАУ ДО СШОР "Олимп" 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 12
Телефоны: 95-75-40

№	Товар	Арти-кул	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стол журнальный венге/клен 70x70хh56	Сатурн М 01	1	шт	9 200.00	9 200.00
2	Стол журнальный венге/клен 100x60хh72	Маджеста 2	1	шт	9 400.00	9 400.00
3	Диван 2 х мес/без подлок120x80хh86	Офис 1	8	шт	34 800.00	278 400.00

Итого: 297 000.00
Без НДС: -----

Всего наименований 3, на сумму 297'000.00 руб.
Двести девяносто семь тысяч рублей 00 копеек

Директор

Балахонова Лариса Николаевна



Вх. №	125
МАУ ДО СШОР «Олимп»	
«21»	02 2024г.

Индивидуальный Предприниматель
Ибрагимов Магомед Ибрагимович

628400, ХМАО-Югра,

г. Сургут, пр. Мира 33/1 оф.214

тел. 8(3462)97-33-31; 8(922)793- 83-33

e-mail: info@eagles-sport.ru

ИНН 860234672801

ОГРН 322861700022420

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

г. Сургут

Расчет цен проведен по состоянию на 26.02.24 г. с учетом доставки товаров в город Сургут. Цена действительна до 07.03.2024. Сроки доставки 7-8 дней с момента подписания договора.

В ответ на Ваше письмо № 38 от «22» де 2024

№	Наименование	Кол-во	Ед. измерения	Цена/ед	Сумма.руб	Наличие/дата прихода
1	Светильник светодиодный ДСП-35Вт 1279х147 3450Лм IP65 (аналог ЛСП 2х36) Polar LED-35-847-21 ЗСП	7	шт	4 028,89	28 202,23	в наличии
Итого:					28 202,23	

В общую цену включены все расходы поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, соответствующей условиям договора по качеству и объему; стоимость расходных и иных материалов, необходимых для поставки;



С уважением,

Компания "Eagles-sport"
www.eagles-sport.ru

Вх. №	133
МАУ ДО СШОР «Олимп»	
«26» 02	2024 г.

ООО «ЮНИКС-ФИТНЕС»
ИНН: 7736672149
КПП: 773601001
Юридический адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 28 стр. 4
Тел./факс: 8 (495) 508-59-71
Электронная почта: unixfit@mail.ru
Банковские реквизиты:
р/счет № 40702810020010001895
АО ЮниКредит Банк
БИК 044525545
к/с 30101810300000000545

Коммерческое предложение от 26.02.2024 г.

В ответ на Ваше письмо № 38 от «22» 02 2024

№	Наименование	Артикул	Кол.	ЕИ	Цена, руб	Сумма, руб
1	Светильник светодиодный ДСП-35Вт 1279х147 3450Лм IP65 (аналог ЛСП 2х36) Polar LED-35-847-21 ЗСП		7	шт	4 377,37	30 641,59
ИТОГО:						30 641,59

Срок действия цены до 29.02.2024 г.

В общую цену включены все расходы поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, соответствующей условиям договора по качеству и объему; стоимость расходных и иных материалов, необходимых для поставки;

Руководитель

Клочко А. С.

Вх. №	<u>132</u>
МАУ ДО СШОР «Олимп»	
« <u>26</u> »	<u>02</u> 2024 г.

ООО «Глобал-Спорт»
ИНН/КПП 7705973650
г.Москва, ул.Севанская, д.62
тел.: +7 (800) 222-3257

Коммерческое предложение

В ответ на Ваше письмо № 38 от «22» 02 2024

№	Наименование	Кол-во	ЕИ	Цена продажи, руб	Сумма продажи, руб
1	Светильник светодиодный ДСП-35Вт 1279х147 3450Лм IP65 (аналог ЛСП 2х36) Polar LED-35-847-21 ЗСП	3	шт	4 295,55	30 068,85
ИТОГО					30 068,85

В общую цену включены все расходы поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, соответствующей условиям договора по качеству и объему; стоимость расходных и иных материалов, необходимых для поставки;

Руководитель
должность

подпись

Бочаров И. Д.
расшифровка подписи



Вх. №	131
МАУ ДО СШОР «Олимпия»	
«26» 02	2024 г.

ПРОТОКОЛ № 25

заседания депутатского объединения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута

г. Сургут
ул. Восход, 4
зал заседаний Думы города

25.03.2024
15 часов 45 минут

Присутствовали депутаты – члены депутатского объединения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута – 13:

1. Олейников А.И. – по избирательному округу № 1,
заместитель Председателя Думы города,
заместитель председателя постоянного
комитета Думы города по бюджету, налогам,
финансам и имуществу, заместитель
председателя постоянного комитета Думы
города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города
2. Саликов А.Н. – по избирательному округу № 2
3. Феденков В.В. – по избирательному округу № 3
4. Гаврилов А.С. – по избирательному округу № 5
5. Болотов В.Н. – по избирательному округу № 6
6. Явишев А.А. – по избирательному округу № 7,
заместитель руководителя депутатского
объединения, заместитель председателя
постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной
политике и правопорядку
7. Парфёнов С.В. – по избирательному округу № 9
8. Пономарев В.Г. – по избирательному округу № 10,
заместитель Председателя Думы города
9. Рябчиков В.Н. – по избирательному округу № 11,
заместитель председателя постоянного
комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку
10. Клишин В.В. – по избирательному округу № 13,
председатель постоянного комитета Думы
города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города
11. Биглова-Фатова Д.Ф. – по избирательному округу № 16
12. Нечепуренко Д.С. – по избирательному округу № 21,
заместитель председателя постоянного
комитета Думы города по социальной
политике

13. Мазуров В.С. — по избирательному округу № 23

Список присутствующих прилагается

Повестка дня:

1. О проведении работ по выполнению капитального ремонта общеобразовательных организаций, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» (МБОУ школа № 8 им. Сибирцева А.Н.).
2. О реализации мер по исполнению наказов избирателей, входящих в «Карту развития Югры» (проекты, предусмотренные направлением «Жильё»).
3. Об отдельном наказе избирателей (МАУ ДО СШОР «Олимп»).
4. Об отдельном наказе избирателей (МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюна).
5. Об отдельном наказе избирателей (МБОУ СОШ № 15).

Председательствующий: Явишев А.А. — заместитель руководителя депутатского объединения

ВЫСТУПИЛ: Явишев А.А. — заместитель руководителя депутатского объединения

Сообщил, что на Собрании присутствует 13 членов депутатского объединения, заседание правомочно.

ПРЕДЛОЖИЛ: Принять проект повестки дня заседания депутатского объединения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 13
«против» – 0
«воздержался» – 0

(принимается)

I. СЛУШАЛИ: О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО» (МБОУ СОШ № 8 ИМ. СИБИРЦЕВА А.Н.)

Докладывал Романов А.А. – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

Проинформировал о том, что по условиям заключенного муниципального контракта с 01.06.2024 по 23.05.2025 будет проведён капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 им. Сибирцева А.Н. В рамках ремонтной кампании будут выполнены: ремонт фасада, кровли, крылец, замена всех внутренних инженерных систем (тепло- и водоснабжения, слаботочных систем); внутренняя отделка здания. Также предусмотрена замена наружных сетей тепло- и водоснабжения здания. Расходы на выполнение капитального ремонта осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» и государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство». Стоимость строительно-монтажных работ 282 203 588, 54 рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 53 472 664, 00 рубля;
- средства окружного бюджета – 164 607 971, 81 рубль;
- средства местного бюджета – 64 122 952, 73 рубля.

В обсуждении вопросов:

- 1) об объектах образования, подлежащих капитальному ремонту, и пакете документов для участия в государственной программе по ремонту школ;
- 2) о финансировании программы;
- 3) об осуществлении контроля за проведением ремонтной кампании

приняли участие Болотов В.Н., Нечепуренко Д.С., Биглова-Фатова Д.Ф., Саликов А.Н., Олейников А.И., Явишев А.А., Юматов Д.В., Романов А.А.

ВЫСТУПИЛ: Явишев А.А. – заместитель руководителя депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛ: 1. Принять информацию к сведению.

2. Администрации города предоставить в Думу города:

- 1) в срок до 02.04.2024 список школ, в отношении которых проводится сбор документов в целях проведения капитального ремонта в ближайшей перспективе по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»;

2) информацию о принятом Округом решении относительно строительства четырёх школ в городе Сургуте (по мере поступления).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 13

«против» – 0

«воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Администрации города предоставить в Думу города:

1) в срок до 02.04.2024 список школ, в отношении которых проводится сбор документов в целях проведения капитального ремонта в ближайшей перспективе по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»;

2) информацию о принятом Округом решении относительно строительства четырёх школ в городе Сургуте (по мере поступления).

II. СЛУШАЛИ: О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В «КАРТУ РАЗВИТИЯ ЮГРЫ» (ПРОЕКТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЕМ «ЖИЛЬЁ»)

Докладывал Алексеев С.А. – заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Администрации города

Проинформировал о том, что в рамках реализации государственной программы автономного округа «Развитие жилищной сферы» фактический и планируемый к вводу объём жилищного строительства по городу Сургуту в период с 2022 по 2025 годы составляет 962 968,3 м². До 01.04.2024 мероприятия по расселению оставшихся 176 семей будут завершены, за исключением семей, вопрос переселения которых решается в судебном порядке. В первом полугодии 2024 года с опережением установленных сроков будет полностью ликвидирован аварийный деревянный жилфонд в городе Сургуте. В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Национального проекта «Жильё и городская среда» на территории города Сургута осуществляется ликвидация аварийного жилищного фонда.

С апреля 2019 года на территории автономного округа действует Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По состоянию на 2019 год в Сургуте находилось 284 дома аварийного и ветхого фонда, в которых проживало 2 583 семьи, 7 157 человек. За период с 2019 года по 2020 в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы» переселено 845 семей, снесено 36 домов. В 2021 году после выделения городу более 2 млрд. рублей программа по расселению аварийного фонда получила новый виток развития, что позволило Администрации города приступить к активной стадии переселения граждан. По состоянию на 01.01.2023 в реестрах аварийного и ветхого фонда числилось 147 домов, 915 семей, 2 723 человека. Расселение граждан в 2023 году велось по двум программам. В рамках Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году приобретены 424 квартиры, что позволило в 2023 году расселить 398 семей, по оставшимся семьям вопрос переселения решается в судебном порядке. В рамках программы «Содействие развитию жилищного строительства» расселено 337 семей.

В обсуждении вопросов о причинах оспаривания переселения гражданами в судебном порядке и пополнении списков аварийного жилищного фонда приняли участие Нечепуренко Д.С., Биглова-Фатова Д.Ф., Алексеев С.А.

ВЫСТУПИЛ: Явишев А.А. – заместитель руководителя депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 13
«против» – 0
«воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

III. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МАУ ДО СШОР «ОЛИМП»)

Докладывал Явишев А.А. – заместитель руководителя депутатского объединения

Проинформировал о том, что в адрес Председателя Думы города поступило письмо от директора МАУ ДО СШОР «ОЛИМП» с просьбой оказать финансовую поддержку на выполнение текущего ремонта, приобретение мебели в холл для посетителей и приобретение светодиодных светильников в плавательный бассейн «Водолей». Стоимость выполнения ремонтных работ, приобретения мебели и замены освещения составляет 838 750, 00 рублей.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛ: Явишев А.А. – заместитель руководителя депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа, направленного на оказание поддержки МАУ ДО СШОР «ОЛИМП».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 13
«против» – 0
«воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа, направленного на оказание поддержки МАУ ДО СШОР «ОЛИМП».

IV. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБУ ДО СШОР «ЮГОРИЯ» им. А.А. Пилюяна)

Докладывал Парфёнов С.В. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от и.о. директора МБУ ДО СШОР «ЮГОРИЯ» им. А.А. Пилюяна с просьбой об оказании финансовой поддержки на приобретение мебели для раздевалок в здание спортивной школы по ул. Пушкина, 15/2. Стоимость приобретения мебели составляет 150 000, 00 рублей.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛ: Явишев А.А. – заместитель руководителя депутатского

объединения

ПРЕДЛОЖИЛ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа, направленного на оказание поддержки МБУ ДО СШОР «ЮГОРИЯ» им. А.А. Пилюяна.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 13
«против» – 0
«воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа, направленного на оказание поддержки МБУ ДО СШОР «ЮГОРИЯ» им. А.А. Пилюяна.

V. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБОУ СОШ № 15)

Докладывал Парфёнов С.В. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от директора МБОУ СОШ № 15 с просьбой об оказании финансовой поддержки на приобретение мебели для актового зала. Стоимость приобретения мебели составляет 349 999, 38 рублей.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛ: Явишев А.А. – заместитель руководителя депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа, направленного на оказание поддержки МБОУ СОШ № 15.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 13
«против» – 0
«воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского

объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа, направленного на оказание поддержки МБОУ СОШ № 15.

Заместитель руководителя
депутатского объединения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Думе города

А.А. Явишев

Секретарь, инспектор
отдела по организационному
и документационному
обеспечению Думы города
аппарата Думы города

А.А. Бабицына

Список присутствующих на заседании депутатского объединения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута
25.03.2024

От Администрации города:

1. Романов А.А. – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
2. Алексеев С.А. – заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений

От Думы ХМАО-Югры:

3. Белоцерковцева Л.Д. – депутат

От помощников депутатов:

4. Галкин Г.Б. – помощник депутата Думы города Сургута Клишина В.В.

От учреждений города:

5. Юматов Д.В. – директор МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»

От аппарата Думы города:

6. Ануфриева Е.А. – руководитель
7. Никешин Н.С. – советник Председателя Думы города
8. Швидкая Е.А. – пресс-секретарь Председателя Думы города
9. Бабицына А.А. – инспектор отдела по организационному и документационному обеспечению Думы города
10. Леханова Д.А. – главный специалист службы протокола

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту на объекте спорта п/б «Водолей».

1. Наименование объекта закупки.

Ремонт тренерской, туалета, подсобного помещения на объекте спорта п/б «Водолей».

2. Место выполнения работ.

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 22а

3. Предмет закупки.

Выполнение текущего ремонта тренерской, туалета, подсобного помещения на объекте спорта п/б «Водолей» в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией (далее-работы).

4. Срок выполнения работ.

В течение 70 (семидесяти) дней с момента заключения Договора.

5. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим с техническим заданием, проектно-сметной документацией, дефектной ведомостью, требованиями технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ), действующих строительных норм и правил (СНиП), норм пожарной безопасности (НПБ), санитарных норм и правил, в том числе:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
- Постановление Правительства Российской Федерации Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390
- ГОСТ 12.3.005-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
- ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;

Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требованиям настоящей Технической части.

6. Требования к используемым материалам.

Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории РФ, иметь необходимые разрешительные документы,

сертификаты соответствия. Используемые при работах материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов, не поврежденными, без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.). Материалы должны быть упакованы. Упаковка материалов должна обеспечивать их защиту от снижения качества, намокания, а также исключать их загрязнение и повреждение. Все материалы и изделия, применяемые Подрядчиком, должны быть произведены не ранее 2023 года. На используемые материалы Подрядчик должен предоставить сертификаты качества, технические паспорта с гарантией заводов-изготовителей и другие документы, удостоверяющие их качество.

Изменение (замена) материалов без письменного согласования с Заказчиком не допускается.

7. Порядок и условия выполнения работ.

Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования, в рабочем режиме. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.

Входе производства работ Подрядчик должен обеспечить выполнение своими сотрудниками трудовой дисциплины, выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, трудового распорядка и существующего пропускного режима Заказчика, правил санитарии, нести ответственность за соблюдение правил и условий безопасности при выполнении работ как в отношении механизмов, используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать:

- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;
- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации.

В случае необходимости проведения Работ в выходные и праздничные дни Подрядчик обязан заранее (не позднее 48 часов) согласовать с Заказчиком время проведения Работ и состав бригады.

Подрядчик должен:

- предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за выполнение работ;
- осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;
- для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;
- обеспечить содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора;
- осуществлять работы при постоянном присутствии на Объекте представителя, ответственного за проведение работ;
- производить отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков только по предварительному согласованию с Заказчиком (не менее, чем за сутки до начала производства работ).

Заказчик не предоставляет Подрядчику помещения для размещения сотрудников и для складирования оборудования, материалов. Ответственность за сохранность материалов и оборудования, и результатов выполненных работ до подписания акта выполненных работ несет Подрядчик.

Подрядчик несет ответственность по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с увечьями и несчастными случаями,

наступившими в процессе выполнения работ по настоящему договору в отношении персонала Подрядчика и третьих лиц.

Работы выполняются Подрядчиком из своих материалов, своей спецтехники, своими инструментами в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, условиями договора и действующими нормативными документами. Все указанные в смете материалы приобретаются за счет средств Подрядчика.

Материалы, спецтехника и оборудование доставляются на объект силами и средствами Подрядчика.

Все расходы, связанные с приездом, отъездом и пребыванием персонала Подрядчика для производства работ по настоящему договору несет Подрядчик.

Подрядчик должен за свой счет устранять допущенные при выполнении работ недостатки.

8. Требования по объему гарантий качества работ:

Подрядчик предоставляет гарантийный срок на результат работ продолжительностью **36** (тридцать шесть) месяцев на выполненные работы с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ, на материалы - в соответствии со сроками, установленными предприятием-изготовителем с даты подписания акта приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком полного объема работ.

Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты и недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Течение гарантийного срока приостанавливается со дня направления уведомления Заказчиком Подрядчику на период устранения дефектов и недостатков, указанных в акте, и продлевается после их устранения. Цена договора указана с учетом стоимости работ, включая стоимость материалов, используемых для выполнения работ, транспортных расходов Подрядчика, в том числе вывоза и утилизации строительного мусора, погрузо-разгрузочных работ, а также уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае, если в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты работ, материалов, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течении 5 (пяти) календарных дней с момента направления письменного извещения Заказчика, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменной извещения Заказчика. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

- Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

- Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

- В случае установления факта использования (применения) Подрядчиком материалов изделий, конструкций, оборудования, не соответствующих требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании, данный факт признается ненадлежащим исполнением обязательств, фиксируется в акте, который направляется Подрядчику. Подрядчик обязан за свой счет заменить такие материалы, изделия, конструкции, в срок не более 24 (двадцать четыре) часов без увеличения общего срока выполнения работ (срока выполнения этапа, работ).

- Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям установленными Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Оборудование и товар должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ техническим характеристикам. Оборудование поставляется с комплектом эксплуатационно-технической документации на русском языке с сертификатами соответствия Госстандарте России (подлежащее сертификации), заверенные в установленном порядке.

- Подрядчик после заключения Договора за свой счет обязан организовать работы по недопущению аварийно - опасной ситуации на объекте выполнения работ, своими силами и за свой счет выполнить по периметру рабочей зоны защитно-охранные ограждения, установить информационные стенды, знаки, запрещающие доступ на территорию рабочей зоны, своими силами и за свой счет выполнить работы по устранению аварийно-опасной ситуации.

- Все работы должны быть выполнены в объеме и сроки, предусмотренные договором, и сданы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям договора и действующим СНиПами, ГОСТами, ПУЭ, техническими регламентами и другими нормативными документами.

9. Требования к результатам закупки.

Результатом закупки является выполнение работ по текущему ремонту тренерской, туалета, подсобного помещения на объекте спорта п/б «Водолей в полном объеме в соответствии с техническим заданием.

10. Приложение:

1. Ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на ремонт тренерской.
2. Ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на ремонт туалета.
3. Ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на ремонт подсобного помещения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

1. Предмет закупки: Поставка мебели (далее по тексту- товар).

2. Место и условия поставки товара на объекты Заказчика:

Плавательный бассейн «Водолей», расположенный по адресу: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 22 А.

Поставка товара на объект, возможна только в рабочие дни и по режиму работы учреждения, по предварительному согласованию с Заказчиком.

Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: olimp_school86@mail.ru.

Номером телефона для получения сообщений является: 8 (3462) 95-75-40.

3. Номенклатура и объем закупаемого товара и иные сведения: в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.

4. Общие требования к условиям приобретения товара:

4.1. Товар поставляется одной партией. Поставка товара должна быть осуществлена в период *с даты подписания договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней*.

4.2. Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества и характеристиками согласно приложению № 1 к техническому заданию, в оригинальной упаковке изготовителя.

4.3. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в эксплуатации (употреблении), в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), производства не ранее 2023 года.

4.4. Поставщик обязан доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если поставляемый товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

4.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

4.7. Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно приложению № 1 к техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.

В случае, если при приемке товара выявится, что качество товара, предусмотренных техническим заданием, не соответствует требованиям документации закупки, с иными недостатками Заказчиком составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами. При этом Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков.

4.8. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной или УПД.

4.9. Поставщик обязан предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.10. На момент поставки весь товар должен быть снабжен сопроводительными документами (счет/счет-фактура, товарная накладная либо универсально-передаточного документа).

4.11. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной либо универсально-передаточного документа) Заказчиком несет Поставщик.

4.13. Поставщик обязан в случае отказа Заказчика от приемки товара, вывезти товар за свой счет и своими силами.

4.14. Поставляемый товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранения его качества и безопасности при хранении и перевозке. Маркировка и оформление должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. При отгрузке товара должна быть обеспечена защита поставляемого товара от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур. Перевозка товара должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение его качества и безопасности, с учётом физико-химических свойств товара и в соответствии с требованиями нормативных документов.

5. Гарантии качества товара.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и дальнейшего хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного товара, системами добровольной сертификации, и наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на товар и в обязательном порядке передаются Покупателю.

Товар должен подтверждаться и сопровождаться сертификатами соответствия и/или декларациями о соответствии (если товар подлежит сертификации), и иными необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством.

Покупатель, которому поставлен товар ненадлежащего качества вправе предъявить Поставщику требования о:

- соразмерном уменьшении покупной цены;
- безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок;

- возмещении всех расходов на устранение недостатков товара, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного товара, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество на данный вид товара. Гарантийный срок на товар исчисляется со дня подписания Покупателем товарной накладной или УПД.

Гарантия качества распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок, установленный производителем, продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Покупателем Поставщика о недостатках товара в трехдневный срок с момента обнаружения недостатков. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней направить в письменном виде результаты рассмотрения лицу, направившему извещение.

Приложение № 1
к Техническому заданию

№ п/п	Наименование товара	ОКПД 2	Характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Стол журнальный	31.09.12.132	Цвет каркаса: Венге, Коричневый темный (для соблюдения единообразия цветовой гаммы мебели, имеющейся у Заказчика) Цвет столешницы: Клен, Бежевый (для соблюдения единообразия цветовой гаммы мебели, имеющейся у Заказчика) Материал каркаса: ЛДСП Материал столешницы: ЛДСП, стекло (толщина от 6 до 8 мм) Высота до столешницы, мм от 550 до 600 Размеры Д*Ш*В, мм 700*700*580 Форма столешницы квадратная Углы закругленные Наличие колесных опор: да Количество ножек: 4 шт. Наличие полки: да	шт.	1
2	Стол журнальный	31.09.12.132	Цвет каркаса: Венге, Коричневый темный (для соблюдения единообразия цветовой гаммы мебели, имеющейся у Заказчика) Цвет столешницы: Клен, Бежевый (для соблюдения единообразия цветовой гаммы мебели, имеющейся у Заказчика) Материал каркаса: ЛДСП Материал столешницы: ЛДСП, стекло (толщина от 6 до 8 мм) Высота до столешницы, мм от 500 до 600 Размеры Д*Ш*В, мм 1000*600*522 Форма столешницы овальная Наличие колесных опор: нет Количество ножек: 4 шт. Наличие полки: да	шт.	1
3	Диван	31.09.12.110	120x80x86 см Материал Кожа искусственная Цвет по согласованию с Заказчиком (для соблюдения единообразия цветовой гаммы мебели, имеющейся у Заказчика) Наличие механизма раскладывания нет Наличие ящика для белья нет Наполнитель Беспружинный	шт.	3

			Тип каркаса Деревянный Тип напольной опоры ножки Количество посадочных мест 2 Наличие подлокотников нет		
--	--	--	--	--	--

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку товара

1. Предмет закупки: Поставка светодиодных светильников (далее по тексту- товар).

2. Место и условия поставки товара на объекты Заказчика:

Плавательный бассейн «Водолей», расположенный по адресу: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 22 А.

Поставка товара на объект, возможна только в рабочие дни и по режиму работы учреждения, по предварительному согласованию с Заказчиком.

Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: olimp_school86@mail.ru.

Номером телефона для получения сообщений является: 8 (3462) 95-75-40.

3. Номенклатура и объем закупаемого товара и иные сведения: в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.

4. Общие требования к условиям приобретения товара:

4.1. Товар поставляется одной партией. Поставка товара должна быть осуществлена в период *с даты подписания договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней*.

4.2. Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества и характеристиками согласно приложению № 1 к техническому заданию, в оригинальной упаковке изготовителя.

4.3. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в эксплуатации (употреблении), в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), производства не ранее 2023 года.

4.4. Поставщик обязан доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если поставляемый товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

4.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

4.7. Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно приложению № 1 к техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.

В случае, если при приемке товара выявится, что качество товара, предусмотренных техническим заданием, не соответствует требованиям документации закупки, с иными недостатками Заказчиком составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами. При этом Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков.

4.8. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной или УПД.

4.9. Поставщик обязан предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.10. На момент поставки весь товар должен быть снабжен сопроводительными документами (счет/счет-фактура, товарная накладная либо универсально-передаточного документа).

4.11. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной либо универсально-передаточного документа) Заказчиком несет Поставщик.

4.13. Поставщик обязан в случае отказа Заказчика от приемки товара, вывезти товар за свой счет и своими силами.

4.14. Поставляемый товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранения его качества и безопасности при хранении и перевозке. Маркировка и оформление должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. При отгрузке товара должна быть обеспечена защита поставляемого товара от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур. Перевозка товара должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение его качества и безопасности, с учётом физико-химических свойств товара и в соответствии с требованиями нормативных документов.

5. Гарантии качества товара.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и дальнейшего хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного товара, системами добровольной сертификации, и наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на товар и в обязательном порядке передаются Покупателю.

Товар должен подтверждаться и сопровождаться сертификатами соответствия и/или декларациями о соответствии (если товар подлежит сертификации), и иными необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством.

Покупатель, которому поставлен товар ненадлежащего качества вправе предъявить Поставщику требования о:

- соразмерном уменьшении покупной цены;
- безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок;

- возмещении всех расходов на устранение недостатков товара, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного товара, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество на данный вид товара. Гарантийный срок на товар исчисляется со дня подписания Покупателем товарной накладной или УПД.

Гарантия качества распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок, установленный производителем, продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Покупателем Поставщика о недостатках товара в трехдневный срок с момента обнаружения недостатков. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней направить в письменном виде результаты рассмотрения лицу, направившему извещение.

Приложение № 1
к Техническому заданию

№ п/п	Наименование товара	ОКПД 2	Характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Светильник светодиодный	27.40.25.123	Светильник светодиодный ДСП-35 Вт 1279х147 3450Лм IP65 (аналог ЛСП 2х36) LED- 35-847-213СП	штука	7