



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-866/16-0-0
от 08.02.2016



Н.А. Крамозовый
Е.А. Анурьев
В.А. Бондаренко
08.02.16

Председателю
Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Направляю поправки к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

Предлагаемые изменения сформированы с учетом обращения департамента городского хозяйства об уточнении объема ассигнований на предоставление субсидии на капитальный ремонт ГКНС-1 в связи с проверкой смет ООО ИЦ «Сургутстройцена» после внесения проекта решения в Думу города.

Приложения к проекту решения Думы города, сформированные с учетом поправок, будут направлены дополнительно по итогам решений, принятых на депутатских слушаниях.

Приложения: на 84 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

С.А. Анурьев

В работу срочно. КЕП - в уст. порядке срочно!

Н.А. Крамозовый
08.02.16.

Кочуров А.А.
Мамедов И.Б.
В работу в
уст. порядке
09.02.16

Директор департамента финансов
Шерстнева Анна Юрьевна 522 070

Дума № 16-01-277/16-0-0
от 08.02.2016



Таблица поправок к тексту проекта решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»

№ п/п	Текст проекта решения Думы города	Текст проекта решения с учетом поправки
1.	1) часть 14 изложить в следующей редакции: «14. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2016 год в сумме 24 717 886,00 рублей»;	1) часть 14 изложить в следующей редакции: «14. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2016 год в сумме 25 103 596,00 рублей»;

Директор департамента финансов



А.Ю. Шерстнева

Начальник правового управления



А.Г. Лазарев

Сводный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2016 год
«Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»
 (по видам вносимых изменений)

рублей

№п/п	Наименование	Бюджет с учётом изменений, направленных в Думу города 05.02.2016	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	РАСХОДЫ, всего:	21 268 789 402,00	0,00	21 268 789 402,00	
1.3.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0		
	Администрация города (департамент городского хозяйства)	3 868 833 063	-385 710	3 868 447 353	Перемещение бюджетных ассигнований в резервный фонд департамента финансов в связи с уточнением стоимости работ по капитальному ремонту ГКНС-1 пос. Механизаторов для обеспечения строительства объекта «Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд с ул. Дзержинского в г. Сургуте», в соответствии с определением сметной стоимости ООО ИЦ "Сургутстройцена" (письмо ДГХ от 05.02.2016 № 09-02-744/16).
	Департамент финансов (Резервный фонд)	24 717 886	385 710	25 103 596	



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Гагарина, 11 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462)52-44-00, факс (3462) 52-45-43
E-mail: saf@admsurgut.ru

Директору департамента
финансов
А.Ю. Шерстневой

05.02.2016 № 02-08-244/16

Об уточнении суммы
на кап.ремонт ГКНС-1

Уважаемая Анна Юрьевна!

Просим включить в состав правок к решению Думы города о внесении изменений в утвержденный бюджет 2016 года уточнение суммы на проведение капитального ремонта ГКНС-1 пос.Механизаторов по итогам рассмотрения сметной документации ООО «ИЦ «Сургутстройцена». Сумма субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту ГКНС-1 пос.Механизаторов составит 9 739 650 руб. (уменьшение суммы на 385 710 руб.).

Директор

В.В. Кочетков

Вибе Ирина Дмитриевна
тел.(3462)52-45-00

15.02.2016
№ 03-02-744/16

Сводная информация департамента городского хозяйства о предложениях по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств на 2016 год в целях внесения изменений в утвержденный бюджет на текущий финансовый год в плановый период, требующих дополнительного объема бюджетных ассигнований

№ п/п	Наименование предлагаемого к введению нового (увеличению действующего) расходного обязательства, к уменьшению расходного обязательства	Бюджетополучатель	Коды бюджетной классификации								Расходное обязательство	Краткое обоснование необходимости введения новых (увеличения действующих) расходных обязательств, уменьшения действующих расходных обязательств	2016 год		
			КВЕР	КОСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДопФК	ДопЭК	ДопКР			утверждено в бюджете	вносимые изменения	итого с учетом вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент городского хозяйства - всего														
1.	Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы"											изменение объема ассигнований не влечет изменения целевых показателей		-385 710,00	
1.1.	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"													-385 710,00	
	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту ГНС-1	МКУ "ДТТЖК"	040	0502	08.1.01.6160 0	810	241	0000	000000	081699	04---2005	уточнение стоимости работ по заключению ООО "ИЦ "Сургутстройцена"	10 125 360,00	-385 710,00	9 739 650,00

Начальник ОФЭП ДГХ

И.И. Турчанова

И.И. Турчанова

Пояснительная записка
на капитальный ремонт объекта

ГКНС-1, пос. Механизаторов»

1. Месторасположение объекта – Россия, ХМАО-Югра

2. Перечень сборников, каталогов, сметных нормативов: Сметные расчеты выполнены в базисно-индексным методом по состоянию на 01.01.2000 года (ГЭСН, ФЕР -2001 редакция 2014 г. с изм. №703/пр от 12.11.2014г.), утвержденных приказом Мин.строя РФ, на основании исходных данных Заказчика в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». При составлении сметной документации приняты следующие основные положения:

- территориальный район – 86;
- сборники ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФССЦ базы 2001 года (ред.2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр.) для определения стоимости строительства в Ханты-Мансийском автономном округе;
- накладные расходы приняты в % от ФОТ по видам строительных и монтажных работ согласно МДС81-34.2004, с учетом коэф.0,9, прим.1 к прил.4;
- сметная прибыль принята в % от ФОТ по видам строительных и монтажных работ согласно МДС81-25.2001, с учетом коэф. 0,85 (письмо Федерального Агенства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. № АП-5536/06 прил.3, прим.1)
- учтены усложняющие факторы сметной стоимости ремонта для работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, принятых по сборникам на строительные и специальные строительные работы к нормам затрат труда коэф. 1,15 и к нормам времени эксплуатации строительных машин (в т.ч. заработной плате механизаторов) коэф. 1,25 (МДС81-35.2004 п.4.7)

Локальные сметные расчеты выполнены базисно-индексным методом в ценах 2000 года (по состоянию на 01.01.2001г.) с пересчетом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016г., согласно прил. 2 к приказу Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 24.12.2015 г. №231 для 2 зоны сосредоточенного строительства без учета вахтовой надбавки по строке "Общепромышленное строительство", с применением индексов к элементам прямых затрат: оплата труда = 24,6; ЭММ= 9,16; материалы = 6,04. С учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС; стоимость оборудования с применением индекса на оборудование ОБ=3,9, согласно прил.№5 к письму Минстроя России от 14.12.2015г. №40538-ЕС/05 по отрасли «Строительство»; стоимость пусконаладочных работ с применением индекса на пусконаладочные работы: И=21,88; И=21,59, согласно прил. 2 к приказу Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 24.12.2015 г. №231, с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС.

Стоимость заготовительно-складских расходов согласно МДС 81-35.2004 п.4.64, при определении стоимости по прайс-листам принята: для оборудования в размере 1,2%; для материально-технических ресурсов в размере 2%; для металлических строительных конструкций 0,75%; от стоимости на франко-приобъектный склад.

Стоимость транспортных расходов и услуг посреднических и сбытовых организаций согласно МДС 81-35.2004 п.4.60, при определении стоимости материально-технических ресурсов и оборудования по прайс-листам, принята в размере 3% от отпускной цены.

Общая сметная стоимость СМР по ЛСР в ценах 2001 года составляет – **1 136,81 тыс.руб.**, в том числе:


- Строительно-монтажные работы - 1025,16 тыс.руб.
- Оборудование - 105,9 тыс.руб.
- Прочие - 5,75 тыс.руб.

Общая сметная стоимость СМР по ЛСР в текущих ценах 1 квартал 2016 г. с НДС составляет – **11 492,8 тыс.руб.** в том числе:

- Строительно-монтажные работы - 10 871,7 тыс.руб.
- Оборудование - 487,32 тыс.руб.
- Прочие - 133,78 тыс.руб.

Составил:

Закиева Л.Р.



Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ
Тюменская область, г. Сургут
Общество с Ограниченной Ответственностью
**«ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
«СУРГУТСТРОЙЦЕНА»**

Адрес юридический, почтовый: 628412, Россия,
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут,
Ул. Энергетиков, д. 20
e-mail: sstcena@mail.ru
Тел/факс 8(3462) 52-68-32, 52-68-33, 52-68-78

Р/с 40702810000050001753
Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие г. Ханты-Мансийск»
г. Ханты-Мансийск
ИНН/КПП 8602254021/860201001
ОГРН 1158602001040

«05» февраля 2016 г

№ 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19
от 05.02.2016г.

Наименование объекта: ГКНС-1, пос. Механизаторов.
Состав документации: Сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы.
Шифр: 281-ПИР-2012
Год разработки: 2014
Заказчик: СГМУП «ГОРВОДОКАНАЛ»
Генпроектировщик: ООО «Стройуслуга»

На рассмотрение представлена проектная документация для расчета сметной стоимости в ценах 2001г. с пересчетом в уровень цен на 1кв. 2016г.

Сметная документация составлена с применением программного комплекса «Гранд- СМЕТА».

Разработка сметной документации проведена для определения текущей стоимости строительства для целей планирования по состоянию на 1кв. 2016г.

Сметная документация


Сметная документация составлена согласно «Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, введенной в действие Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004г. №15/1.

Метод определения стоимости строительства - базисно-индексный.

Базисный уровень цен - стоимость определена в базисном уровне цен 2001г. по состоянию на 01.01.2000 г. с применением Федеральных единичных расценок ФЕР-2001 (редакция 2014г с изменениями от 12.11.14г №703).

Локальные сметы составлены в федеральной ФСНБ-2001г. (редакция 2014г. изменениями от 12.11.14г №703), действующей на территории ХМАО-Югры:

- федеральным единичным расценкам на все виды строительных работ (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФЕРр-2001),
- федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФЕР-15,



- федеральному сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства.

В расчетах приняты нормы накладных расходов согласно - МДС 81-34.2004 и сметная прибыль согласно МДС 81-25-2001 (с письмом № АП-5536/06 от 18.11.04г.), для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, по видам работ от ФОТ.

Лимитированные затраты в локальных сметах определены в соответствии с действующими указаниями и постановлениями Госстроя России.

Стоимость оборудования, отсутствующая в Федеральных сборниках цен, принята по прайс-листам поставщиков или заводов изготовителей, с приведением в уровень цен 2001 года с учетом индексов изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2016г.

Накладные расходы и сметная прибыль в текущем уровне цен приняты с понижающим коэффициентом 0,85 к накладным расходам и 0,8 к сметной прибыли (письмо Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/0,8).

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 18% включена в сметную стоимость строительства в текущем уровне цен согласно п.4.100 МДС 81-35.2004.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости:

Сметная документация приведена в соответствие с требованиями методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) и иными нормативными и методическими документами в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Для определения сметной стоимости строительства в текущих ценах 1 квартала 2016г. к базисному уровню цен по состоянию на 01.01.2000г. применены следующие индексы изменения сметной стоимости работ:

Строительно-монтажные работы (приказ РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г. № 231. Приложение №2: «Общепромышленное строительство»:


- оплата труда – «И»=24,6;
- эксплуатация машин и механизмов – «И»=9,16;
- материалы – «И»=6,04;

Оборудование (Приложение №5 к письму Минстроя России №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.; «Строительство»): – «И»=3,9;

Пусконаладочные работы принят в размере ТЕРп01 – 21,88, ТЕРп02 – 21,59 по состоянию на 1 квартал 2016 года согласно приказа РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 №231 прил. №2, с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС.

Результаты расчета сметной стоимости строительства объекта «ГКНС-1, пос. Механизаторов» приводятся в таблице:

тыс.руб.			
№ п.п.	Наименование работ	Стоимость в базовых ценах на 01.01.2001г.	Стоимость в текущих ценах на 1 кв. 2016г. (с НДС)
1	2	3	4
1	Общая стоимость работ	1136,81	11492,8
	в том числе:		
1.1	- строительно-монтажные работы	1025,16	10871,7
1.2	- оборудование	105,9	487,32
1.3	- прочие	5,75	133,78



Сметная документация по объекту: «ГКНС-1, пос. Механизаторов» (в части сметной документации) соответствует сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям и рекомендуется к применению со сметной стоимостью строительной продукции для целей планирования.

Генеральный директор



Л.А. Пушкарева

исп. Закиева Лилия Раяновна
8(3462) 52-68-56

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА

Общество с ограниченной ответственностью
Инженерный центр
«Сургутстройцена»

Заказчик СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11 492,8 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Капитальный ремонт ГКНС-1 пос.Механизаторов**

(наименование стройки)

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ОС 02-01	Капитальный ремонт ГКНС-1, пос.Механизаторов	5856,77	391,81	359,74		6608,32
		Итого по Главе 2	5856,77	391,81	359,74		6608,32
		Итого по Главам 1-2	5856,77	391,81	359,74		6608,32
Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
2	ОС 04-01	Инженерные сети	714,34	5,51	37,54		757,39
3	ЛС 04-03	Наружное электроосвещение	202,98	170,58	11,61		385,17
		Итого по Главе 4	917,32	176,09	49,15		1142,56
		Итого по Главам 1-4	6774,09	567,9	408,89		7750,88
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
4	ОС 05-01	Благоустройство	1608,25				1608,25
		Итого по Главе 5	1608,25				1608,25
		Итого по Главам 1-5	8382,34	567,9	408,89		9359,13
Глава 6. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.1, прил.1 п.4.6	Временные здания и сооружения - 2,4%*0,8=1,92%	160,94	10,9			171,84
		Итого по Главам 1-6	8543,28	578,8	408,89		9530,97

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Прочие работы и затраты							
6	ЛС 07-01	ПНР на силовое электрооборудование, электроосвещение (внутреннее)				10,38	10,38
7	ЛС 07-03	ПНР пусконаладочные работы узла учета				101,87	101,87
		Итого по Главе 7				112,25	112,25
		Итого по Главам 1-7	8543,28	578,8	408,89	112,25	9643,22
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1%	85,43	5,79	4,09	1,12	96,43
		Итого с непредвиденными	8628,71	584,59	412,98	113,37	9739,65
Налоги и обязательные платежи							
9		НДС - 18%	1553,17	105,23	74,34	20,41	1753,15
		Всего по сводному расчету	10181,88	689,82	487,32	133,78	11492,8



Handwritten signature

Закиева Л.Р.

**С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА**



СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

на кап.ремонт ГКС-1, пос. Механизаторов

(наименование объекта)

Сметная стоимость 756,49 тыс. руб.

Средства на оплату труда 51,81 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	ЛС 02-01-01	Архитектурные решения	439,69				439,69	36,62	
2	ЛС 02-01-02	Конструктивные решения	131,67				131,67	12,09	
3	ЛС 02-01-03	Силовое электрооборудование, электроосвещение (внутреннее)	0,73	47,81	12,85		61,39	1,9	
4	ЛС 02-01-04	Узел учета	22,7	1,79	79,39		103,88	1,2	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	594,79	49,6	92,24		736,63	51,81	
Временные здания и сооружения									
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.1, прил.1 п.4.6	Временные здания и сооружения - 2,4%*0,8=1,92%	11,42	0,95			12,37		
		Итого с учетом раздела "Временные здания и сооружения"	606,21	50,55	92,24		749	51,81	
Непредвиденные затраты									
6	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1%	6,06	0,51	0,92		7,49		
		Всего по объектной смете	612,27	51,06	93,16		756,49	51,81	

С оригиналом
сверено
КОММУНИКАЦИЯ

Закиева "Л.Р."

Лакисва ЛЯ - Обществено-политическа организация на българските интелектуалци и творчески работници в областта на изкуствата.
Обединява и представлява интересите си с:
- Инженерингът неспир
- Сурвей промяна

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

на кап.ремонт ГКС-1, пос. Механизаторов

(наименование объекта)

Сметная стоимость 6 795,57 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1 274,6 тыс. руб.


Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	ЛС 02-01-01	Архитектурные решения	4335,57				4335,57	900,85	
2	ЛС 02-01-02	Конструктивные решения	1334,83				1334,83	297,51	
3	ЛС 02-01-03	Силовое электрооборудование, электроосвещение (внутреннее)	12,97	362,73	50,1		425,8	46,79	
4	ЛС 02-01-04	Узел учета	173,4	29,08	309,64		512,12	29,45	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	5856,77	391,81	359,74		6608,32	1274,6	
Временные здания и сооружения									
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.1, прил.1 п.4.6	Временные здания и сооружения - 2,4%*0,8=1,92%	112,45	7,52			119,97		
		Итого с учетом раздела "Временные здания и сооружения"	5969,22	399,33	359,74		6728,29	1274,6	
Непредвиденные затраты									
6	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1%	59,69	3,99	3,6		67,28		
		Всего по объектной смете	6028,91	403,32	363,34		6795,57	1274,6	

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА

Закиева Л.Р.



Заказчик СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 136,81 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАКапитальный ремонт ГКНС-1 пос.Механизаторов

(наименование стройки)

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с взм от 12.11.14 №703/пр.



№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ОС 02-01	Капитальный ремонт ГКНС-1, пос.Механизаторов	594,79	49,6	92,24		736,63
		Итого по Главе 2	594,79	49,6	92,24		736,63
		Итого по Главам 1-2	594,79	49,6	92,24		736,63
Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
2	ОС 04-01	Инженерные сети	87,38	0,33	9,63		97,34
3	ЛС 04-03	Наружное электроосвещение	28,68	24,75	2,98		56,41
		Итого по Главе 4	116,06	25,08	12,61		153,75
		Итого по Главам 1-4	710,85	74,68	104,85		890,38
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
4	ОС 05-01	Благоустройство	210,36				210,36
		Итого по Главе 5	210,36				210,36
		Итого по Главам 1-5	921,21	74,68	104,85		1100,74
Глава 6. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.1, прил.1 п.4.6	Временные здания и сооружения - 2,4%*0,8=1,92%	17,69	1,43			19,12
		Итого по Главам 1-6	938,9	76,11	104,85		1119,86

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Прочие работы и затраты							
6	ЛС 07-01	ПНР на силовое электрооборудование, электроосвещение (внутреннее)				0,52	0,52
7	ЛС 07-03	ПНР пусконаладочные работы узла учета				5,17	5,17
		Итого по Главе 7				5,69	5,69
		Итого по Главам 1-7	938,9	76,11	104,85	5,69	1125,55
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1%	9,39	0,76	1,05	0,06	11,26
		Всего по сводному расчету	948,29	76,87	105,9	5,75	1136,81



[Signature]

Закиева Л.Р.



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

" " 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на архитектурные решения, кап.ремонт ГКС-1, пос. Механизаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 02-01-01

Сметная стоимость строительных работ 439,694 тыс. руб.

Средства на оплату труда	36,620 тыс. руб.
--------------------------	------------------


Средняя норма расхода	1,0	1,0
Сметная трудоемкость	3804,95 чел.час	

Составлен в СЧБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы / лист 7																
1	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен и перегородок НР (1458 руб.): 116% от ФОТ СП (748 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1 м3	14,86 14,5*0,36	180,03	73,01	107,02	11,57	2675	1085	1590	172	8,24	122,45	1,15	17,09
2	ФЕР11-01-002-09	Прим.Демонтаж / Устройство подстилающих слоев: бетонных (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (28 руб.): 129% от ФОТ СП (14 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	1 м3 подстилка ющего слоя	0,75	24,73	24,54	0,19		19	19			2,928	2,2		
Погрузка и транспортировка мусора																
3	ФССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	28,548 14,86*1,8+0,75*2,4	3,28		3,28		94		94					
4	ФССЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	28,548 14,86*1,8+0,75*2,4	19,29		19,29		551		551					


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3339	1104	2235	172		124,65		17,09
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2))									3342	1107	2235	172		124,98		17,09
Накладные расходы									1486							
Сметная прибыль									762							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы / лист 7									5590					124,98		17,09
Раздел 2. Кровля																
(чертеж 281-ПИР-2012-АР лист 2.1)																
5	ФЕР26-01-021-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления / толщ. 150 мм $1\ 023,56 = 5\ 644,65 - 42,84 \times 58,10 - 41,16 \times 51,80$ (Прил. 26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) НР (23395 руб.): 105% от ФОТ СП (13257 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3 изоляции	81,3 $542*0,15$	944,13	238,31	344,9		76758	19375	28040		24,0225	1953,03		
Уд	1. 104-0133	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	42,84 3483	58,1				202362,3							
Уд	2. 104-0134	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	41,16 3346	51,8				173322,8							
6	РЦ-1, "И"матер=6,04	Пенополиуретан (компоненты А и Б) (стоимость 165/1,18/6,04*1,03*1,02)	кг	6829,2 $(42,84+41,16)*81,3$	24,32 $165/1,18/6,04*1,03*1,02$				166086							
7	ФЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску НР (1990 руб.): 110% от ФОТ СП (846 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	5,42 $542/100$	855,31	289,99	8,99	0,12	4636	1572	49	1	32,73	177,4	0,01	0,05
(чертеж 281-ПИР-2012-АР лист 8)																
8	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных $336,40 = 6\ 746,91 - 0,169 \times 7\ 977,00 - 0,452 \times 11\ 200,00$ НР (69 руб.): 126% от ФОТ СП (30 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м желобов	0,18 $18/100$	336,4	267,93	22,95	2,16	61	48	4		31,41	5,65	0,16	0,03
Уд	1. 101-0788	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0,169 0,0304	7977				242,5							
Уд	2. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,452 0,0814	11200				911,68							
9	ФССЦ-301-5842	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт.	6 18/3	220,46				1323							
10	ФССЦ-301-5854	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	2	196,97				394							
11	ФССЦ-301-5848	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	10 шт.	0,2 $(1+1)/10$	397,6				80							
12	ФССЦ-301-5844	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет	шт.	94	41,57				3908							
13	ФССЦ-301-5860	Прим. Отвод желоба / Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	4 2+2	88,55											




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕР12-01-009-01	Устройство желобов: настенных / водосточная труба $5\ 722,99 = 18\ 952,69 - 0,1 \times 7\ 977,00 - 1,11 \times 11\ 200,00$ НР (100 руб.): 126% от ФОТ СП (44 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м желобов	0,09 9/100	5722,99	722,92	296,15	28,49	515	65	27	3	84,75	7,63	2,11	0,19
Уд	1. 101-0788	Доковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0,1 0,009	7977				71,79							
Уд	2. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	1,11 0,0999	11200				1118,88							
15	ФССЦ-301-5865	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.	3 9/3	309,02				927							
16	ФССЦ-301-5875	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	2	92,17				184							
17	ФССЦ-301-5873	Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	18	36,14				651							
18	ФССЦ-301-5877	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	2	101,19				202							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									256079	21060	28120	4		2143,71		0,27
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-18))									266268	24219	35150	5		2465,26		0,34
Накладные расходы									25554							
Сметная прибыль									14177							
Итого по разделу 2 Кровля									305999					2465,26		0,34
Раздел 3. Проемы																
(чертеж 281-ПИР-2012-АР лист 8)																
Ворота																
19	ФЕР10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками $6\ 692,72 = 65\ 152,68 - 3,91 \times 5\ 999,99 - 100 \times 350,00$ НР (999 руб.): 124% от ФОТ СП (432 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 м2 полотен и проемов	0,31 (4*4,2+4*3,55) / 100	6692,72	2124,25	1583,54	123,26	2075	659	491	38	228,66	70,88	9,13	2,83
Уд	1. 201-0588	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	3,91 1,212	5999,99				7271,99							
Уд	2. 203-0407	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны: строгаными досками, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2	м2	100 31	350				10850							
20	РЦ-2, "И"матер=6,04	Ворота стальные распашные с калиткой 4000х3550(Н) (поставляются комплектно) (54710/1,18/6,04)	шт	1	7676,23 (54710/1,18/6,04)				7676							
21	РЦ-3, "И"матер=6,04	Ворота стальные распашные с калиткой 4000х4200(Н) (поставляются комплектно) (64590/1,18/6,04)	шт	1	9062,46 (64590/1,18/6,04)				9062							
Двери металлические																
22	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополных глухих НР (42 руб.): 95% от ФОТ СП (32 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1 м2 проема	1,8 2*0,9	91,99	21,13	10,2						2,07	3,73		




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ФССЦ-203-3116	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм / Прим. ДМПИ 20х9/0,75-Б с	шт.	1	2640,46				2640							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									21619	697	509	38		74,61		2,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 19-23))									21852	802	637	48		85,8		3,54
Накладные расходы									1041							
Сметная прибыль									464							
Итого по разделу 3 Проемы									23357					85,8		3,54
Раздел 4. Полы (чертеж 281-ПИР-2012-АР лист 15)																
Тип пола I																
24	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 31,17 = 1 523,23 - 122,4 x 12,19 НР (41 руб.): 129% от ФОТ СП (20 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,9594 95,94 / 100	31,17	29,43	1,74		30	28	2		3,45	3,31		
Уд	1. 113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122,4 117,4	12,19				1431,11							
25	ФССЦ-113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	117,4	4,82				566							
26	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (472 руб.): 129% от ФОТ СП (233 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,959 95,94 / 100	1485,02	313,71	44,24	17,15	1424	301	42	16	39,51	37,89	1,27	1,22
27	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 / толщ.30 мм (толщ.30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (19 руб.): 129% от ФОТ СП (10 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,959 95,94 / 100	582,64	7,94	15,44	5,68	559	8	15	5	1	0,96	0,42	0,4
28	ФЕР11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН 2 НР (510 руб.): 129% от ФОТ СП (252 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,959 95,94 / 100	6941,7	352,34	54,53	4,73	6657	338	52	5	42,4	40,66	0,35	0,34
29	ФЕР11-01-039-01	Устройство шпнтусов: деревянных НР (99 руб.): 129% от ФОТ СП (49 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м шпнтуса	1,027 (95,94*1,07) / 100	568,65	65,25	6,97		584	67	7		7,65	7,86		
Тип пола II																
30	ФЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой / Прим. изолом на битумной мастике 1 104,05 = 1 786,05 - 110 x 6,20 НР (281 руб.): 126% от ФОТ СП (123 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	1,152 (51,38+63,85) / 100	1104,05	164,59	80,36	2,43	1272	190	93	3	17,51	20,17	0,18	0,21
Уд	1. 101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	110 126,7	6,2											
31	ФССЦ-101-0307	Изол	м2	126,7	12,37				1567							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (568 руб.): 129% от ФОТ СП (281 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	1,152 (51,38+63,85) / 100	1485,02	313,71	44,24	17,15	1711	361	51	20	39,51	45,52	1,27	1,46
33	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 / толщ.40 мм (толщ. 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (48 руб.): 129% от ФОТ СП (24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	1,152 (51,38+63,85)/100	1165,28	15,88	30,88	11,36	1342	18	36	13	2	2,3	0,84	0,97
34	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок / сетка 4Вр-1 150х150 (вес 1 м2=1,32 кг) (МАТ=0 к расх.) НР (22 руб.): 110% от ФОТ СП (11 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1 т	0,152 1,32*(51,38+63,85)/1000	149,09	111,99	37,1	2,16	23	17	6		12,64	1,92	0,16	0,02
35	ФССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,152 1,32*(51,38+63,85)/1000	8800				1338							
36	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 8 437,31 = 9 053,81 - 450 x 1,37 НР (1883 руб.): 129% от ФОТ СП (931 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,152 (51,38+63,85)/100	8437,31	1046,88	148,03	50,34	9720	1206	171	58	119,78	137,99	4,22	4,86
Уд	1. 101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	450 518,4	1,37				710,21							
37	ФССЦ-101-3188	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола" /расход 3-4 кг/	т	0,403 3,5*115,23/1000	8814,89				3552							
38	ФЕР11-01-039-02	Устройство плитнусов: цементных НР (81 руб.): 129% от ФОТ СП (40 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м плитнуса	0,5498 (51,38*1,07) / 100	199,54	100,05	3,49		110	55	2		10,4	5,72		
39	ФЕР11-01-039-04	Устройство плитнусов: из плиток керамических НР (227 руб.): 129% от ФОТ СП (112 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м плитнуса	0,683 (63,85*1,07) / 100	2722,4	224,44	5,23		1859	153	4		23,6	16,12		
Тип пола III																
40	ФЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой / Прим. изолом на битумной мастике 1 104,05 = 1 786,05 - 110 x 6,20 НР (48 руб.): 126% от ФОТ СП (21 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,2011 20,11 / 100	1104,05	164,59	80,36	2,43	222	33	16		17,51	3,52	0,18	0,04
Уд	1. 101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	110 22,12	6,2				137,14							
41	ФССЦ-101-0307	Изол	м2	22,12	12,37				274							




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 31,17 = 1 523,23 - 122,4 x 12,19 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (18 руб.): 129% от ФОТ СП (9 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,2011 20,11 / 100	62,34	58,86	3,48		13	12	1		6,9	1,39		
Уд	1. 113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	244,8 49,23	12,19				600,11							
43	ФССЦ-113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	49,23	4,82				237							
44	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (98 руб.): 129% от ФОТ СП (48 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,2011 20,11/100	1485,02	313,71	44,24	17,15	299	63	9	3	39,51	7,95	1,27	0,26
45	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 / толщ.40 мм (толщ.40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (8 руб.): 129% от ФОТ СП (4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,2011 20,11/100	1165,28	15,88	30,88	11,36	234	3	6	2	2	0,4	0,84	0,17
46	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетон / сетка 4Вр-1 150x150 (вес 1 м2=1,32 кг) (МАТ=0 к расх.) НР (3 руб.): 110% от ФОТ СП (2 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1 т	0,027 1,32*20,11/1000	149,09	111,99	37,1	2,16	4	3	1		12,64	0,34	0,16	
47	ФССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,026545 1,32*20,11/1000	8800				234							
48	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 8 437,31 = 9 053,81 - 450 x 1,37 НР (330 руб.): 129% от ФОТ СП (163 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2011 20,11/100	8437,31	1046,88	148,03	50,34	1697	211	30	10	119,78	24,09	4,22	0,85
Уд	1. 101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	450 90.5	1,37				123,99							
49	ФССЦ-101-3188	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола" /расход 3-4 кг/	т	0,07 3,5*20,11/1000	8814,89				617							
50	ФЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических НР (71 руб.): 129% от ФОТ СП (35 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м плинтуса	0,215 (20,11*1,07) / 100	2722,4	224,44	5,23		585	48	1		23,6	5,07		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									36730	3115	545	135		363,18		10,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 24-29, 32-33, 36-39, 42-45, 48-50, 30-31, 40-41, 34-35, 46-47))									37333	3582	681	169		417,65		13,5
Накладные расходы									483							
Сметная прибыль									2368							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 4 Полы (чертеж 281-ПНР-2012-АР лист 15)									44528					417,65		13,5
Раздел 5. Внутренние отделочные работы (чертеж 281-ПНР-2012-АР лист 16)																
Стены																
51	ФЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону НР (2875 руб.): 110% от ФОТ СП (1222 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	1,08 108 / 100	10009,38	2093,04	29,82	11,44	10810	2260	32	12	228	246,24	0,86	0,93
52	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску НР (307 руб.): 110% от ФОТ СП (130 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,782 178,2 / 100	991,81	136,16	7,29	0,14	1767	243	13		15,18	27,05	0,01	0,02
53	ФЕР15-04-002-02	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону НР (35 руб.): 110% от ФОТ СП (15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,702 70,2 / 100	63,59	39,87	2,06	0,14	45	28	1		4,88	3,43	0,01	0,01
54	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску / за 2 раза НР (132 руб.): 110% от ФОТ СП (56 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,562 56,2 / 100	895,38	184,59	4,67	0,14	503	104	3		21,12	11,87	0,01	0,01
Потолки																
55	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску НР (162 руб.): 110% от ФОТ СП (69 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,84 (63,85+20,11)/100	1090,21	151,95	8,16	0,14	916	128	7		16,94	14,23	0,01	0,01
56	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля НР (1184 руб.): 110% от ФОТ СП (503 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,959 95,94/100	6731,95	963,12	433,43	10,26	6456	924	416	10	102,46	98,26	0,76	0,73
57	ФЕР15-04-002-02	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону НР (25 руб.): 110% от ФОТ СП (11 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,514 51,38/100	63,59	39,87	2,06	0,14	33	20	1		4,88	2,51	0,01	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									20530	3707	473	22		403,59		1,72
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 51-57))									21204	4263	501	28		464,13		2,15
Накладные расходы									4720							
Сметная прибыль									2006							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 5 Внутренние отделочные работы (чертеж 281-ПР-2012-АР лист 16)									27930					464,13		2,15
Раздел 6. Наружные отделочные работы (нет в проекте)																
58	ФЕР46-02-007-02	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 15 м ³ НР (871 руб.): 116% от ФОТ СП (447 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1 м ³	12,95 (3,5*3,7*0,5)*2	885,93	58,01	2,13		11473	751	28		7,1	91,95		
59	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен НР (245 руб.): 110% от ФОТ СП (104 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м ² штукатуриваемой поверхности	0,259 (3,5*3,7*2) / 100	1645,65	683,88	96,5	56,94	426	177	25	15	75,4	19,53	6,07	1,57
60	ФЕР15-01-063-01	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ 18 004,45 = 33 691,37 - 118 x 132,94 НР (696 руб.): 110% от ФОТ СП (296 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м ² поверхности облицовки	0,384 38,4 / 100	18004,45	1426,85	213,86	3,92	6914	548	82	2	153,59	58,98	0,29	0,11
Уд	I. 101-3250	Покрывания зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м ²	118 43,31	132,94				6023,51							
61	ФССЦ-101-3146	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	м ²	45,31	60,56				2744							
62	ФЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен / толщ. 130 мм НР (62 руб.): 105% от ФОТ СП (35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м ² поверхности	0,383 38,3 / 100	247,16	132,33	9,38	0,41	95	51	4		16,06	6,15	0,03	0,01
63	ФССЦ-104-0522	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-11-9000-1200-100	м ³	4,98 38,3*0,13	496,18				2471							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									24123	1527	139	17		176,61		1,69
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 59-63))									24268	1644	167	21		189,31		2,11
Накладные расходы									1874							
Сметная прибыль									882							
Итого по разделу 6 Наружные отделочные работы (нет в проекте)									27024					189,31		2,11
Раздел 7. Разные работы																
Отмостка шириной 1 м по всему периметру здания (чертеж 281-ПР-2012-АР лист 2)																



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных / толщ. 60 мм НР (348 руб.): 129% от ФОТ СП (172 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	1 м ³ подстилающего слоя	6,02 (19,1+24,6+6,46)*2*1*0,06	278,5	33,05	50,01	5,53	1677	199	301	33	3,73	22,45	0,55	3,31
65	ФЕР11-01-019-01	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм НР (355 руб.): 129% от ФОТ СП (175 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м ² покрытия	1,0032 ((19,1+24,6+6,46)*2) / 100	2168,57	238	18,92		2176	239	19		26,24	26,32		
66	ФЕР11-01-019-02	Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 / по уклону 25...30 мм (по уклону 25...30 мм ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (21 руб.): 129% от ФОТ СП (10 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м ² покрытия	1,0032 ((19,1+24,6+6,46)*2) / 100	187,71	13,52			188	14			1,49	1,49		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4041	452	320	33		50,26		3,31
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 64-66))									4189	520	400	41		57,8		4,14
Накладные расходы									724							
Сметная прибыль									358							
Итого по разделу 7 Разные работы									5271					57,8		4,14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									366461	31662	32341	421		3336,61		37,71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 24-29, 32-33, 36-39, 42-45, 48-50, 64-66, 5-6, 62-63, 7, 51-57, 59-61, 8-18, 30-31, 40-41, 19-23, 34-35, 46-47))									378455	36136	39861	484		3804,95		42,87
Накладные расходы									40224							
Сметная прибыль									21015							
ВСЕГО по смете									439694					3804,95		42,87

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СМБ-2001 г (ред. 2010 г. изм. вып. 1) с изм от 12.11.14 №703/пр.

439 694 руб.

Текущая стоимость определена по индексам (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) по отрасли "Общестроительное строительство" ("И" ОЗП=24,6; "И" ЭМ=9,16; "И" МАТ=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость материалов, принятых по прайс-листам, переведены в базовые цены по "И" (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.)


Стоимость в текущих ценах I кв. 2016г. для целей планирования без учета НДС 4 335 569 руб.

Стоимость в текущих ценах I кв. 2016г. для целей планирования с учетом НДС 5 115 971,42 руб.

Закиева Л.Р.

04.02.2016 г.

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА



" " 2016 г.

" " 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на конструктивные решения, кап.ремонт ГКС-1, пос. Механизаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 02-01-02


Сметная стоимость строительных работ 131,666 тыс. руб.

Средства на оплату труда 12,094 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1182,29 чел.час

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Усиление проемов																
Устройство проема ворот ПР1 в существующей панели по оси "А" (1 шт) (чертеж 281-ПР-2012-КР лист 5)																
1	ФЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями / Прим. ж/б стен с учетом заделки после демонтажа 3 795,11 = 8 997,38 - 0,006 x 9 040,01 - 0,27 x 5 561,00 - 0,71 x 5 136,00 НР (322 руб.): 116% от ФОТ СП (165 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 т	0,14012 <i>(2*16,3*4,2+8*0,4)/1000</i>	3795,11	1909,35	995,01	69,12	532	268	139	10	195,63	27,41	5,12	0,72
Уд	1. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,006 0,0008	9040,01				7,23							
Уд	2. 101-1731	Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм	т	0,27 0,0378	5561				210,21							
Уд	3. 101-1808	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм	т	0,71 0,0995	5136				511,03							
2	ФССЦ-101-3689	Швеллеры: № 18 сталь марки СтЗпс / с 10-ти кратной оборачиваемостью	т	0,0137 <i>2*16,3*4,2/1000/10</i>	4700				64							
3	ФССЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные/ с 10-ти кратной оборачиваемостью	т	0,00032 <i>8*0,4/1000/10</i>	9040,01				3							



Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕР26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» / Прим.Вермит толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут 3 077,41 = 11 999,41 - 220 x 45,10 НР (268 руб.): 105% от ФОТ СП (152 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,136 13,6 / 100	2077,41	1630,24	292,92		283	222	40		184	25,02		
Уд	1. 113-0516	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В-СК»	к2	220 29,92	45,1				1349,39							
15	РЦ-8, "И" мат=6,0 4	Огнезащитное покрытие Вермит при толщине 1 мм составляет 0,36 кг на 1м2 (расход 9,72 кг/м2) / толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут (80/1,18/6,04*1,03*1,02)	кг	132,192 13,6*9,72	11,79 80/1,18/6,04*1,03*1,02				1559							
Устройство проема ворот ПР2 в существующей панели по оси "Б" (1 шт) (чертеж 281-ПЦР-2012-КР лист 7)																
16	ФЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями / Прим. ж/б стен с учетом заделки после демонтажа 3 795,11 = 8 997,38 - 0,006 x 9 040,01 - 0,27 x 5 561,00 - 0,71 x 5 136,00 НР (276 руб.): 116% от ФОТ СП (142 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 т	0,12053 (2*16,3*3,55+12*0,4)/1000	3795,11	1909,35	995,01	69,12	457	230	120	8	195,63	23,58	5,12	0,62
Уд	1. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,006 0,0007	9040,01				6,33							
Уд	2. 101-1731	Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм	т	0,27 0,0325	5561				180,73							
Уд	3. 101-1808	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм	т	0,71 0,0856	5136				439,64							
17	ФССЦ-101-3689	Швеллеры: № 18 сталь марки Ст3пс / с 10-ти кратной оборачиваемостью	т	0,0116 2*16,3*3,55/1000/10	4700				55							
18	ФССЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные / с 10-ти кратной оборачиваемостью	т	0,00048 12*0,4/1000/10	9040,01				4							
19	ФЕР46-04-005-02	Разборка монолитных перегородок: железобетонных / прим. стен толщ. 500 мм указана на листе 3 НР (1124 руб.): 116% от ФОТ СП (577 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	7,2 3,6*4*0,5	434,79	101,27	311,07	33,4	3130	729	2240	240	11,43	82,3	3,32	23,9
20	ФЕР09-03-012-12	Прим. Демонтаж швеллера после пробивания проема / Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструктивный	0,12053 (2*16,3*3,55+12*0,4)/1000	233,14	41,38	191,76	20,94	28	5	23	3	4,613	0,56	1,463	0,18

Обрамление проема ворот ПР2 по оси "Б" (1 шт) (чертеж 281-ПЦР-2012-КР лист 9; прим.7, 8 лист 2)




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФЕР46-03-002-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм НР (39 руб.): 116% от ФОТ СП (20 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,07 7 / 100	2282,66	224,15	917,01	255,2	160	16	64	18	23,3	1,63	22	1,54
22	ФЕР46-03-002-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01 (глубиной 500 мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)) НР (39 руб.): 116% от ФОТ СП (20 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,07 7 / 100	2959,5	106,8	1140,3	382,8	207	7	80	27	11,1	0,78	33	2,31
23	ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	100 шт. болтов	0,07 7 / 100	110,55	107,93	2,62		8	8			11,9	0,83		
24	ФССЦ-101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм	кг	2,8 7*0,4	25,76				72							
25	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью НР (132 руб.): 86% от ФОТ СП (95 руб.): 62% от ФОТ	1 т	0,386 (12,2*3,7*4+12,2*4,28*2+0,3*5,0 3*7+0,25*29*7,85+0,45*15*5,03) /1000	6729,28	394,68	24,08	5,13	2598	152	9	2	44	16,98	0,38	0,15
26	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 / Прим. ГФ-017 81,26 = 268,70 - 0,012 x 15 620,00 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,123 (285*33/1000+101*28,5/1000) / 100	81,26	56,55	9,43	0,1	10	7	1		5,31	0,65	0,01	
Уд	1. 113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012 0,0015	15620				23,43							
27	ФССЦ-113-0022	Грунтовка: ГФ-017 ОК темно-коричневая	т	0,0015	27603,54				41							
28	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,123 (285*33/1000+101*28,5/1000) / 100	322,24	34,74	6,22	0,1	40	4	1		3,83	0,47	0,01	
29	ФЕР26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» / Прим.Вермит толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут 2 077,41 = 11 999,41 - 220 x 45,10 НР (243 руб.): 105% от ФОТ СП (137 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,123 12,3 / 100	2077,41	1630,24	292,92		256	201	36		184	22,63		
Уд	1. 113-0516	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В-СК»	кг	220 27,06	45,1				1220,41							




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	РЦ-8, "И"мат=6,0 4	Огнезащитное покрытие Вермит при толщине 1 мм составляет 0,36 кг на 1м2 (расход 9,72 кг/м2) / толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут (80/1,18/6,04*1,03*1,02)	кг	119,556 12,3*9,72	11,79 80/1,18/6,04*1,03*1,02				1410							
Устройство дверного проема ПР3 в существующей перегородке (2 шт) (чертеж 281-ПИР-2012-КР лист 10)																
31	ФЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями / Прим. ж/б стен с учетом заделки после демонтажа 3 795,11 = 8 997,38 - 0,006 x 9 040,01 - 0,27 x 5 561,00 - 0,71 x 5 136,00 НР (1085 руб.): 116% от ФОТ СП (556 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 т	0,4723 2*(2*16,3*1,42+2,82*16,3*4+15*0,4)/1000	3795,11	1909,35	995,01	69,12	1792	902	470	33	195,63	92,4	5,12	2,42
Уд	1. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,006 0,0028	9040,01				25,31							
Уд	2. 101-1731	Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм	т	0,27 0,1275	5561				709,03							
Уд	3. 101-1808	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм	т	0,71 0,3353	5136				1722,1							
32	ФССП-101-3689	Швеллеры: № 18 сталь марки СтЗпс / с 10-ти кратной оборачиваемостью	т	0,046 2*(2*16,3*1,42+2,82*4*16,3)/1000	4700				216							
33	ФССП-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные / с 10-ти кратной оборачиваемостью	т	0,0012 2*15*0,4/1000/10	9040,01				11							
34	ФЕР46-04-005-02	Разборка монолитных перегородок: железобетонных НР (145 руб.): 116% от ФОТ СП (74 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,927 2*0,92*2,1*0,12*2	434,79	101,27	311,07	33,4	403	94	288	31	11,43	10,6	3,32	3,08
35	ФЕР09-03-012-12	Прим. Демонтаж швеллера после пробивания проема / Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,4723 2*(2*16,3*1,42+2,82*16,3*4+15*0,4)/1000	233,14	41,38	191,76	20,94	110	20	90	10	4,613	2,18	1,463	0,69
Устройство обрамления дверного проема ПР3 (2 шт) (чертеж 281-ПИР-2012-КР лист 11)																
36	ФЕР46-03-002-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм НР (78 руб.): 116% от ФОТ СП (40 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 отверстий	0,14 (7*2)/100	2282,66	224,15	917,01	255,2	320	31	128	36	23,3	3,26	22	3,08
37	ФЕР46-03-002-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01 (глубиной 500 мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)) НР (80 руб.): 116% от ФОТ СП (41 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 отверстий	0,14 (7*2)/100	2959,5	106,8	1140,3	382,8	414	15	160	54	11,1	1,55	33	4,62




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами НР (16 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	100 шт. болтов	0,14 (7*2) / 100	110,55	107,93	2,62		15	15			11,9	1,67		
39	ФССЦ-101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм	кг	5,6 7*0,4*2	25,76				144							
40	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью НР (39 руб.): 86% от ФОТ СП (28 руб.): 62% от ФОТ	1 т	0,111 2*(1,01*4*3,77+1,8*4*3,77+0,09*8*2,83+12*0,25*3,77)/1000	6729,28	394,68	24,08	5,13	747	44	3	1	44	4,88	0,38	0,04
41	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 / Прим. ГФ-017 81,26 = 268,70 - 0,012 x 15 620,00 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,055 ((42,37*52/1000+13,35*42,7/1000)*2) / 100	81,26	56,55	9,43	0,1	4	3	1		5,31	0,29	0,01	
Уд	1. 113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012 0,0007	15620				10,93							
42	ФССЦ-113-0022	Грунтовка: ГФ-017 ОК темно-коричневая	т	0,0007	27603,54				19							
43	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,055 ((42,37*52/1000+13,35*42,7/1000)*2) / 100	322,24	34,74	6,22	0,1	18	2			3,83	0,21	0,01	
44	ФЕР15-02-036-06	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг НР (259 руб.): 110% от ФОТ СП (110 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 штукату руемой поверхно сти	0,055 5,5 / 100	11896,41	3672,39	122,55	41,11	654	202	7	2	354,82	19,52	3,15	0,17
Погрузка и транспортировка мусора																
45	ФССЦг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	41,32 (8,4+7,2+0,927)*2,5	3,28		3,28		136		136					
46	ФССЦг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	41,32 (8,4+7,2+0,927)*2,5	19,29		19,29		797		797					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									23962	4256	7671	818		460,35		76,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8-9, 23-24, 38-39, 11-13, 26-28, 41-43, 14-15, 29-30, 44))									24086	4358	7693	819		471,4		76,77
Накладные расходы									5802							
Сметная прибыль									5070							
Итого по разделу 1 Усиление проемов									32958					471,4		76,77




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. Стены																
(чертеж 281-ПИР-2012-КР лист 3)																
47	ФЕР10-06-038-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом / влагостойкие ГВЛВ 10 мм/ НР (1198 руб.): 124% от ФОТ СП (517 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,342 (64,41+42,47+27,3)/100	6972,9	625,83	12,72			9358	840	17		69	92,6	
Усиление стены (чертеж 281-ПИР-2012-КР лист 3, прим.3)																
48	ФЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных НР (167 руб.): 116% от ФОТ СП (86 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1 м3	1	462,55	107,74	332,36	35,61	463	108	332	36	12,16	12,16	3,54	3,54
49	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м НР (90 руб.): 95% от ФОТ СП (69 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,135 (105,95+28,57)/1000	1262,6	553,07	477,18	51,76	170	75	64	7	63,28	8,54	3,82	0,52
50	ФССЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / (с учетом огрунтовки)	т	0,135	8060				1088							
51	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036 0,135*27/100	322,24	34,74	6,22	0,1	12	1			3,83	0,14	0,01	
52	ФЕР26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических оштукатуренных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» / Прим.Вермит толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут 2 077,41 = 11 999,41 - 220 x 45,10 НР (71 руб.): 105% от ФОТ СП (40 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,036 3,6 / 100	2077,41	1630,24	292,92		75	59	11		184	6,62		
Уд	1. 113-0516	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В-СК»	кг	220 7,92	43,1				357,19							
53	РЦ-8, "И" мат=6,04	Огнезащитное покрытие Вермит при толщине 1 мм составляет 0,36 кг на 1м2 (расход 9,72 кг/м2) / толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут (80/1,18/6,04*1,03*1,02)	кг	34,992 3,6*9,72	11,79 80/1,18/6,04*1,03*1,02				413							
Рама ворот В1, В2 (чертеж 281-ПИР-2012-КР лист 3)																




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ФЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания /Рама ворот/ (ОП п.1.9.5, Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толшины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - прочие конструктивные элементы ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР (425 руб.): 95% от ФОТ СП (273 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,59 (280,44+309,96)/1000	3752,3	513,13	2699,92	133,77	2214	303	1593	79	51,007	30,09	9,548	5,63
55	ФССЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / (с учетом огрунтовки)	т	0,649	8060				5231							
56	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,245 (0,59*41,6) / 100	322,24	34,74	6,22	0,1	79	9	2		3,83	0,94	0,01	
57	ФЕР26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» / Прим.Вермит толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут 2 077,41 = 11 999,41 - 220 x 45,10 НР (482 руб.): 105% от ФОТ СП (273 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,245 24,5 / 100	2077,41	1630,24	292,92		509	399	72		184	45,08		
Уд	1. 113-0516	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В-СК»	кг	220 53,9	45,1				2430,89							
58	РЦ-8, "И" мат=6,04	Огнезащитное покрытие Вермит при толщине 1 мм составляет 0,36 кг на 1м2 (расход 9,72 кг/м2) / толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут (80/1,18/6,04*1,03*1,02)	кг	238,14 24,5*9,72	11,79 80/1,18/6,04*1,03*1,02				2808							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									22420	1794	2091	122		196,17		9,69
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 47, 49-50, 54-55, 51, 56, 52-53, 57-58))									23114	2048	2531	144		223,77		11,23
Накладные расходы									2445							
Сметная прибыль									1316							
Итого по разделу 2 Стены									26875					223,77		11,23
Раздел 3. Перекрытие																
Обрамление проема (чертеж 281-ПИР-2012-КР лист 13.2)																



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью НР (213 руб.): 86% от ФОТ СП (154 руб.): 62% от ФОТ	1 т	0,621 (576+45,3)/1000	6729,28	394,68	24,08	5,13	4179	245	15	3	44	27,32	0,38	0,24
60	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 81,26 = 268,70 - 0,012 x 15 620,00 НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,214 ((576*35+45,3*26,3)/1000) / 100	81,26	56,55	9,43	0,1	17	12	2		5,31	1,14	0,01	
Уд	1. 113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012 0,0026	15620				40,61							
61	ФССЦ-113-0022	Грунтовка: ГФ-017 ОК темно-коричневая	т	0,0026	27603,54				72							
62	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,214 ((576*35+45,3*26,3)/1000) / 100	322,24	34,74	6,22	0,1	69	7	1		3,83	0,82	0,01	
63	ФЕР26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических оштукатуренных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» / Прим.Вермит толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут 2 077,41 = 11 999,41 - 220 x 45,10 НР (421 руб.): 105% от ФОТ СП (239 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,214 21,4 / 100	2077,41	1630,24	292,92		445	349	63		184	39,38		
Уд	1. 113-0516	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В-СК»	кг	220 47,08	45,1				2123,31							
64	РП-8, "И"мат=6,0 4	Огнезащитное покрытие Вермит при толщине 1 мм составляет 0,36 кг на 1м2 (расход 9,72 кг/м2) / толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут (80/1,18/6,04*1,03*1,02)	кг	208,008 21,4*9,72	11,79 80/1,18/6,04*1,03*1,02				2452							
Монолитный участок (чертеж 281-ПИР-2012-КР лист 13.2)																
65	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (35 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,12 12 / 100	944,74	310,27	480,51	37,43	113	37	58	4	35,5	4,26	2,61	0,31
66	ФССЦ-101-3828	Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,7	т	0,121 12*8,7*1,16/1000	10089,12				1221							
67	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных НР (107 руб.): 129% от ФОТ СП (53 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	1 м3 подстила ющего слоя	2,34	650,45	30,67	0,24		1522	72	1		3,66	8,56		
68	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонков НР (20 руб.): 110% от ФОТ СП (10 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1 т	0,142 (48,1+94,38)/1000	6084,69	111,99	37,1	2,16	864	16	5		12,64	1,79	0,16	0,02




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(чертеж 281-ПИР-2012-КР лист 14)																
69	ФЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных НР (85 руб.): 116% от ФОТ СП (43 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,51 3,849*0,602*0,22	462,55	107,74	332,36	35,61	236	55	170	18	12,16	6,2	3,54	1,81
70	ФЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер НР (95 руб.): 95% от ФОТ СП (72 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,113 (1*3,17+109,5)/1000	931,53	763,35	131,61	6,62	105	86	15	1	89,49	10,11	0,49	0,06
71	ФССЦ-201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т / (с учетом огрунтовки)	т	0,113	10046				1135							
72	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью НР (68 руб.): 86% от ФОТ СП (49 руб.): 62% от ФОТ	1 т	0,197 196,8/1000	6729,28	394,68	24,08	5,13	1326	78	5	1	44	8,67	0,38	0,07
73	ФЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т НР (83 руб.): 95% от ФОТ СП (63 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,105 (35,3+61,57+7,7)/1000	1265,19	727,6	299,41	1,49	133	76	31		80,22	8,42	0,11	0,01
74	ФССЦ-201-1113	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0,105	9600				1008							
75	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,128 (0,1095*26,3+0,197*35+0,105*29)/100	322,24	34,74	6,22	0,1	41	4	1		3,83	0,49	0,01	
76	ФЕР26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» / Прим.Вермит толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут 2 077,41 = 11 999,41 - 220 x 45,10 НР (252 руб.): 105% от ФОТ СП (143 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,128 12,8 / 100	2077,41	1630,24	292,92		266	209	37		184	23,55		
Уд	1. 113-0516	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В-СК»	кг	220 28,16	45,1				1270,02							
77	РЦ-8, "И" мат=6,04	Огнезащитное покрытие Вермит при толщине 1 мм составляет 0,36 кг на 1м2 (расход 9,72 кг/м2) / толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут (80/1,18/6,04*1,03*1,02)	кг	124,416 12,8*9,72	11,79 80/1,18/6,04*1,03*1,02				1467							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									16671	1246	404	27		140,71		2,52
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 60-62, 75, 63-64, 76-77, 65-66, 70-71, 73-74, 67-68))									16854	1376	457	28		155,49		2,63
Накладные расходы									1415							
Сметная прибыль									876							


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 3 Перекрытие									19145					155,49		2,63
Раздел 4. Каркас																
Подпорные балки перекрытия и дополнительные стойки (чертеж 281-ПИР-2012-КР лист 13.4)																
78	ФЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м НР (307 руб.): 95% от ФОТ СП (233 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	1,227 (1030,4+2*11,13+2*36,01+2*23,55+55)/1000	767,58	186,33	474,9	39,22	942	229	583	48	18,25	22,39	2,57	3,15
79	ФССП-201-0758	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т / (с учетом огрунтовки)	т	1,227	6965				8546							
80	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,238 1,227*19,4/100	322,24	34,74	6,22	0,1	77	8	1		3,83	0,91	0,01	
81	ФЕР26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным термораспирающимся «Огракс-В-СК» / Прим.Вермит толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут 2 077,41 = 11 999,41 - 220 x 45,10 НР (468 руб.): 105% от ФОТ СП (265 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,238 1,227*19,4/100	2077,41	1630,24	292,92		494	388	70		184	43,79		
Уд	1. 113-0516	Материал огнезащитный термораспирающийся: «Огракс-В-СК»	кг	220 52,36	45,1				2361,44							
82	РЦ-8, "И" мат=6,04	Огнезащитное покрытие Вермит при толщине 1 мм составляет 0,36 кг на 1м2 (расход 9,72 кг/м2) / толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут (80/1,18/6,04*1,03*1,02)	кг	231,336 23,8*9,72	11,79 80/1,18/6,04*1,03*1,02				2727							
83	ФЕР46-03-002-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм НР (44 руб.): 116% от ФОТ СП (23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,08 8 / 100	2282,66	224,15	917,01	255,2	183	18	73	20	23,3	1,86	22	1,76
84	ФЕР46-03-002-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01 (глубиной 500 мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расч.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расч.; ТЗ=30; ТЗМ=30)) НР (46 руб.): 116% от ФОТ СП (24 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,08 8 / 100	2959,5	106,8	1140,3	382,8	237	9	91	31	11,1	0,89	33	2,64




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами / Прим. Шпильки стяжные НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	100 шт. болтов	0,08 8 / 100	110,55	107,93	2,62		9	9			11,9	0,95		
86	ФССЦ-101-1399	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 16 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	0,00752 8*0,94/1000	13134				99							
Узел А (чертеж 281-ПИР-2012-КР лист 13.5)																
87	ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м НР (51 руб.): 95% от ФОТ СП (39 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкц ий	0,513 4*32,9*3,9/1000	454,39	59,11	273,94	29,91	233	30	141	15	6,59	3,38	2,09	1,07
88	ФССЦ-201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (с учетом огрунтовки)	т	0,513	7712				3956							
89	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м НР (334 руб.): 95% от ФОТ СП (254 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкц ий	0,5 (8*27,7+4*27,7*0,5+4*0,3*15,98+4*29,79*1,2+61,3)/1000	1262,6	553,07	477,18	51,76	631	277	239	26	63,28	31,64	3,82	1,91
90	ФССЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (с учетом огрунтовки)	т	0,338 (8*27,7+4*27,7*0,5+61,3)/1000	8060				2724							
91	ФССЦ-201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (с учетом огрунтовки)	т	0,162 (4*15,98*0,3+4*29,79*1,2)/1000	11255				1823							
92	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,302 ((513,24*35,4+221,6*33,2+55,4*3,2+19,18*22+143*16,6)/1000)/100	322,24	34,74	6,22	0,1	97	10	2		3,83	1,16	0,01	
93	ФЕР26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» / Прим.Вермит толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут 2 077,41 = 11 999,41 - 220 х 45,10 НР (594 руб.): 105% от ФОТ СП (337 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,302 30,2 / 100	2077,41	1630,24	292,92		627	492	88		184	55,57		
Уд	1. 113-0516	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В-СК»	кг	220 66,44	45,1				2996,44							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	РЦ-8, "И"мат=6,0 4	Огнезащитное покрытие Вермит при толщине 1 мм составляет 0,36 кг на 1м2 (расход 9,72 кг/м2) / толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут (80/1,18/6,04*1,03*1,02)	кг	293,544 30,2*9,72	11,79 80/1,18/6,04*1,03 *1,02				3461							
95	ФЕР06-01-041-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм 86 524,87 = 117 260,87 - 5,44 x 5 650,00 НР (190 руб.): 110% от ФОТ СП (96 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м3 в деле	0,021 2,1 / 100	86524,87	6555,51	4411,64	537,72	1817	138	93	11	758,74	15,93	39,89	0,84
Уд	1. 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	5,44 0,1142	5650				645,23							
96	ФССЦ-204-0069	Арматурные сетки сварные	т	0,33003 (49,48+280,55)/1000	7200				2376							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									31059	1608	1381	151		178,47		11,37
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 78-79, 85-91, 80, 92, 81-82, 93-96))									31602	1846	1686	176		204,82		13,11
Накладные расходы									2064							
Сметная прибыль									1289							
Итого по разделу 4 Каркас									34955					204,82		13,11
Раздел 5. Лестница																
(чертеж 281-ПИР-2012-КР лист 3; прим.1)																
97	ФЕР09-03-029-01	Прим.Демонтаж существующей лестницы / Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (5.Прил. 9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (179 руб.): 95% от ФОТ СП (136 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,706 706,16/1000	697,32	213	484,32	53,38	492	150	342	38	22,659	16	3,948	2,79
98	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением / ранее демонтированной НР (299 руб.): 95% от ФОТ СП (228 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,706 706,16/1000	1084,67	304,28	691,89	76,25	766	215	488	54	32,37	22,85	5,64	3,98
99	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 81,26 = 268,70 - 0,012 x 15 620,00 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,162 0,706*23/100	81,26	56,55	9,43	0,1	13	9	2		5,31	0,86	0,01	
Уд	1. 113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012 0,0019	15620				29,68							
100	ФССЦ-113-0022	Грунтовка: ГФ-017 ОК темно-коричневая	т	0,0019	27603,54				52							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (7 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,162 0,706*23/100	322,24	34,74	6,22	0,1	52	6	1		3,83	0,62	0,01	
102	ФЕР26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических оштукатуренных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» / Прим.Вермит толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут 2 077,41 = 11 999,41 - 220 x 45,10 НР (319 руб.): 105% от ФОТ СП (181 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,162 16,2 / 100	2077,41	1630,24	292,92		337	264	47		184	29,81		
Уд	1. 113-0516	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В-СК»	кг	220 35,64	45,1				1607,36							
103	РЦ-8, "И" мат=6,04	Огнезащитное покрытие Вермит при толщине 1 мм составляет 0,36 кг на 1м2 (расход 9,72 кг/м2) / толщиной покрытия 27 мм с пределом огнестойкости 150 минут (80/1,18/6,04*1,03*1,02)	кг	157,46 16,2*9,72	11,79 80/1,18/6,04*1,03*1,02				1856							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3568	644	880	92		70,14		6,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 98-103))									3777	718	1015	106		78,26		7,77
Накладные расходы									813							
Сметная прибыль									554							
Итого по разделу 5 Лестница									5144					78,26		7,77
Раздел 6. Разные работы																
Решетка Р-1 (24 шт) (чертеж 281-ПИР-2012-АР лист 13.3)																
104	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток прямых НР (339 руб.): 128% от ФОТ СП (180 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	1 т металлич еских изделий	0,535 24*22,274/1000	12662,53	419,79	216,52	9,32	6774	225	116	5	47,38	25,35	0,69	0,37
Съемный пандус (2 шт) (чертеж 281-ПИР-2012-АР лист 13.3)																
105	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали / Прим. Съемный пандус НР (198 руб.): 95% от ФОТ СП (150 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкц ий	0,4192 2*(7,71+13,51+6,79+173,33+8,24)/1000	1085,15	359,21	637,44	63,91	455	151	267	27	39,13	16,4	4,72	1,98
106	ФССЦ-201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т / съемный пандус (с учетом оштукатурки)	т	0,4192	10046				4211							

Российский федеральный университет
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Сургут
Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр
«Сургутстройцентр»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
107	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,122 <i>0,4192*29/100</i>	322,24	34,74	6,22	0,1	39	4	1		3,83	0,47	0,01	
Погрузка и транспортировка мусора																
108	ФССЦнг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,78 <i>(1+0,51)*2,5</i>	3,28		3,28		12		12					
109	ФССЦнг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,78 <i>(1+0,51)*2,5</i>	19,29		19,29		73		73					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									11564	380	469	32		42,22		2,35
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 104-107))									11718	438	565	40		48,55		2,94
Накладные расходы									542							
Сметная прибыль									333							
Итого по разделу 6 Разные работы									12593					48,55		2,94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									109244	9928	12896	1242		1088,06		109,43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8-9, 23-24, 38-39, 49-50, 54-55, 65-66, 70-71, 73-74, 78-79, 85-91, 98, 105-106, 11-13, 26-28, 41-43, 51, 56, 60-62, 75, 80, 92, 99-101, 107, 14-15, 29-30, 52-53, 57-58, 63-64, 76-77, 81-82, 93-94, 102-103, 44, 47, 67-68, 95-96, 104))									111149	10782	13947	1312		1182,29		114,44
Накладные расходы									13079							
Сметная прибыль									7438							
ВСЕГО по смете									131666					1182,29		114,44

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СНБ-2001 г (ред. 2010 г.изм.вып.1) с изм от 12.11.14 №703/пр.

131 666 руб.

Текущая стоимость определена по индексам (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) по отрасли "Общестроительное строительство" ("И" _{ОЗП}=24,6; "И" _{ЭМ}=9,16; "И" _{МАГ}=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость материалов, принятых по прайс-листам, переведены в базовые цены по "И" (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.)


Стоимость в текущих ценах I кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 1 334 826 руб.

Стоимость в текущих ценах I кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 1 575 094,68 руб.

Закиева Л.Р.

04.02.2016 г.

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА



" " 2016 г.

" " 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03

(локальная смета)


на силовое электрооборудование, электроосвещение (внутреннее), кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 02-01-03

Сметная стоимость 61,385 тыс. руб.
строительных работ 0,726 тыс. руб.
монтажных работ 47,812 тыс. руб.
оборудования 12,847 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,902 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 200,06 чел.час


Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком																
ИЦС																
1	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм / с заземлением НР (27 руб.): 100% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	68,25	23,51	41,74	3,16	68	24	42	3	2,37	2,37	0,29	0,29
2	ФССЦ-509-6306	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	шт.	1	257,73				258							
3	ФЕРм08-03-575-01	Прим. Выключатели автоматические / Прибор или аппарат НР (78 руб.): 100% от ФОТ СП (51 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	7 I+J+3+2	11,51	11,11			81	78			1,12	7,84		
4	ФССЦ-509-2259	Выключатели автоматические: «ПЕК» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С / Прим. 32А	шт.	1	146,96				147							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФССЦ-509-7965	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА	шт.	1	95,16				95							
6	ФССЦ-509-2227	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С / Прим. 4 А	шт.	3	13,12				39							
7	ФССЦ-509-2242	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С	шт.	2	31,35				63							
ЩЦ																
8	ФЕРм08-03-573-04	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм / с заземлением НР (27 руб.): 100% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	68,25	23,51	41,74	3,16	68	24	42	3	2,37	2,37	0,29	0,29
9	ФССЦ-509-6305	Щиты распределительные наружной установки: ЦРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	1	224,11				224							
10	ФЕРм08-03-575-01	Прим. Выключатели автоматические / Прибор или аппарат НР (56 руб.): 100% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	5 3+2	11,51	11,11			58	56			1,12	5,6		
11	ФССЦ-509-2251	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С / Прим. 20А	шт.	3	23,22				70							
12	ФССЦ-509-7965	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА	шт.	2	95,16				190							
Низковольтное оборудование																
13	ФЕР20-04-001-01	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т (1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР (233 руб.): 134% от ФОТ СП (123 руб.): 83% от ФОТ	1 агрегат	2	165,96	75,06	29,35	0,71	332	150	59	1	8,589	17,18	0,0525	0,11
14	ФССЦ-301-8291	Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е / Прим. КЭВ-9П4030Е- оборудование	шт.	2	3952,65				7905							
15	ФЕРм08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А НР (119 руб.): 100% от ФОТ СП (77 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	4	84,02	29,45	3,35	0,14	336	118	13	1	3,17	12,68	0,01	0,04
16	ФССЦ-509-3270	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления ПМЛ-1220 - оборудование	шт.	4	367,97				1472							
17	ФЕРм08-03-575-01	Прим. Выключатели автоматические / Прибор или аппарат НР (22 руб.): 100% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2 1+1	11,51	11,11			23	22			1,12	2,24		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФССЦ-509-2251	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1P 40А, характеристика С / Прим. 25А	шт.	1	23,22				23							
19	ФССЦ-509-2259	Прим.Выключатель 3-х полюсный автоматический, 40А, ВА88-32 / Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3P 63А, характеристика С	шт.	1	146,96				147							
20	ФЕРм11-02-001-02	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг / на din-рейку НР (26 руб.): 84% от ФОТ СП (19 руб.): 60% от ФОТ	I шт.	2	16,9	15,48			34	31			1,56	3,12		
21	ФССЦ-301-7851	Прим.Термостат в оплетке с датчиком температуры ETR/F-1447А - оборудование / Термостат высокоточный однополюсный 16 А, 220 В с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды в распределительной коробке	шт.	2	1734,96				3470							

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 15103 503 156 8 53,4 0,73

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13)) 15141 526 171 8 55,98 0,76

Накладные расходы 588

Сметная прибыль 356

Итого по разделу 1 Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком 16085 55,98 0,76

Раздел 2. Светотехническое оборудование

22	ФЕРм08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый: на штупрях с количеством ламп в светильнике 1 НР (84 руб.): 100% от ФОТ СП (55 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,12 (8+4) / 100	858,96	698,37	44,36	2,7	103	84	5		70,4	8,45	0,2	0,02
23	ФССЦ-509-5395	Прим. Светильник AVN-236 УХЛII со светодиодными лампами LAMP-EX-L36LED-NA T8 1200mm 20W / Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа: ЛСП 03ВEx-1x65 (H4T5JL)	шт.	8	1832,65				14661							
24	ФССЦ-509-1705	Прим.Скоба G-258 / Скоба: К-148П	100 шт.	0,08 8 / 100	1518				121							
25	ФССЦ-509-6766	Прим.Светильник LZ1200 LED УХЛ2, 1270x170x96мм / Светильники светодиодные Standard с накладкой из ABS-пластика	шт.	4	1044,15				4177							


Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 19062 84 5 8,45 0,02

Накладные расходы 84

Сметная прибыль 55

Итого по разделу 2 Светотехническое оборудование 19201 8,45 0,02

Раздел 3. Кабельные изделия



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ФЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР (918 руб.): 100% от ФОТ СП (597 руб.): 65% от ФОТ	100 м	2,35 (130+10+55+20+20) / 100	649,81	388,03	70,43	2,7	1527	912	166	6	41,28	97,01	0,2	0,47
27	ФССЦ-501-8369	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,1326 (130*1,02) / 1000	8661,45				1149							
28	ФССЦ-501-8370	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,0102 (10*1,02) / 1000	10458,15				107							
29	ФССЦ-501-8386	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,0561 (55*1,02) / 1000	14391,68				807							
30	ФССЦ-501-8388	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм ²	1000 м	0,0204 (20*1,02) / 1000	27479,34				561							
31	ФССЦ-501-8371	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм ²	1000 м	0,0204 (20*1,02) / 1000	11671,77				238							
32	ФЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² / на кровле НР (296 руб.): 100% от ФОТ СП (192 руб.): 65% от ФОТ	100 м	2,55 (135+60+60) / 100	205,77	115,06	45,42	1,35	525	293	116	3	12,24	31,21	0,1	0,26
33	ФССЦ-501-2377	Прим. Кабель саморегулирующийся греющий Neison Lumitracе CLT / Кабель саморегулируемый греющий "FroStop Black" для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 мм	м	137,7 135*1,02	119,27				16423							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФССЦ-501-1979	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1	1000 м	0,0612 (60*1,02) / 1000	21601,92				1322							
35	ФССЦ-501-8806	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,0612 (60*1,02) / 1000	5509,68				337							
36	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (30 руб.): 100% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,1 10 / 100	519,48	302,3	31,61	0,41	52	30	3		32,16	3,22	0,03	
37	ФССЦ-502-0499	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0,0102 (10*1,02) / 1000	3220,71				33							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									23081	1235	285	9		131,44		0,73
Накладные расходы									1244							
Сметная прибыль									809							
Итого по разделу 3 Кабельные изделия									25134					131,44		0,73
Раздел 4. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком																
38	ФЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм НР (3 руб.): 100% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,01 1 / 100	740,32	312,08	197,7	8,64	7	3	2		33,2	0,33	0,64	0,01
39	ФССЦ-103-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,03 1*1,03	24,35				25							
40	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке НР (3 руб.): 100% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,01 1 / 100	433,08	313,47	13,78	0,41	4	3			31,6	0,32	0,03	
41	ФССЦ-509-4587	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-046 с подсветкой, цвет белый	10 шт.	0,1 1 / 10	96,2				10							
42	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке НР (7 руб.): 100% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02 2 / 100	463,04	342,84	13,78	0,41	9	7			34,56	0,69	0,03	
43	ФССЦ-503-0710	Розетка 250В/16А, IP44 с заземляющими контактами и с защитной шторкой	100 шт.	0,02 2 / 100	833				17							
Установка коробов учтена расценками ФЕРм08-02-401-01 и ФЕРм08-02-402-01																

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, 60
Ханна Маньковская, инженер-экономист
1. 01.2011
Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр
«Сургутстрой» на»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ФССЦ-503-0702	Прим.Коробка пылевлагозащищенная, на 2 модуля, ДКС / Коробка ответвительная "ДКС" размером 100x100x50 мм	шт.	3	20,7				62							
45	ФССЦ-503-0538	Прим.Коробка распаячная для открытой установки, 6 вводов, 100x100x50, КМ41233 / Разветвительная коробка: КЭМ-4	10 шт.	0,7 7 / 10	113,2				79							
46	ФССЦ-503-0716	Прям. Коробка монтажная взрывозащищенная КП12-12, КП6-12 / Коробка клеммная испытательная ИКК	шт.	6 2+4	93,89				563							
47	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм ² НР (27 руб.): 100% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,15 15 / 100	337,6	178,6	69,36	2,57	51	27	10		19	2,85	0,19	0,03
48	ФССЦ-101-4672	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп	т	0,01185 0,79*15/1000	6159,22				73							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									900	40	12			4,19		0,04
Накладные расходы									40							
Сметная прибыль									26							
Итого по разделу 4 Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									966					4,19		0,04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									58146	1862	458	17		197,48		1,52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13))									58184	1885	473	17		200,06		1,55
Накладные расходы									1956							
Сметная прибыль									1245							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									726					19,76		0,14
Итого Монтажные работы									47812					180,3		1,41
Итого по Оборудованию																
Итого Поз. 14, 16, 21									12847							
ВСЕГО по смете									61385					200,06		1,55

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СНБ-2001 г (ред. 2010 г.изм.вып.1) с изм от 12.11.14 №703/пр.

61 385 руб.

Текущая стоимость определена по индексам (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) по отрасли "Общестроительное строительство" ("И" озп=24,6; "И" эм=9,16; "И" мат=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Оборудование - 3,9 (Приложение №5 к письму Минстроя России от 14.12.2015г №40538-ЕС/05)

Стоимость в текущих ценах I кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 425 797 руб.


В том числе стоимость оборудования 50 103 руб.

Стоимость в текущих ценах I кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 502 440,46 руб.

Закиева Л.Р.

04.02.2016 г.

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА



" " 2016 г.

" " 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)


на узел учета, кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 02-01-04

Сметная стоимость 103,889 тыс. руб.
строительных работ 22,701 тыс. руб.
монтажных работ 1,794 тыс. руб.
оборудования 79,394 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,197 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 126,35 чел.час


Составлен в СМБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Узел учета и управления / лист 5 проект шифр:281-ПИР-2012-ТС.УУ																
1	ФЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм НР (42 руб.): 134% от ФОТ СП (22 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	2	98,57	13,33	4,58		197	27	9		1,47	2,94		
2	РЦ-18, "И"мат.=6,04	Кран шаровой фланцевый д.50 мм (065N0325) Данфосс (5379/1,18/6,04*1,03*1,02)	шт	2	792,9 5379/1,18/6,04*1,03*1,02				1586							
3	ФЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм 80,64 = 170,64 - 2 x 45,00 НР (248 руб.): 134% от ФОТ СП (131 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	6	80,64	26,39	8,83	0,27	484	158	53	2	2,91	17,46	0,02	0,12




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	1. 507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2 12	45				540							
4	ФССЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	12	34				408							
5	РЦ-19, "И" мат.=6,04	Кран шаровой фланцевый д.65 мм (065N4282) Данфосс (5133,7/1,18/6,04*1,03*1,02)	шт	6	756,74 5133,7/1,18/6,04* 1,03*1,02				4540							
6	ФЕР18-06-002-02	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм НР (42 руб.): 134% от ФОТ СП (22 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	1	630,38	26,76	8,31	0,14	630	27	8		2,88	2,88	0,01	0,01
7	ФЕР18-06-002-03	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм НР (55 руб.): 134% от ФОТ СП (29 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	1	1084,14	36,23	15,32	0,27	1084	36	15		3,9	3,9	0,02	0,02
8	ФЕР18-06-007-04	Установка фильтров диаметром: 50 мм 179,26 = 8 415,26 - 10 x 823,60 НР (28 руб.): 134% от ФОТ СП (15 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	10 фильтров	0,2 2/10	179,26	92,16	76,74	0,68	36	18	15		9,92	1,98	0,05	0,01
Уд	1. 301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм	шт.	10 2	823,6				1647,2							
9	ФССЦ-301-1870	Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-50	шт.	2	537,71				1075							
10	ФЕР16-05-003-01	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм 40,33 = 179,49 - 1 x 116,50 - 1 x 19,21 - 0,001 x 3 450,00 НР (27 руб.): 134% от ФОТ СП (14 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	1	40,33	17,28	3,12		40	17	3		1,86	1,86		
Уд	1. 301-1666	Клапаны предохранительные малоподъемные: однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм	шт.	1 1	116,5				116,5							
Уд	2. 507-0997	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	1 1	19,21				19,21							
Уд	3. 509-0966	Прокладки из паронита марки ПМЕ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,001 0,001	3450				3,45							
11	РЦ-20, "И" мат.=6,04	Клапан предохранительный Prescor В д.25 мм (1012/1,18/6,04*1,03*1,02)	шт	1	149,18 1012/1,18/6,04*1, 03*1,02				149							
12	ФЕР18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 249,21 = 2 703,01 - 1 x 2 453,80 НР (406 руб.): 134% от ФОТ СП (214 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 насос	2	249,21	131,64	12,43	0,68	498	263	25	1	14,17	28,34	0,05	0,1
Уд	1. 301-1494	Насосы центробежные: 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	1 2	2453,8				4907,6							




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	РЦ-5, "И"оборуд. =3,9	Насосы циркуляционные для отопления "WLO" серии: WLO TOP-E 40/ 1-10 LON PN6/ 10- оборудование (Стоимость 40509,7/1,18/3,9*1,03*1,012)	шт.	2	9175,51 40509,7 /1,18/3,9*1,03*1,012				18351							
14	ФЕР16-05- 002-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм 37,51 = 294,59 - 1 x 257,08 НР (24 руб.): 134% от ФОТ СП (13 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.	2	37,51	8,16	1,74		75	16	3		0,9	1,8		
Уд	1. 302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром: 50 мм	шт.	1 2	257,08				514,16							
15	РЦ-21, "И"мат.=6,0 4	Клапан обратный чугун Ду 65 тип 802 Danfoss (7437,1/1,18/6,04*1,03*1,02)	шт	2	1096,28 7437,1/1,18/6,04* 1,03*1,02				2193							
16	ФЕРм11-02- 002-01	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг /регулятор перепада давления/ НР (17 руб.): 84% от ФОТ СП (12 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	22,95	20,44			23	20			2,06	2,06		
17	РЦ-6, "И"оборуд. =3,9	Регулятор перепада давления AVP, код 003H6347, DN25 DANFOSS (85040,89/1,18/3,9*1,03*1,012)	шт	1	19261,89 85040,89/1,18/3,9 *1,03*1,012				19262							
18	ФЕРм12-12- 003-01	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм НР (35 руб.): 84% от ФОТ СП (25 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	46,6	42,33	1,74		47	42	2		4,4	4,4		
19	РЦ-7, "И"оборуд. =3,9	Седельный регулирующий клапан VB2 д.25 мм 065B2058 Danfoss (16572,26/1,18/3,9*1,03*1,012)	шт	1	3753,64 (16572,26/1,18/3,9 *1,03*1,012)				3754							
20	РЦ-8, "И"оборуд. =3,9	Редукторный электропривод AMV23 Danfoss (26364,03/1,18/3,9*1,03*1,012)	шт	1	5971,49 26364,03/1,18/3,9 *1,03*1,012				5971							
21	ФЕРм11-02- 022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм /ПРЭМ-2/ НР (15 руб.): 84% от ФОТ СП (11 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	2	17,01	9			34	18			1,03	2,06		
22	ФЕРм11-03- 001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг /вычислитель/ НР (4 руб.): 84% от ФОТ СП (3 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	6,25	5,16			6	5			0,52	0,52		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном 3,02 = 226,72 - 1 x 223,70 НР (54 руб.): 134% от ФОТ СП (28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 компл.	16	3,02	2,18			48	35			0,22	3,52		
Уд	1. 301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка: МП1-3У-16 с трехходовым краном 1П18пРy16	компл.	1 16	223,7				3579,2							
37	РЦ-22, "И" мат.=6,0 4	Манометр МП15-У (2541/1,18/6,04)	шт	16	356,52 (2541/1,18/6,04)				5704							
38	ФЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа /устройство отборное для манометра/ НР (85 руб.): 84% от ФОТ СП (61 руб.): 60% от ФОТ	100 шт.	0,16 16 / 100	2984,46	629,15	444,35		478	101	71		65,4	10,46		
39	ФССЦ-302-1334	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	16	17,87				286							
40	ФЕР18-07-001-04	Установка термометров в опрае прямых и угловых 4,77 = 338,87 - 1 x 334,10 НР (40 руб.): 134% от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 компл.	9	4,77	2,91			43	26			0,31	2,79		
Уд	1. 301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	компл.	1 9	334,1				3006,9							
41	ФССЦ-301-7173	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5)	компл.	9	72,41				652							
42	ФЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа НР (48 руб.): 84% от ФОТ СП (34 руб.): 60% от ФОТ	100 шт.	0,09 9 / 100	2984,46	629,15	444,35		269	57	40		65,4	5,89		
43	ФЕР16-07-001-02	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм / Прим. Кран шаровой (МАТ=0 к расх.) НР (19 руб.): 134% от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 кран	4 2+2	2,89	2,89			12	12			0,3	1,2		
44	РЦ-23, "И" мат.=6,0 4	Шаровой кран Danfoss д.15 мм, серия X1666, с кодовым номером 149B5211 (1488,3/1,18/6,04*1,03*1,02)	шт	2	219,39 1488,3/1,18/6,04* 1,03*1,02				439							
45	РЦ-24, "И" мат.=6,0 4	Шаровой кран Danfoss д.25 мм, серия X1666, с кодовым номером 149B5213 (2352,9/1,18/6,04*1,03*1,02)	шт	2	346,83 (2352,9/1,18/6,04* 1,03*1,02)				694							
46	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг НР (13 руб.): 84% от ФОТ СП (9 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	3 2+1	6,25	5,16			19	15			0,52	1,56		
47	РЦ-15, "И" оборуд. =3,9	Блок питания для ПРЭМ-2 (955,8/1,18/3,9*1,03*1,012)	шт	2	216,49 (955,8/1,18/3,9*1, 03*1,012)				433							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	РЦ-16, "И"оборуд. =3,9	Блок питания для ПДТВХ-1 (979,4/1,18/3,9*1,03*1,012)	шт	1	221,84 (979,4/1,18/3,9*1,03*1,012)				222							
49	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (27 руб.): 100% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	68,25	23,51	41,74	3,16	68	24	42	3	2,37	2,37	0,29	0,29
50	РЦ-17, "И"оборуд. =3,9	Шкаф узла учета ШМ-5 для ВКТ-5 в сборе (10100,80/1,18/3,9*1,03*1,012)- оборудование	шт	1	2287,85 (10100,80/1,18/3,9*1,03*1,012)				2288							
проект шифр: 281-ПИР-2012-ТС.УУ.С лист 1																
51	ФЕР16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм НР (12 руб.): 134% от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,014 (0,4+1)/100	3911,19	593,7	116,17	2,57	55	8	2		60,83	0,85	0,19	
52	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм НР (1 руб.): 134% от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,014 (0,4+1)/100	107,11	58,32	44,51		1	1			5,01	0,07		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									101578	1093	288	6		115,91		0,55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-12, 14-15, 24, 33, 36-37, 39-41, 43-45, 51-52))									101708	1190	321	7		126,35		0,62
Накладные расходы									1382							
Сметная прибыль									799							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									22701					80,03		0,33
Итого Монтажные работы									1794					46,32		0,29
Итого по Оборудованию																
Итого Поз. 13, 17, 19-20, 23, 26, 28, 30, 32, 35, 47-48, 50									79394							
ВСЕГО по смете									103889					126,35		0,62

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СНБ-2001 г (ред. 2010 г.изм.вып.1) с изм от 12.11.14 №703/пр.

103 889 руб.

Текущая стоимость определена по индексам (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.)
по отрасли "Общестроительное строительство" ("И" ОЗП=24,6; "И" ЭМ=9,16; "И" МАТ=6,04)
с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИИ/12/ТС

Стоимость материалов, принятых по прайс-листам, переведены в базовые цены по "И" (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.)

Оборудование - 3,9 (Приложение №5 к письму Минстроя России от 14.12.2015г №40538-ЕС/05)

Стоимость в текущих ценах I кв.2016г. для целей планирования
без учета НДС 512 112 руб.


В том числе стоимость оборудования 309 637 руб.

Стоимость в текущих ценах I кв.2016г. для целей планирования
с учетом НДС 604 292,16 руб.

Закиева Л.Р.

04.02.2016 г.

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА



СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01

(объектная смета)

на кап.ремонт ГКС-1, пос. Механизаторов

(наименование объекта)

Сметная стоимость 100,02 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,69 тыс. руб.


Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	ЛС 04-01-01	Тепломеханические решения тепловых сетей	13,08	0,33	9,63		23,04	0,95	
2	ЛС 04-01-02	Наружные сети тепловодоснабжения	74,3				74,3	2,74	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	87,38	0,33	9,63		97,34	3,69	
Временные здания и сооружения									
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.1, прил.1 п.4.6	Временные здания и сооружения - $2,4\% \cdot 0,8 = 1,92\%$	1,68	0,01			1,69		
		Итого с учетом раздела "Временные здания и сооружения"	89,06	0,34	9,63		99,03	3,69	
Непредвиденные затраты									
4	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1%	0,89		0,1		0,99		
		Всего по объектной смете	89,95	0,34	9,73		100,02	3,69	

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА

Закиева Л.Р.



СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01

(объектная смета)

на кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов

(наименование объекта)

Сметная стоимость 778,94 тыс. руб.

Средства на оплату труда 90,71 тыс. руб.


Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	ЛС 04-01-01	Тепломеханические решения тепловых сетей	119,94	5,51	37,54		162,99	23,35	
2	ЛС 04-01-02	Наружные сети тепловодоснабжения	594,4				594,4	67,36	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	714,34	5,51	37,54		757,39	90,71	
Временные здания и сооружения									
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.1, прил.1 п.4.6	Временные здания и сооружения - 2,4%*0,8=1,92%	13,72	0,11			13,83		
		Итого с учетом раздела "Временные здания и сооружения"	728,06	5,62	37,54		771,22	90,71	
Непредвиденные затраты									
4	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1%	7,28	0,06	0,38		7,72		
		Всего по объектной смете	735,34	5,68	37,92		778,94	90,71	

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА

Закеева Л.Р.



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01

(локальная смета)


на теплотехнические решения тепловых сетей, кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 04-01-01

Сметная стоимость 23,032 тыс. руб.
строительных работ 13,082 тыс. руб.
монтажных работ 0,325 тыс. руб.
оборудования 9,625 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,949 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 95,7 чел.час


Составлен в СМБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР16-02-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм $443,28 = 3 \cdot 268,28 - 100 \cdot 28,25$ НР (1 руб.): 134% от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,002 $0,2/100$	443,28	356,61	54,77	2,03	1	1			37,07	0,07	0,15	
Уд	1. 302-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм	м	100 0,2	28,25				5,65							
2	ФССЦ-103-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм / Прим. д.15х2,8 мм	м	0,2	9,06				2							




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм $443,75 = 3 \cdot 718,75 - 100 \cdot 32,75$ НР (268 руб.): 134% от ФОТ СП (141 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,485 $48,5/100$	443,75	356,61	54,77	2,03	215	173	27	1	37,07	17,98	0,15	0,07
Уд	1. 302-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм	м	100 48,5	32,75				1588,38							
4	ФССЦ-103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм / Прим. д.20х2,8 мм	м	48,5	11,5				558							
5	ФЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм $443,44 = 4 \cdot 730,44 - 100 \cdot 42,85$ НР (166 руб.): 134% от ФОТ СП (87 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,3 $30/100$	443,44	356,61	54,77	2,03	134	107	16	1	37,07	11,12	0,15	0,05
Уд	1. 302-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	м	100 30	42,85				1285,5							
6	ФССЦ-103-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм / Прим. д.32х3,2 мм	м	30	20,32				610							
7	ФЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм $738,61 = 4 \cdot 866,61 - 100 \cdot 41,28$ НР (318 руб.): 134% от ФОТ СП (167 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,345 $(32,5+2)/100$	738,61	593,7	116,17	2,57	255	205	40	1	60,83	20,99	0,19	0,07
Уд	1. 302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100 34,5	41,28				1424,16							
8	ФССЦ-103-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	34,5 $32,5+2$	27,17				937							
9	ФЕР16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм $885,38 = 6 \cdot 197,38 - 100 \cdot 53,12$ НР (11 руб.): 134% от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,01 $1/100$	885,38	704,28	139,89	3,11	9	7	1		72,16	0,72	0,23	




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	I. 302-1318	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100 1	53,12				53,12							
10	ФССЦ-103-0142	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1	38,24				38							
11	ФССЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм / Прим. 45 град. 25х2,5 мм	шт.	2	21,15				42							
12	ФССЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм / Прим. 90 град. 25х2,5 мм	шт.	15	21,15				317							
13	ФССЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм / Прим. 45 град. 38х3 мм	шт.	1	21,15				21							
14	ФССЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм / Прим. 90 град. 38х3 мм	шт.	6	21,15				127							
15	ФССЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм / Прим. 45 град.	шт.	3	25,06				75							
16	ФССЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм / Прим. 60 град.	шт.	1	25,06				25							
17	ФССЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	16	25,06				401							
18	ФССЦ-507-2163	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм / Прим. д.57х3 мм	шт.	8	111,84				895							




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ФССЦ-507-2201	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода: 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм	шт.	6	149,34				896							
20	ФССЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм / Прим. 57х3-25х3 мм	шт.	6	38,01				228							
21	ФССЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм / Прим. 57х3-38х4 мм	шт.	2	38,01				76							
22	ФССЦ-507-2297	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм	шт.	2	62,87				126							
23	ФССЦ-507-2376	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см ²) из стали 20, диаметром условного прохода: 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм / Прим. д.25х2,5 мм	шт.	1	11,99				12							
24	ФССЦ-507-2382	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см ²) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	1	17,34				17							
25	ФССЦ-507-2384	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см ²) из стали 20, диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	2	19,01				38							
26	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм НР (102 руб.): 134% от ФОТ СП (54 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопровода	1,132 (0,2+48,5+30+32,5+2)/100	107,11	58,32	44,51		121	66	50		5,01	5,67		
27	ФЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм НР (1 руб.): 134% от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,01 1/100	113,94	58,32	44,51		1	1			5,01	0,05		
28	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (расход 0,12 кг/м ²) НР (63 руб.): 95% от ФОТ СП (39 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м ² окрашиваемой поверхности	1 120,12/100	268,7	56,55	9,43	0,1	269	57	9		5,31	5,31	0,01	0,01
29	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (расход 0,19 кг/м ²) НР (36 руб.): 95% от ФОТ СП (23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,947 18/0,19/100	322,24	34,74	6,22	0,1	305	33	6		3,83	3,63	0,01	0,01



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ФССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	2	15,71				31							
31	ФССЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм	шт.	8	24,68				197							
32	ФССЦ-302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм	шт.	2	87,19				174							
33	ФССЦ-302-1836	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм	шт.	2	188,87				378							
34	ФЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм 42,57 = 98,57 - 2 x 28,00 НР (42 руб.): 134% от ФОТ СП (22 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	2	42,57	13,33	4,58		85	27	9		1,47	2,94		
Уд	1. 507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2 4	28				112							
35	ФССЦ-302-1711	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 50 мм	шт.	2	794,4				1589							
36	ФЕРм12-12-007-03	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм НР (55 руб.): 84% от ФОТ СП (40 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	178,3	54,55	119,64	11,21	178	55	120	11	5,67	5,67	0,83	0,83
37	РЦ-25, "И"оборуд=3,9	Задвижки 30ч6бр с электроприводом диаметром 50 мм (20583,25/1,18/3,9*1,03*1,012)	шт	1	4662,14 (20583,25/1,18/3,9*1,03*1,012)				4662							
38	ФЕР18-06-007-04	Установка фильтров диаметром : 50 мм (1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) НР (13 руб.): 134% от ФОТ СП (7 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	10 фильтров	0,1 1/10	8420,33	94,92	79,04	0,7	842	9	8		10,2176	1,02	0,0515	0,01
39	ФЕРм11-02-002-01	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг НР (17 руб.): 84% от ФОТ СП (12 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	22,95	20,44			23	20			2,06	2,06		
40	ФССЦ-301-6557	Расходомер электромагнитный, марка: ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом	компл.	1	4963,4				4963							
41	ФЕР26-01-025-01	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 25 мм 79,04 = 1 998,94 - 28,57 x 67,20 НР (26 руб.): 105% от ФОТ СП (15 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,487 (0,2+48,5)/100	79,04	46,15	1,48		38	22	1		5,28	2,57		
Уд	1. 104-3257	Материал керамический жидкий "Астратек"	л	28,57 13,91	67,2				934,75							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ФЕР26-01-025-02	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 32 мм $92,23 = 2 \cdot 551,08 - 36,59 \times 67,20$ НР (22 руб.): 105% от ФОТ СП (12 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,3 $32/100$	92,23	59,17	1,65		28	18			6,77	2,03		
Уд	1. 104-3257	Материал керамический жидкий "Астратек"	л	36,59 10,98	67,2				737,86							
43	ФЕР26-01-025-04	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 50 мм $113,69 = 3 \cdot 953,50 - 57,14 \times 67,20$ НР (24 руб.): 105% от ФОТ СП (14 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,345 $(32,5+2)/100$	113,69	58,38	2,97		39	20	1		6,68	2,3		
Уд	1. 104-3257	Материал керамический жидкий "Астратек"	л	57,14 19,71	67,2				1324,51							
44	ФЕР26-01-025-05	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 75 мм $175,71 = 5 \cdot 936,77 - 85,73 \times 67,20$ НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,01 $1/100$	175,71	87,49	4,45		2	1			10,01	0,1		
Уд	1. 104-3257	Материал керамический жидкий "Астратек"	л	85,73 0,8573	67,2				57,61							
45	ФССП-104-3272	Материал керамический жидкий "Корунд-классик" (вес 1 л=0,52 кг)	л	19,231 $10/0,52$	56,54				1087							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									21067	822	288	14		84,23		1,05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкция зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-27, 30-35, 38, 28-29, 41-45))									21222	934	331	15		95,7		1,11
Накладные расходы									1168							
Сметная прибыль									642							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									13082					87,97		0,28
Итого Монтажные работы									325					7,73		0,83
Итого по Оборудованию																
Итого Поз. 37, 40									9625							
ВСЕГО по смете									23032					95,7		1,11

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СНБ-2001 г (ред. 2010 г.изм.вып.1) с изм от 12.11.14 №703/пр.

23 032 руб.

Текущая стоимость определена по индексам (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) по отрасли "Общестроительное строительство" ("И" озп=24,6; "И" эм=9,16; "И" мат=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах 1 кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 162 989 руб.



В том числе стоимость оборудования 37 538 руб.

Стоимость в текущих ценах 1 кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 192 327,02 руб.

Закеева Л.Р.

04.02.2016 г.

Оборудование - 3,9 (Приложение №5 к письму Минстроя России от 14.12.2015г №40338-ЕС/05)



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-02

(локальная смета)

на наружные сети теплоснабжения, кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 04-01-02


Сметная стоимость строительных работ 74,299 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,738 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 243,91 чел.час

Составлен в СМБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Водопровод В2, теплосети Т1, Т2																
1	ФЕР24-01-021-01	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм НР (596 руб.): 137% от ФОТ СП (329 руб.): 89%*0.85 от ФОТ	1 км трубопро вода	0,043 43/1000	261754,92	7899,74	10231,07	814,75	11255	340	440	35	809,4	34,8	70,48	3,03
2	ФЕР24-01-021-03	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм НР (629 руб.): 137% от ФОТ СП (347 руб.): 89%*0.85 от ФОТ	1 км трубопро вода	0,043 43/1000	388979,03	8381,89	10685,21	843,76	16726	360	459	36	858,8	36,93	72,99	3,14
3	ФЕР22-01-011-08	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм / Футляр НР (401 руб.): 137% от ФОТ СП (222 руб.): 89%*0.85 от ФОТ	1 км трубопро вода	0,03 30/1000	384603,71	6147,9	19823,01	2173,7	11538	184	595	65	594	17,82	165,3	4,96



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕР22-01-011-09	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм / Футляр НР (478 руб.): 137% от ФОТ СП (264 руб.): 89%*0.85 от ФОТ	1 км трубопровода	0,03 30/1000	446675,69	7379,55	23451,47	2545,96	13400	221	704	76	713	21,39	192,73	5,7
18	ФЕР16-07-005-04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм НР (-54 руб.): 134% от ФОТ СП (-28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопровода	-0,6 -60 / 100	255,95	58,32	44,51		-154	-35	-27		5,01	-3,01		
5	ФЕР22-05-003-01	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (МАТ=0 к расх.) НР (767 руб.): 137% от ФОТ СП (424 руб.): 89%*0.85 от ФОТ	100 м трубы, уложенной в футляр	0,6 (30+30) / 100	845	811,93	33,07		507	487	20		84,4	50,64		
6	ФССЦ-201-0888	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т	0,117 (6*3,2+6*4,3+2*18,5+2*17,66)/1000	11498				1345							
7	ФЕР26-01-007-02	Изоляция трубопроводов шнурами: асбестовыми пуховыми / Прим. теплоизоляционный шнур "Вилатерм" (МАТ=0 к расх.) НР (389 руб.): 105% от ФОТ СП (220 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1 м3 изоляции	0,611 0,00126*485	568,14	526,65	41,49		347	322	25		53,96	32,97		
9	ФССЦ-101-4259	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм	100 м	4,85 485 / 100	406				1969							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									56933	1879	2216	212		191,54		16,9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-6, 18, 7, 9))									57769	2161	2770	265		220,28		21,1
Накладные расходы									3207							
Сметная прибыль									1778							
Итого по разделу 1 Водопровод В2, теплосети Т1, Т2									62754					220,28		21,1
Раздел 2. Земляные работы																
8	ФЕР01-01-022-13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 / с погрузкой на автомобили-самосвалы/ НР (59 руб.): 100% от ФОТ СП (25 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,1164 (120-3,6) / 1000	3009		3009	406,22	350		350	47			30,09	3,1
11	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 НР (32 руб.): 84% от ФОТ СП (15 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,036 (120*0,03) / 100	920,4	920,4			33	33			118	4,25		
12	ФССЦг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	204 120*1,7	19,29		19,29		3935		3935					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	55,26				6079							
14	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (21 руб.): 84% от ФОТ СП (10 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,033 (110*0,03) / 100	663,75	663,75			22	22			88,5	2,92		
15	ФЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 НР (11 руб.): 100% от ФОТ СП (5 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,1067 (110*0,97) / 1000	451,97	451,97	88,16	48		48	9				7,6	0,83
16	ФЕР01-01-033-07	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01 НР (6 руб.): 100% от ФОТ СП (3 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,1067 (110*0,97) / 1000	253,34	253,34	49,42	27		27	5				4,26	0,42
17	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР (172 руб.): 100% от ФОТ СП (73 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	1,067 (110*0,97) / 100	387,18	106,88	280,3	30,58	413	114	299	33	12,53	13,37	3,04	3,22
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10907	169	4659	94		20,54		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8, 13, 15-17, 11, 14))									11113	194	4840	118		23,63		
Накладные расходы									302							
Сметная прибыль									130							
Итого по разделу 2 Земляные работы									11545					23,63		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									67840	2048	6875	306		212,08		24,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-6, 18, 7, 9, 8, 13, 15-17, 11, 14))									68882	2355	7610	383		243,91		31,1
Накладные расходы									3509							
Сметная прибыль									1908							
ВСЕГО по смете									74299					243,91		31,1

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СМБ-2001 г (ред. 2010 г. изм. вып. 1) с изм от 12.11.14 №703/пр.

74 299 руб.

Текущая стоимость определена по индексам (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) по отрасли "Общестроительное строительство" ("И" озп=24,6; "И" эм=9,16; "И" мат=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС


Стоимость в текущих ценах 1 кв. 2016г. для целей планирования без учета НДС 594 402 руб.

Стоимость в текущих ценах 1 кв. 2016г. для целей планирования с учетом НДС 701 394,36 руб.

Закиева Л.Р.

04.02.2016 г.

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-03

(локальная смета)

на наружное электроосвещение, кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 04-03

Сметная стоимость 56,409 тыс. руб.

строительных работ 28,679 тыс. руб.

монтажных работ 24,754 тыс. руб.


оборудования 2,976 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,150 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 112,47 чел.час

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Оборудование																
ШУО																
1	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (53 руб.): 100% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ	шт.	2 1+1	68,25	23,51	41,74	3,16	137	47	83	6	2,37	4,74	0,29	0,58
2	РЦ-26, "И"оборуд=3,9	Шкаф управления освещение, 380В, 15кВт, 400х310х150мм, в комплекте с датчиком овещенности ДО-1, ШУО-3/15 (13140,6/1,18/3,9*1,03*1,012)	шт.	1	2976,37 13140,6/1,18/3,9*1,03*1,012				2976							




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	РЦ-27, "И"мат=6,0 4	Шкаф модульный на 4 модуля, пылевлагозащищенный, навесной, Каедра (658,9/1,18/6,04*1,03*1,02)	шт.	1	97,13 (658,9/1,18/6,04*1,03*1,02)				97							
4	ФЕРм08-03-575-01	Прим. Выключатели автоматические (снятый перед транспортировкой) / Прибор или аппарат НР (11 руб.): 100% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	11,51	11,11			12	11			1,12	1,12		
5	РЦ-28, "И"мат=6,0 4	Выключатель автоматический с дифференциальной защитой 4-х полюсный, 400В, 10А, 30мА, АД-14 (629,2/1,18/6,04*1,03*1,02)	шт.	1	92,75 (629,2/1,18/6,04*1,03*1,02)				93							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3315	58	83	6		5,86		0,58
Накладные расходы									64							
Сметная прибыль									42							
Итого по разделу 1 Оборудование									3421					5,86		0,58
Раздел 2. Опоры освещения / лист 4																
6	ФЕР01-02-031-03	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 НР (8 руб.): 84% от ФОТ СП (3 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	100 ям	0,04 (3+1) / 100	1608,73	79,25	1529,48	128,06	64	3	61	5	10,16	0,41	11,04	0,44
7	ФЕР33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т 1 657,58 = 11 545,58 - 1,03 x 9 600,00 НР (311 руб.): 113% от ФОТ СП (140 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	1 т опор	0,608 (4*152)/1000	1657,58	284,21	1373,37	99,96	1008	173	835	61	29,12	17,71	8,45	5,14
Уд	1. 201-0813	Опоры стальные	т	1,03 0,6262	9600				6011,52							
8	ФССЦ-201-8368	Опора несилловая фланцевая граненая, марка: НФГ-10,0-02-ц (ТАНС.12.040.000)	шт.	4 3+1	4707,96				18832							
9	ФССЦ-201-8440	Деталь закладная: фундамента ЗФ-30/4/К300-2,0-6 (ТАНС.31.049.000)	шт.	4	1406,75				5627							
10	ФЕРм08-03-595-01	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на мостиках НР (155 руб.): 100% от ФОТ СП (101 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,05 5 / 100	5372,49	2118,91	3095,84	989,09	269	106	155	49	213,6	10,68	97,93	4,9
11	ФССЦ-509-5552	Прим.Светильник наружного освещения, консольный, 220В, 407х148х900 мм, ДКУ02-160-002-УХЛ1 / Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-105	шт.	5	2351,76				11759							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									37559	282	1051	115		28,8		10,48



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-9))									37809	308	1275	131		31,52		11,88
Накладные расходы									474							
Сметная прибыль									244							
Итого по разделу 2 Опоры освещения / лист 4									38527					31,52		11,88
Раздел 3. Кабельные изделия																
12	ФЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг НР (91 руб.): 100% от ФОР СП (59 руб.): 65% от ФОР	100 м кабеля	0,83 (11+45+27) / 100	258,5	105,44	79,55	4,19	215	88	66	3	10,96	9,1	0,31	0,26
13	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (42 руб.): 100% от ФОР СП (27 руб.): 65% от ФОР	100 м кабеля	0,43 (20+23) / 100	187,39	95,43	54,4	2,7	81	41	23	1	9,92	4,27	0,2	0,09
14	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² /в опорах освещения НР (7 руб.): 100% от ФОР СП (5 руб.): 65% от ФОР	100 м	0,12 (2+4+6) / 100	88,47	59,13	6,65	0,41	11	7	1		6,29	0,75	0,03	
15	ФЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР (39 руб.): 100% от ФОР СП (25 руб.): 65% от ФОР	100 м	0,1 10 / 100	649,81	388,03	70,43	2,7	65	39	7		41,28	4,13	0,2	0,02
16	ФССЦ-501-8432	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 25 мм ²	1000 м	0,08058 ((10+11+2+50+6)*1,02) / 1000	88792,01				7155							
17	ФССЦ-501-8402	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 25 мм ²	1000 м	0,07038 ((65+4)*1,02) / 1000	50722,31				3570							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									11097	175	97	4		18,25		0,37
Накладные расходы									179							
Сметная прибыль									116							
Итого по разделу 3 Кабельные изделия									11392					18,25		0,37
Раздел 4. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком																



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЕРм10-06-048-05	Прим. Укладка сигнальной ленты / Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ОП п. 1.10.98Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (15 руб.): 105% от ФОТ СП (8 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1 км кабеля	0,114 114/1000	747,79	69,41	673,74	33,95	85	8	77	4	6,9	0,79	2,712	0,31
19	ФССЦ-507-2610	Лента сигнальная	100 м	1,14 114 / 100	108				123							
20	ФЕР34-02-001-03	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий НР (63 руб.): 105% от ФОТ СП (33 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1 канало- километр трубопро- вода	0,043 43/1000	17111,83	1218,24			736	52			144	6,19		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									944	60	77	4		6,98		0,31
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 18-20))									972	69	96	5		8,03		0,39
Накладные расходы									78							
Сметная прибыль									41							
Итого по разделу 4 Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									1091					8,03		0,39
Раздел 5. Земляные работы / лист 6																
21	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (68 руб.): 100% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	1,33 133 / 100	391,97	50,99	339,96		521	68	452		5,3	7,05		
22	ФССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6,8	55,26				376							
23	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 НР (182 руб.): 84% от ФОТ СП (83 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,205 20,5 / 100	920,4	920,4			189	189			118	24,19		
24	ФЕР01-01-022-13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 /с погрузкой на автомобили-самосвалы (лишний грунт)/ НР (4 руб.): 100% от ФОТ СП (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0068 6,8 / 1000	3009		3009	406,22	20		20	3			30,09	0,2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ФССЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	11,56 6,8*1,7	19,29		19,29		223		223					
26	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (88 руб.): 84% от ФОТ СП (40 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,137 13,7/100	663,75	663,75			91	91			88,5	12,12		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1420	348	695	3		43,36		0,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 22-23, 26, 24))									1467	390	700	4		48,81		0,25
Накладные расходы									342							
Сметная прибыль									169							
Итого по разделу 5 Земляные работы /лист 6									1978					48,81		0,25
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									54335	923	2003	132		103,25		11,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-9, 18-20, 22-23, 26, 24))									54660	1000	2251	150		112,47		13,47
Накладные расходы									1137							
Сметная прибыль									612							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									28679					70,63		7,62
Итого Монтажные работы									24754					41,84		5,85
Итого по Оборудованию																
Итого Поз. 2									2976							
ВСЕГО по смете									56409					112,47		13,47

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СНБ-2001 г (ред. 2010 г.изм.вып.1) с изм от 12.11.14 №703/пр.

56 409 руб.

Текущая стоимость определена по индексам (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) по отрасли "Общестроительное строительство" ("И" озп=24,6; "И" эм=9,16; "И" мат=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость материалов, принятых по прайс-листам, переведены в базовые цены по "И" (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.)

Оборудование - 3,9 (Приложение №5 к письму Минстроя России от 14.12.2015г №40538-ЕС/05)

Стоимость в текущих ценах 1 кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 385 173 руб.


В том числе стоимость оборудования 11 606 руб.

Стоимость в текущих ценах 1 кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 454 504,14 руб.

Закиева Л.Р.

04.02.2016 г.

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА



СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01

(объектная смета)

на кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов

(наименование объекта)

Сметная стоимость 216,54 тыс. руб.

Средства на оплату труда 6,68 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	ЛС 05-01-01	Вертикальная планировка	33,9				33,9	0,08	
2	ЛС 05-01-02	Устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок	94,98				94,98	2,26	
3	ЛС 05-01-03	Озеленение	20,68				20,68	2,36	
4	ЛС 05-01-04	Малые архитектурные формы	4,93				4,93	0,76	
5	ЛС 05-01-05	Ограждение	55,87				55,87	1,22	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	210,36				210,36	6,68	
Временные здания и сооружения									
6	ГСН-81-05-01-2001 п.2.1, прил.1 п.4.6	Временные здания и сооружения - $2,4\% \cdot 0,8 = 1,92\%$	4,04				4,04		
		Итого с учетом раздела "Временные здания и сооружения"	214,4				214,4	6,68	
Непредвиденные затраты									
7	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1%	2,14				2,14		
		Всего по объектной смете	216,54				216,54	6,68	

Сметная стоимость
сверено
КОПИЯ ВЕРНА

Заказчик ЛР

Исполнитель: ООО "Сургутстройцентр"
Адрес: 666000, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Мухоморова, д. 10
Общество с ограниченной ответственностью
"Сургутстройцентр"

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01

(объектная смета)

на кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов

(наименование объекта)

Сметная стоимость 1 655,52 тыс. руб.

Средства на оплату труда 164,23 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	ЛС 05-01-01	Вертикальная планировка	207,79				207,79	1,92	
2	ЛС 05-01-02	Устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок	697,65				697,65	55,47	
3	ЛС 05-01-03	Озеленение	237,73				237,73	57,93	
4	ЛС 05-01-04	Малые архитектурные формы	67,65				67,65	18,8	
5	ЛС 05-01-05	Ограждение	397,43				397,43	30,11	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	1608,25				1608,25	164,23	
Временные здания и сооружения									
6	ГСН-81-05-01-2001 п.2.1, прил.1 п.4.6	Временные здания и сооружения - $2,4\% \cdot 0,8 = 1,92\%$	30,88				30,88		
		Итого с учетом раздела "Временные здания и сооружения"	1639,13				1639,13	164,23	
Непредвиденные затраты									
7	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1%	16,39				16,39		
		Всего по объектной смете	1655,52				1655,52	164,23	

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА

Заклеива ЛР

Общественное учреждение
«Инженерно-строительный центр
«Буржстройинженер»

" " 2016 г.

" " 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-01

(локальная смета)

на вертикальную планировку, кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 05-01-01


Сметная стоимость строительных работ 33,896 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,078 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0 чел.час

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР01-01-030-05	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 / Разработка выемки при устройстве отстойки, тротуара, газона и т.д. НР (22 руб.): 100% от ФОТ СП (9 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,274 274 / 1000	478,37		478,37	81,68	131		131	22			6,05	1,66
2	ФЕР01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 / в насыпь НР (13 руб.): 100% от ФОТ СП (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,274 274 / 1000	276,75		276,75	47,25	76		76	13			3,5	0,96
3	ФЕР01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 / недостаток пригодного грунта НР (28 руб.): 100% от ФОТ СП (12 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,603	276,75		276,75	47,25	167		167	28			3,5	2,11



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕР01-01-033-10	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-04 НР (14 руб.): 100% от ФОТ СП (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,603	136,79		136,79	23,36	82		82	14			1,73	1,04
5	ФССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний / с учетом погрузки и транспортировки	м3	603	55,26				33322							
6	ФЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) НР (1 руб.): 100% от ФОТ СП 50%*0.85 от ФОТ	1000 м2 спланиро- ванной поверхно- сти за 1 проход бульдозер- а	0,331	19,77		19,77	3,38	7		7	1			0,25	0,08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									33785		463	78				5,85
Накладные расходы									78							
Сметная прибыль									33							
ВСЕГО по смете									33896							5,85

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СМБ-2001 г (ред. 2010 г.изм.вып.1) с изм от 12.11.14 №703/пр.

33 896 руб.


Текущая стоимость определена по индексам (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) по отрасли "Общестроительное строительство" ("И" озп=24,6; "И" эл=9,16; "И" мат=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах I кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 207 789 руб.

Стоимость в текущих ценах I кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 245 191,02 руб.

Закиева Л.Р.

04.02.2016 г.



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-02

(локальная смета)

на устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок, кап.ремонт ГКС-1, пос. Механизаторов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 05-01-02


Сметная стоимость строительных работ _____ 94,977 тыс. руб.

Средства на оплату труда	2,255 тыс. руб.
--------------------------	-----------------

Сметная трудоемкость	169,25 чел.час
----------------------	----------------


Составлен в СИБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Проезды и площадки из асфальтобетонного покрытия (тип I)																
1	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (539 руб.): 149% от ФОТ СП (292 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 основани я	0,31 310/1000	27012,91	304,66	5218,05	655,95	8374	94	1618	203	37,29	11,56	49,92	15,48
2	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 / до толщ.17 см (до 17 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (36 руб.): 149% от ФОТ СП (19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 основани я	0,31 310/1000	3072,42		476,82	60,3	952		148	19			5,02	1,56




Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 / толщ. 8 см (до толщ. 8 см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР (472 руб.): 149% от ФОТ СП (256 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,31 310/1000	57132,05	559,56	3031,52	303,59	17711	173	940	94	60,9539	18,9	21,4396	6,65
4	ФЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 804,08 = 44 590,96 - 92,5 x 451,75 НР (346 руб.): 149% от ФОТ СП (187 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,31 310/1000	2804,08	368,45	2380,25	262,13	869	114	738	81	38,3	11,87	19,05	5,91
Уд	1. 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П	т	92,5 28,68	451,75				12956,19							
5	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 / до толщ. 8 см 6,16 = 5 246,46 - 11,6 x 451,75 (до толщ. 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР (3 руб.): 149% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,31 310/1000	49,28	6,96	23,36		15	2	7		0,72	0,22		
Уд	1. 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П	т	92,8 28,77	451,75				12996,85							
6	ФССЦ-410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	57,45 28,68+28,77	459,91				26422							
7	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 003,10 = 46 666,30 - 96,6 x 452,00 НР (346 руб.): 149% от ФОТ СП (187 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,31 310/1000	3003,1	368,45	2386,22	262,54	931	114	740	81	38,3	11,87	19,08	5,91
Уд	1. 410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип А	т	96,6 29,95	452				13537,4							
8	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 / до толщ. 6 см 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (до толщ. 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (1 руб.): 149% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,31 310/1000	25,36	3,48	12,4		8	1	4		0,36	0,11		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	1. 410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип А	т	48,4 15	452				6780							
9	ФССЦ-410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б	т	44,95 29,95+15	519				23329							
10	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (673 руб.): 149% от ФОТ СП (365 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,6 60/100	4413,33	643,64	79,64	9,18	2648	386	48	6	76,08	45,65	0,68	0,41
11	ФССЦ-403-8021	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	60	63,12				3787							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									85046	884	4243	484		100,18		35,92
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-11))									86240	1017	5304	605		115,21		44,9
Накладные расходы									2417							
Сметная прибыль									1310							
Итого по разделу 1 Проезды и площадки из асфальтобетонного покрытия (тип I)									89967					115,21		44,9
Раздел 2. Площатка из щебеночного покрытия для дизель-генератора (тип II)																
12	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (42 руб.): 149% от ФОТ СП (23 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 основани я	0,024 24/1000	27012,91	304,66	5218,05	655,95	648	7	125	16	37,29	0,9	49,92	1,2
13	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 / до толщ. 14 см НР (-1 руб.): 149% от ФОТ СП (-1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 основани я	-0,024 -24/1000	1536,21		238,41	30,15	-37		-6	-1			2,51	-0,06
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									611	7	119	15		0,9		1,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 12-13))									642	8	149	19		1,04		1,43
Накладные расходы									40							
Сметная прибыль									22							
Итого по разделу 2 Площатка из щебеночного покрытия для дизель-генератора (тип II)									704					1,04		1,43
Раздел 3. Водоотводной лоток																
(281-ПНР-2012-КПП-ГП																



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных НР (7 руб.): 149% от ФОТ СП (4 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м ² основани я	0,004 0,4/0,1/1000	27012,91	304,66	5218,05	655,95	108	1	21	3	37,29	0,15	49,92	0,2
23	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 / до толщ.10 см (до толщ.10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-1 руб.): 149% от ФОТ СП (-1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м ² основани я	-0,004 -0,4/0,1/1000	7681,05		1192,05	150,75	-31		-5	-1			12,55	-0,05
24	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 003,10 = 46 666,30 - 96,6 x 452,00 НР (3 руб.): 149% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м ² покрытия	0,003 0,15/0,05/1000	3003,1	368,45	2386,22	262,54	9	1	7	1	38,3	0,11	19,08	0,06
Уд	1. 410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А	м ³	96,6 0,2898	452				130,99							
25	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 / до толщ.5 см 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (до толщ. 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 149% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	1000 м ² покрытия	0,003 0,15/0,05/1000	12,68	1,74	6,2						0,18			
Уд	1. 410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А	т	24,2 0,0726	452				32,82							
26	ФССЦ-410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б	т	0,3624 0,2898+0,0726	519				188							
27	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тех.ч. п.3.8.) 884,86 = 4 413,33 - 5,9 x 592,76 - 0,06 x 519,80 НР (134 руб.): 149% от ФОТ СП (73 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,12 12/100	884,86	643,64	79,64	9,18	106	77	10	1	76,08	9,13	0,68	0,08
Уд	1. 401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м ³	5,9 0,708	592,76				419,67							
Уд	2. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м ³	0,06 0,0072	519,8				3,74							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФССЦ-403-8023	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	12	22,36				268							
29	ФССЦ-401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) (тех.ч. п.3.8.)	м3	0,60888 0,708*0,86	600				365							
14	ФССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (тех.ч. п.3.8.)	м3	0,002376 0,0072*0,33	519,8				1							
Демонтаж водопропускного лотка (281-ПНР-2012-КПП-ГП лист 3)																
30	ФЕР27-02-004-01	Прям. Демонтаж. / Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (Демонтаж: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (760 руб.): 149% от ФОТ СП (412 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м лотка	0,27 27/100	5033,9	1139,01	3894,89	463,14	1359	308	1051	125	135,92	36,7	34,64	9,35
31	ФССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	9,07	3,28		3,28		30		30					
32	ФССЦпг03-21-01-032	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	9,07	20,08		20,08		182		182					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2585	387	1296	129		46,09		9,64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 22-29, 14, 30))									2914	445	1567	161		53		12,05
Накладные расходы									903							
Сметная прибыль									489							
Итого по разделу 3 Водоотводной лоток									4306					53		12,05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									88242	1278	5658	628		147,17		46,7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогом (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-13, 22-29, 14, 30))									89796	1470	7020	785		169,25		58,38
Накладные расходы									3360							
Сметная прибыль									1821							
ВСЕГО по смете									94977					169,25		58,38

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СНБ-2001 г (ред. 2010 г.изм.вып.1) с изм от 12.11.14 №703/пр.


94 977 руб.

Текущая стоимость определена по индексам (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) по отрасли "Общестроительное строительство" ("И" ОЗП=24,6; "И" ЭМ=9,16; "И" МАТ=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах I кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 697 646 руб.

Стоимость в текущих ценах I кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 823 222,28 руб.
Закиева Л.Р. 04.02.2016г.

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА



СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

2016 г.

(наименование стройки)

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен в СИБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Посадка газона																
1	ФЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом НР (1940 руб.): 121% от ФОТ СП (1226 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	100 м2	4,985 498,5/100	2263,61	278,54	6,57	0,95	11284	1389	33	5	35,08	174,87	0,07	0,35
2	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 376,48 = 668,98 - 2 x 146,25 НР (592 руб.): 121% от ФОТ СП (374 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	100 м2	4,985 498,5/100	376,48	50,68	301,4	31,78	1877	253	1502	158	5,99	29,86	2,74	13,66
Уд	1. 414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	2 9,97	146,25				1458,11							
3	ФССЦ-414-0308	Прим. Семена газонных трав / Лисохвост	кг	24,925 0,05*498,5	52,55				1310							
4	ФЕР47-01-123-02	Внесение сухих удобрений в почву: минеральных НР (317 руб.): 121% от ФОТ СП (200 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	100 м2	4,985 498,5/100	45,72	45,72			228	228			5,36	26,72		

Общество с ограниченной ответственностью
«Индустриальный центр»
«Сургутспройт»

~ Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФССП-114-0021	Прим. Удобрения минеральные / Удобрения: сложно-смешанные гранулированные насыпью	т	0,15 498,5*0,3/1000	1480				222							
6	ФССП-114-0059	Мука известняковая (доломитовая)	т	0,698 498,5*1,4/1000	626,67				437							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									15358	1870	1535	163		231,45		14,01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-6))									16023	2151	1919	204		266,17		17,51
Накладные расходы									2850							
Сметная прибыль									1802							
ВСЕГО по смете									20675					266,17		17,51

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СНБ-2001 г (ред. 2010 г.изм.вып.1) с изм от 12.11.14 №703/пр.


20 675 руб.

Текущая стоимость определена по индексам (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) по отрасли "Общестроительное строительство" ("И" озп=24,6; "И" эм=9,16; "И" мат=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах 1 кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 237 728 руб.

Стоимость в текущих ценах 1 кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 280 519,04 руб.

Закиева Л.Р. 04.02.2016 г.



" " 2016 г.

" " 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-04

(локальная смета)

на малые архитектурные формы, кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 05-01-04


Сметная стоимость строительных работ 4,925 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,764 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 71,44 чел.час

Составлен в СМБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Существующие ворота																
Демонтаж																
1	ФЕР07-01-055-01	Прим. Демонтаж/ . Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (259 руб.): 137% от ФОР СП (137 руб.): 85%*0.85 от ФОР	100 шт.	0,01 1/100	25606,12	15149,08	10457,04	1165,34	256	151	105	12	1552,16	15,52	87,096	0,87
Монтаж																
2	ФЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (ранее демонтируемые) НР (323 руб.): 137% от ФОР СП (171 руб.): 85%*0.85 от ФОР	100 шт.	0,01 1/100	51396,91	18936,35	13071,3	1456,68	514	189	131	15	1940,2	19,4	108,87	1,09
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									770	340	236	27		34,92		1,96
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2))									880	391	295	34		40,16		2,45
Накладные расходы									582							
Сметная прибыль									307							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Существующие ворота									1769					40,16		2,45
Раздел 2. Установка ворот на существующее ограждение																
3	ФЕР07-01-054-12	Прим. Демонтаж/. Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (142 руб.): 137% от ФОТ СП (75 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 м оград	0,06 6/100	3445,96	1235,62	2210,34	249,38	207	74	133	15	129,928	7,8	18,472	1,11
4	ФЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических НР (323 руб.): 137% от ФОТ СП (171 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,01 1/100	51396,91	18936,35	13071,3	1456,68	514	189	131	15	1940,2	19,4	108,87	1,09
5	ФССЦ-201-0588	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,27 269,83/1000	5999,99				1620							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2341	263	264	30		27,2		2,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-5))									2446	302	330	38		31,28		2,75
Накладные расходы									466							
Сметная прибыль									246							
Итого по разделу 2 Установка ворот на существующее ограждение									3158					31,28		2,75
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									3111	603	500	57		62,12		4,16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-5))									3326	693	625	71		71,44		5,2
Накладные расходы									1047							
Сметная прибыль									552							
ВСЕГО по смете									4925					71,44		5,2

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СНБ-2001 г (ред. 2010 г.изм.вып.1) с изм от 12.11.14 №703/пр.

4 925 руб.

Текущая стоимость определена по индексам (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) по отрасли "Общепромышленное строительство" ("И" ОЗП=24,6; "И" ЭМ=9,16; "И" МАТ=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС


Стоимость в текущих ценах 1 кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 67 652 руб.

Стоимость в текущих ценах 1 кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 79 829,36 руб.

Закеева Л.Р.

04.02.2016 г.

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА



" " 2016 г.

" " 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-05

(локальная смета)

на ограждение, кап.ремонт ГКНС-1. пос. Механизаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 05-01-05


Сметная стоимость строительных работ 55,867 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,224 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 103,67 чел.час

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ограждение																
1	ФЕР07-01-054-01	Установка железобетонных оград из панелей длиной : 4 м 5 901,60 = 5 921,69 - 0,002 x 10 045,00 НР (1130 руб.): 137% от ФОТ СП (596 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	100 м оград	0,44 4*11/100	5901,6	1110,6	4244,03	477,66	2597	489	1867	210	125,35	55,15	35,54	15,64
Уд	1. 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002 0,0009	10045				9,04							
2	ФССЦ-403-0375	Панели оград: железобетонные глухие / Прим. П1В 4х2,2х0,18 м	м3	17,424 4*2,2*0,18*11	1577,7				27490							
3	ФССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (с учетом огрунтовки)	т	0,873 (260*1,34+110*3,68+32*2,75+20*1,57)/1000	10045				8769							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м НР (97 руб.): 95% от ФОТ СП (74 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,972 12*81/1000	454,39	59,11	273,94	29,91	442	57	266	29	6,59	6,41	2,09	2,03
5	ФССЦ-201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (с учетом огрунтовки)	т	0,972	11255				10940							
6	ФЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг НР (191 руб.): 110% от ФОТ СП (96 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1 т	0,262 14*18,7/1000	7408,51	573,41	35,1	2,03	1941	150	9	1	63,22	16,56	0,15	0,04
7	ФЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР (95 руб.): 110% от ФОТ СП (48 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1 т	0,027 8*3,35/1000	12954,7	2790,99	60,25	3,38	350	75	2		315,01	8,51	0,25	0,01
8	ФЕР13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой / за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,611 (0,873+0,972+0,262)*29/100	478,22	52,24	24,42	0,2	292	32	15		5,76	3,52	0,02	0,01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									52821	803	2159	240		90,15		17,73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-8))									53483	924	2700	300		103,67		22,16
Накладные расходы									1548							
Сметная прибыль									836							
ВСЕГО по смете									55867					103,67		22,16

Стоимость в СНБ-2001 г (ред. 2010 г. изм. вып. 1) с изм от 12.11.14 №703/пр.



55 867 руб.

Стоимость в текущих ценах 1 кв.2016г. для целей планирования
без учета НДС 397 427 руб.

Стоимость в текущих ценах I кв. 2016г. для целей планирования
с учетом НДС 468 963,86 руб.

Закиева Л.Р.

04.02.2016 z.



" " 2016 г.

" " 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01

(локальная смета)

на ПНР на силовое электрооборудование, электроосвещение (внутреннее), кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 07-01

Сметная стоимость прочих 0,520 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,250 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 25,46 чел.час

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы электроснабжения и электроосвещения																
1	ФЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем НР (61 руб.): 68% от ФОТ СП (36 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	7 3+3+1	12,78	12,78			89	89			1,36	9,52		
2	ФЕРп01-03-001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения НР (35 руб.): 68% от ФОТ СП (20 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	3 1+2	16,91	16,91			51	51			1,8	5,4		
3	ФЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А НР (46 руб.): 68% от ФОТ СП (27 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	4 1+2+1	16,91	16,91			68	68			1,8	7,2		
4	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (2 руб.): 68% от ФОТ СП (1 руб.): 40% от ФОТ	100 точек	0,02 (1+1) / 100	165,95	165,95			3	3			12,96	0,26		

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г.

СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-03

(локальная смета)

на ПНР пусконаладочные работы узла учета, кап.ремонт ГКНС-1, пос. Механизаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальный сметный расчет № 07-03

Сметная стоимость прочих _____ 5,170 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,486 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 168 чел.час

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕРп02-01-002-05	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 НР (1690 руб.): 68% от ФОТ СП (994 руб.): 40% от ФОТ	1 система	1	2486,06	2486,06			2486	2486			168	168		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2486	2486				168		
Накладные расходы									1690							
Сметная прибыль									994							
ВСЕГО по смете									5170					168		

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в СНБ-2001 г (ред. 2010 г.изм.вып.1) с изм от 12.11.14 №703/пр.

5 170 руб.

ПНР - 21,59 (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.)

ПНР без учета НДС

101 871 руб.


ПНР с учетом НДС

120 208 руб.

Закеева Л.Р.

04.02.2016 г.

С оригиналом
сверено
КОПИЯ ВЕРНА



Согласовано:

Заказчик МКУ "УКС" " " 2016 г.**РЕЕСТР ЦЕН**

на материалы и оборудование, базисная стоимость которых определена по прайс-листам

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКНС-1 пос.Механизаторов

письмо Минстрой России №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г "И"=3,9

приказ РСТ ХМАО- Югры от 24.12.2015 №231 "И"=6,04

№ п/п	Номер и пункт локальной сметы		Наименование ресурса	ед. изм.	Стоимость ресурса (без НДС, ЗСР и ТР) в текущем уровне цен 3 кв. 2015 г. В валюте по прайс-листам (Ступ)	Алгоритм пересчёта в базисный уровень цен с указанем индекса пересчёта и затрат на заготовительно-складские и транспортные расходы, БС=Ступ/Итуц x ЗСР x ТР	Базисный уровень цен, руб. (БС)	Наименование и местонахождение организации-поставщика, выбранной на основании мониторинга цен	Примечание (курс валюты на дату составления сметной документации по прайс-листам в € или \$)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
ЛС 02-01-01 Архитектурные решения. Здание ГКНС									
Материалы:									
1	ЛС 02-01-01	6	Пенополиуретан (компоненты А и Б) (стоимость	шт	139,83	139,83 /6,04*1,03*1,02	24,32	ООО "Современные технологии" г.Екатеринбург	руб
2	ЛС 02-01-01	20	Ворота стальные распашные с калиткой 4000х3550(Н) (поставляются комплектно)	шт	46364,41	46 364,41 /6,04	7 676,23	ООО Компания "КОНСУР" г.Сургут	руб
3	ЛС 02-01-01	21	Ворота стальные распашные с калиткой 4000х4200(Н) (поставляются комплектно)	шт	54737,29	54 737,29 /6,04	9 062,46	ООО Компания "КОНСУР" г.Сургут	руб
ЛС 02-01-02 Конструктивные решения. Здание ГКНС									
Материалы:									
4	ЛС 02-01-02	15, 30, 53, 58, 64, 77, 82, 94, 103	Огнезащитное покрытие Вермит (расход 9,72 кг/м2)	кг	67,80	67,80 /6,04*1,03*1,02	11,79	ООО «Торговый дом «Огнезащитные технологии» г. Москва	руб
ЛС 02-01-04 Узел учета. Здание ГКНС									
Оборудование:									
5	ЛС 02-01-04	13	Насос WILO TOP-E 40/ 1-10 LON PN6/ 10	шт	34330,25	34 330,25 /3,9*1,03*1,012	9 175,51	ЗАО «Единый Сервисный Центр» г. Москва	руб
6	ЛС 02-01-04	17	Регулятор перепада давления AVP, код 003H6347, DN25 DANFOSS	шт	72068,55	72 068,55 /3,9*1,03*1,012	19 261,89	"Магазин Danfoss" г.Москва	руб

7	ЛС 02-01-04	19	Седельный регулирующий клапан VB2 д.25 мм 065B2058 Danfoss	шт	14044,29	14 044,29 /3,9*1,03*1,01 2	3 753,64	"Магазин Danfoss" г.Москва	руб
8	ЛС 02-01-04	20	Редукторный электропривод AMV23 Danfoss	шт	22342,40	22 342,40 /3,9*1,03*1,01 2	5 971,49	"Магазин Danfoss" г.Москва	руб
9	ЛС 02-01-04	23	Теплосчетчик ТСК-5 (в комплекте вычислитель ВКТ-5, преобразователь расхода ПРЭМ-2 (2 шт))	комплект	41827,97	41 827,97 /3,9*1,03*1,01 2	11 179,44	ООО "Тепло" г.Санкт-Петербург	руб
10	ЛС 02-01-04	26	Термопреобразователь сопротивления КТПТР-01	шт	1872,88	1 872,88 /3,9*1,03*1,01 2	500,57	ООО "Энергопром" г. Новосибирск	руб
11	ЛС 02-01-04	28	Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1	шт	2607,00	2 607,00 /3,9*1,03*1,01 2	696,78	ООО "Технопоставка" Московская область, г.Мытищи	руб
12	ЛС 02-01-04	30	Датчик перепада давления Grundfos DPI	шт	22502,91	22 502,91 /3,9*1,03*1,01 2	6 014,39	Компания "Абиана" г.Москва	руб
13	ЛС 02-01-04	32	Преобразователь расхода Ду 15 мм ПРЭМ-2	шт	6228,81	6 228,81 /3,9*1,03*1,01 2	1 664,79	НПК "Энергоэффективный город" г. Москва	руб
14	ЛС 02-01-04	35	Электронный регулятор ECL	шт	18576,02	18 576,02 /3,9*1,03*1,01 2	4 964,85	"Комфорт.РФ" г. Санкт-Петербург	руб
15	ЛС 02-01-04	47	Блок питания для ПРЭМ-2	шт	810,00	810,00 /3,9*1,03*1,01 2	216,49	"Сибэнерготех" г.Новосибирск	руб
16	ЛС 02-01-04	48	Блок питания для ПДТВХ-1	шт	830,00	830,00 /3,9*1,03*1,01 2	221,84	"Сибэнерготех" г.Новосибирск	руб
17	ЛС 02-01-04	50	Шкаф узла учета ШМ-5	шт	8560,00	8 560,00 /3,9*1,03*1,01 2	2 287,85	Компания «Элита» г.Омск	руб

Материалы:

18	ЛС 02-01-04	2	Кран шаровой фланцевый д.50 мм (065N0325) Данфосс	шт	4558,47	4 558,47 /6,04*1,03*1,0 2	792,90	ЗАО «Единый Сервисный Центр» г. Москва	руб
19	ЛС 02-01-04	5	Кран шаровой фланцевый д.65 мм (065N4282) Данфосс	шт	4350,59	4 350,59 /6,04*1,03*1,0 2	756,74	ЗАО «Единый Сервисный Центр» г. Москва	руб
20	ЛС 02-01-04	11	Клапан предохранительный Prescor В д.25 мм	шт	857,63	857,63 /6,04*1,03*1,0 2	149,18	ООО "Спецарматура" г. Ростов-на-Дону	руб
21	ЛС 02-01-04	15	Клапан обратный чугун Ду 65 тип 802 Danfoss	шт	6302,63	6 302,63 /6,04*1,03*1,0 2	1 096,28	ООО "Лунда" г.Москва	руб
22	ЛС 02-01-04	37	Маномерт МП5-У	шт	2153,39	2 153,39 /6,04	356,52	ООО "Универсал" г.Сургут	руб
23	ЛС 02-01-04	44	Шаровой кран Danfoss д.15 мм, серия X1666, с кодовым номером 149B5211	шт	1261,27	1 261,27 /6,04*1,03*1,0 2	219,39	ЗАО «Единый Сервисный Центр» г. Москва	руб
24	ЛС 02-01-04	45	Шаровой кран Danfoss д.25 мм, серия X1666, с кодовым номером 149B5213	шт	1993,98	1 993,98 /6,04*1,03*1,0 2	346,83	ЗАО «Единый Сервисный Центр» г. Москва	руб

ЛС 04-01-01 Тепломеханические решения тепловых сетей

Оборудование:

25	ЛС 04-01-01	37	Задвижки 30ч6бр с электроприводом диаметром 50 мм	шт.	17443,43	17 443,43 /3,9*1,03*1,01 2	4 662,14	ООО «УралЭнергоСантехКом плект» Свердловская обл, г.В.Пышма	руб
----	-------------	----	---	-----	----------	-------------------------------	----------	--	-----

ЛС 04-03 Наружное электроосвещение

Оборудование:									
26	ЛС 04-03	2	Шкаф управления освещение, 380В, 15кВт, 400х310х150мм, в комплекте с датчиком освещенности ДО-1, ШУО-3/15	шт.	11136,10	11 136,10 /3,9*1,03*1,01 2	2 976,37	НПК «Рэлсиб» г.Новосибирск	руб

Материалы:									
27	ЛС 04-03	3	Шкаф модульный на 4 модуля, пылевлагозащищенный, навесной, Каедра	шт	558,39	558,39 /6,04*1,03*1,0 2	97,13	«Синэл-Электрика» г. Москва	руб
28	ЛС 04-03	5	Выключатель автоматический с дифференциальной защитой 4-х полюсный, 400В, 10А, 30мА, АД-14	шт	533,22	533,22 /6,04*1,03*1,0 2	92,75	ООО «ЧЕЛСИ» г.Челябинск	руб