



**ДЕПУТАТ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

Гринченко Михаил Сергеевич

628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. Восход, 4, тел. 528-167, тел./факс 528-012; e-mail: duma@admsurgut.ru.

Председателю Думы
города Сургута
М.Н.Слепову

Уважаемый Максим Николаевич!

На мое имя поступило обращение МБОУ «Перспектива» с просьбой оказать финансовую поддержку для проведения ремонтных работ учебного кабинета №59, расположенного на первом этаже по ул.30 лет Победы, дом 39/1.

Инициатором наказа выступает директор МБОУ «Перспектива».

Стоимость наказа на 965 637руб. 72 коп (Девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать семь рублей семьдесят две копейки).

Прошу поддержать данную инициативу в рамках реализации наказов избирателей в соответствии с частью 9 статьи 2 Порядка работы с наказами избирателей, данными депутатами Думы города, утвержденного решением Думы города от 26.09.2012 № 225-V ДГ.

Данное письмо – это дополнение к ранее направленному письму за №18-02-684/4 от 28.05.2024.

Депутат

М.С. Гринченко

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
(МБОУ «Перспектива»)**

ул. 30 лет Победы, 39/1; ул. 30 лет Победы, 39/2 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628406
Телефон (3462) 55-50-36, 55-50-33
E-mail: sc43@admsurgut.ru

Депутату
Думы города Сургута

М.С.Гринченко

от 17.05.2024 № ПВА-01-493/4
на № от

О проведении ремонтных работ


Уважаемый Михаил Сергеевич!

Направляем перечень ремонтных работ учебного кабинета №59
расположенного на первом этаже по ул.30 лет Победы, дом 39/1 следующих
работ:

- Ремонт помещений;
- Ремонт помещений (сантехнические работы);
- Текущий ремонт сетей электроснабжения и освещения;
- Восстановление охранно-пожарной сигнализации;
- Утилизация строительного мусора.

Приложение: дефектная ведомость - на 31 л. в 1 экз.

Директор



Е.Л.Запольская

т:

Щербакова Т.Л.,
Телефон: 555-031

Протокол
заседания рабочей группы по подготовке МБОУ «Перспектива»
к 2024-2025 учебному году

Дата заседания: 20.05.2024

Организатор встречи: директор МБОУ «Перспектива» Е.Л.Запольская

Присутствовали:

Щербакова Т.Л., заместитель директора по АХР

Шандиева З.И., начальник хозяйственного отдела

Карпова Л.Л., заместитель директора по ВВВР, учитель начальных классов

Пахомова Г.А., председатель управляющего совета МБОУ «Перспектива»

Слушали:

Запольскую Е.Л., директора, Елена Леонидовна рассказала о подготовке к началу учебного года, необходимости ремонтных работ в помещениях корпуса школы по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 39/1.

Шандиева З.И., начальник хозяйственного отдела, высказала необходимость внимания по проведению ремонта в кабинете начальной школы №59, проведение следующих работ:

- Ремонт помещений;
- Ремонт помещений (сантехнические работы);
- Текущий ремонт сетей электроснабжения и освещения;
- Восстановление охранно-пожарной сигнализации;
- Утилизация строительного мусора.

РЕШИЛИ:

1. Заместителю директора по АХР Щербаковой обратиться в МКУ «ДЭАЗиИС» с просьбой о составлении локально-сметного расчёта и составления дефектной ведомости.

2. Организовать обращение к депутату Думы города Сургута Гринченко М.С. с просьбой о выделении средств в сумме 965 637 (девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 72 копейки и предоставлении всех необходимых документов для проведения ремонтных работ в кабинете первого этажа начальной школы.

За – 5 человек


Против – 0

Воздержались – 0

Принято единогласно

Председатель рабочей группы – Запольская Е.Л.

Секретарь рабочей группы – Щербакова Т.Л.





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462)522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председатель Думы
города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



171372 827103
№01-НИ-44/4
от: 27/06/2024

На № 18-02-957/4 от 21.06.2024

Уважаемый Максим Николаевич!

По результатам рассмотрения наказа избирателей – администрации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы «Перспектива» считаю целесообразным выделить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению школе «Перспектива» финансовой помощи в сумме 965 637,72 рублей на проведение ремонтных работ учебного кабинета.

Финансово-экономическое обоснование для реализации наказа избирателей прилагаю.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

Л.М. Батракова

Исполнитель:
Замятина Ирина Павловна
директор департамента образования
тел. (3462) 52 53 38

Приложение

к письму

от _____ № _____

Финансово-экономическое обоснование для реализации наказа избирателей, направленного на оказание социально-экономической поддержки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы «Перспектива»

№ п/п	Наименование	Общая стоимость, руб.
1	Ремонт помещений	629 478,40
2	Ремонт помещений (сантехнические работы)	86 189,76
3	Восстановление охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и сетей Интернет кабинетов 1 этажа	65 778,20
4	Текущий ремонт сетей электроснабжения и освещения кабинетов 1 этажа	171 006.00
5	Утилизация мусора	13 185,36
Итого:		965 637.72

Тимофеева Юлия Николаевна,
главный специалист отдела анализа исполнения
бюджета и статистической отчетности
управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования,
тел. (3462) 525349

СОГЛАСОВАНО
Директор МБОУ "Перспектива"
Е. Л. Залопольский
2024

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора МКУ "ДЭАЗиС"
А. О. Нижегородов
2024

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Объект: МБОУ "Перспектива", ул. 10 лет Победы, 19/1
текущий ремонт сетей электроснабжения и освещения кабинетов (этажа по плану БТИ 3) (9,00)
комбинирован (этажи по плану БТИ 3, 14, 15, 16, 6-1, 6-2, 6-3)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кабинеты		Коридоры								Итого	Примечание
			Кабинет (по БТИ 3) 3(49)	Кабинет (по БТИ 3) 3(50)	Помещ (по БТИ 3) 3(51)	Галер об (по БТИ 3) 3(52)	Помещ (по БТИ 3) 3(53)	Помещ (по БТИ 3) 3(54)	Помещ (по БТИ 3) 3(55)	Помещ (по БТИ 3) 3(56)	Помещ (по БТИ 3) 3(57)	Помещ (по БТИ 3) 3(58)		
1	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами	шт	15	15	5		2	11	2	2			52	ЛСП 2х36, ЛСП 1х36, ЛПО 4х18, софиты над досками
2	Демонтаж светодиодных светильников с двухжгутными	шт			2		2	2	1				7	
3	Демонтаж светодиодных светильников	шт				1	6						7	
4	Демонтаж светильников с бактерицидными лампами	шт				2	6						8	
5	Демонтаж выключателей двухклавишных с открытой установкой	шт	1	1	2	2							6	
6	Демонтаж выключателей одноклавишных с открытой установкой	шт	1	1			1	1	1	1			6	
7	Демонтаж выключателей одноклавишных с открытой установкой	шт			2	2	4						8	
8	Демонтаж розеточных групп	шт	2	1	1		1	2					7	
9	Демонтаж кабеля различного сечения	м	25	26	27	17	14	28	15	3			175	
10	Демонтаж кабельного канала по стене и потолку	м	25	26	13	17	14	28	2	3			147	
11	Демонтаж трубы гибкой гофрированной, сеткой из оцинкованной стали ПВХ	м			14			4	10				24	
12	Демонтаж щитов металлических накладных	шт			1		2	1					4	
13	Демонтаж автоматических выключателей	шт					2	13					15	
14	Монтаж светодиодных светодиодных накладных, линейных, световая отдача 100Лм/Вт, мощностью 16Вт, степень пылевлагозащитности IP40, 4000К в комплекте с рассеивателем	шт	12	12	5		1	11			2		43	Светильник светодиодный линейный мощностью 36Вт, световая отдача 100Лм/Вт, IP40, Гарантийный срок 24мес Корпус металлический с рассеивателем Стоимость 3500 рублей
15	Монтаж светодиодных светильников универсальных, квадратных, световая отдача 100Лм/Вт, габаритные размеры 505х595х10мм, мощностью 36Вт, степень защиты IP40, 4000К в комплекте с рассеивателем	шт			1				1				1	Светильник светодиодный, габаритные размеры 505х595х10мм, мощность 36Вт, 4000К, IP40, Гарантийный срок 24мес, корпус металлический с рассеивателем Стоимость 3400 рублей
16	Монтаж светодиодных светильников для школьной доски, мощностью 16Вт, 4000К, 100Лм/Вт, IP40, в комплекте с рассеивателем и крепежным, металлический корпус	шт	2	2									4	Светильник светодиодный для школьной доски мощностью 16Вт, 100Лм/Вт, IP40, 4000К Крепление в комплекте Стоимость 3500 рублей
17	Монтаж светодиодных светильников, аккумуляторного типа для автономного освещения с встроенным Li-ion аккумулятором резервного питания, напряжением 3.7 В, емкостью 2400 мАч	шт			2		2	2	1				7	Светильник аварийного освещения, работает от аккумулятора Li-ion (3.7 В 2400 мАч), 96 светодиодов Тип работы: не постоянный Автономное время работы 4 часа Стоимость 4500 рублей
18	Монтаж светодиодных светодиодных накладных, линейных габаритные размеры 1195х295х140мм, мощностью 16Вт, в комплекте с рассеивателем	шт				11	6						17	Без стоимости (транс демонтированные)
19	Монтаж светильников с бактерицидными лампами	шт				2							2	Без стоимости (транс демонтированные)
20	Монтаж выключателей двухклавишных с открытой установкой	шт	1	1	1	2		1					7	(со стоимостью), цвет белый
21	Монтаж выключателей одноклавишных с открытой установкой	шт	2	1		2	6		1	1			13	(со стоимостью), цвет белый
22	Монтаж выключателей одноклавишных с открытой установкой	шт			2	0		1	1				4	(со стоимостью), цвет белый
23	Монтаж одноклавишных розеток для открытой установки с заземляющими контактами, с защитной задней стенкой, с защитными шторками, степень защиты IP20	шт	3	3	4	1	8	5	2				21	(со стоимостью), цвет белый
24	Монтаж двухклавишных розеток для открытой установки с заземляющими контактами, с защитной задней стенкой, с защитными шторками, степень защиты IP20	шт		1			2						3	(со стоимостью), цвет белый
25	Монтаж трехклавишных розеток для открытой установки с заземляющими контактами, с защитной задней стенкой, с защитными шторками, степень защиты IP20	шт	1	1			8						10	(со стоимостью), цвет белый

28	Монтаж щита распределительного ЩРН-12 металлического с замком навесного в комплекте с шиной N PE	шт								1								2	Щит распределительный осветительный металлический ЩРН-12 с замком Количество модулей-14 Способ монтажа - навесной Стоимость 4500 рублей
29	Монтаж щита распределительного ЩРН-12 металлического с замком навесного в комплекте с шиной N PE	шт																	Щит распределительный осветительный металлический ЩРН-12 с замком Количество модулей-12 Способ монтажа - навесной Стоимость 3300 рублей
28	Монтаж выключателя дифференциального тока (УЗО) номинальный ток 63А, дифференциальный ток 30мА. Номинальная отключающая способность 6кА. Тип крепления по диф. току - АС. Количество силовых полюсов-4	шт								2								1	Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п номинальный ток 63А, дифференциальный ток 30мА Номинальная отключающая способность 6кА Количество силовых полюсов-4 Способ монтажа на DIN рейку Стоимость 4800 рублей
29	Монтаж автоматических выключателей однополюсных 25А, характеристика для магнитного расцепителя - С	шт																5	Автоматический выключатель модульный Характеристика для магнитного расцепителя - С Номинальный ток 25А Количество модулей-1 Способ монтажа на DIN рейку Номинальная отключающая способность 6кА Стоимость 350 рублей
30	Монтаж автоматических выключателей однополюсных 16А, характеристика для магнитного расцепителя - С	шт								14								25	Автоматический выключатель модульный Характеристика для магнитного расцепителя - С Номинальный ток 16А Количество модулей-1 Способ монтажа на DIN рейку Номинальная отключающая способность 6кА Стоимость 450 рублей
31	Монтаж кабеля с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением, количество жил-3 сечением 1,5мм ²	м	34	32	35	30	32	35	20	6								227	ВВГнг-LS 3х1,5мм ² (со стоимостью) 139 м в кабельном канале 18 м в гофрированной трубе
32	Монтаж кабеля с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением, количество жил-3 сечением 2,5мм ²	м	16	20	16	4	16	20	10									122	ВВГнг-LS 3х2,5мм ² (со стоимостью) 116 м в кабельном канале 17 м в гофрированной трубе
33	Монтаж кабельного канала по стенам и потолкам 25х40мм	м	50	32	26	14	23	50	3	6								274	(со стоимостью)
34	Монтаж кабельного канала по стенам и потолкам 15х25мм	м						5										5	(со стоимостью)
35	Монтаж кабельного канала по стене 8х40мм, длина 2м, с крышкой, цвет белый	м					13											13	(со стоимостью)
36	Монтаж трубы гибкой, гофрированной лентой из самоклеящегося ПВХ диаметр 25мм с протяжкой	м			78				27									55	(со стоимостью)
37	Монтаж коробки распределительной ДУ с крышкой, формат 80х80х40мм	шт	13	11	8	0	13	10	4	3								66	(со стоимостью)
38	Монтаж коробки распаячной для трехжильной с крышкой для скрутки монтажа	шт	1	2	2	2	2	1	1	1								12	(со стоимостью)
39	Пробивка отверстий Ø25 мм в конструкциях бруса и перегородок в последующем удалении	шт	1	1	1	1	1											6	

Составил
Ведущий инженер ОГЭ

Проверил
Начальник ОГЭ

О.Н. Степанова

А.Р. Арсланов

СОГЛАСОВАНО
 Директор МБОУ "Перспектива"
 Е.И. Запольская
 " " 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора МКУ "ДЭАЗиПС"
 А.О. Нижегородов
 " " 2024г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: МБОУ "Перспектива", ул. 30 лет Победы, 39/1

восстановление охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и сетей Интернет кабинетов 1 этажа (по плану БТИ № 59,60),

коридоров 1 этажа (по плану БТИ № 18, 35, 36, 63,64,66).

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кабинеты		Коридоры						Итого	Примечание
			Кабинет (по БТИ №59)	Кабинет (по БТИ №60)	Помещ (по БТИ №18)	Гардероб (по БТИ №35)	Помещ (по БТИ №36)	Помещ (по БТИ №63)	Помещ (по БТИ №64)	Помещ (по БТИ №66)		
1	Демонтаж извещателя пожарного дымового адресного	шт.	2	2	6	6	4	4	2	2	28	
2	Демонтаж извещателя пожарного ручного адресного	шт.			2	1	2	1	1	1	8	
3	Демонтаж извещателя охранного адресного на движение	шт.	1	1				1			3	
4	Демонтаж извещателя охранного адресного на разбитие стекла	шт.	3	3	1	7					14	
5	Демонтаж извещателя охранного адресного на размыкание	шт.	3	3	1	7					14	
6	Демонтаж оповещателя речевого	шт.	1	1	5	3	3	4	2	1	20	
7	Демонтаж световказателя "Выход", 12В	шт.			2		3	1	2	1	9	
8	Демонтаж видеокамеры купольной	шт.			3	7	3	2	1	1	17	
9	Демонтаж источника бесперебойного питания	шт.			1			1			2	БИБПИ-12/0,4
10	Демонтаж точки доступа Wi-Fi	шт.						1			1	Ubiquiti UniFi AP AC Lite
11	Демонтаж монитора видеодомофона	шт.					1				1	

12	Демонтаж коробки распределительной телефонной	шт.							1		1	
13	Демонтаж кабельного канала 25х16мм	м	22	22	69	53	80	45	5	20	316	
14	Демонтаж кабельного канала 60х40мм	м						11			11	
15	Демонтаж кабельного канала 10х10мм	м	3	3	1	7					14	
16	Демонтаж кабельного канала 40х25мм	м				15	60				75	
17	Демонтаж кабеля охранно-пожарного 2х2х0,5мм	м	25	25	50	30	60	40	2	10	242	
18	Демонтаж кабеля охранно-пожарного 2х2х0,5мм	м	2	2	40	30	40	40	3	10	167	
19	Демонтаж кабеля витая пара	м		10	200	180	400	110			900	
20	Монтаж извещателя пожарного дымового адресного (ранее демонтированного)	шт.	2	2	6	6	4	4	2	2	28	(Без стоимости)
21	Монтаж извещателя пожарного ручного адресного (ранее демонтированного)	шт.			2	1	2	1	1	1	8	(Без стоимости)
22	Монтаж извещателя охранного адресного на движение (ранее демонтированного)	шт.	1	1				1			3	(Без стоимости)
23	Монтаж извещателя охранного адресного на разбитие стекла (ранее демонтированного)	шт.	3	3	1	7					14	(Без стоимости)
24	Монтаж извещателя охранного адресного на размыкание (ранее демонтированного)	шт.	3	3	1	7					14	(Без стоимости)
25	Монтаж оповещателя речевого (ранее демонтированного)	шт.	1	1	5	3	3	4	2	1	20	(Без стоимости)
26	Монтаж светоуказателя "Выход", 12В (ранее демонтированного)	шт.			2		3	1	2	1	9	(Без стоимости)
27	Монтаж видеокамеры купольной (ранее демонтированной)	шт.			3	7	3	2	1	1	17	(Без стоимости)
28	Монтаж источника бесперебойного питания (ранее демонтированного)	шт.			1			1			2	БИРП-12/0,4 (Без стоимости)

29	Монтаж точки доступа Wi-Fi (ранее демонтированной)	шт.						1			1	Ubiquiti UniFi AP AC Lite (Без стоимости)
30	Монтаж монитора видеодомофона (ранее демонтированного)	шт.					1				1	Tantos (Без стоимости)
31	Монтаж коробки распределительной телефонной (ранее демонтированной)	шт.							1		1	(Без стоимости)
32	Монтаж кабельного канала 25х16мм	м	22	22	69	53	80	45	5	20	316	(Со стоимостью)
33	Монтаж кабельного канала 60х40мм	м						11			11	(Со стоимостью)
34	Монтаж кабельного канала 10х10мм	м	3	3	1	7					14	(Со стоимостью)
35	Монтаж кабельного канала 40х25мм	м				15	60				75	(Со стоимостью)
36	Монтаж кабеля охранно-пожарного 2х2х0,5мм	м	25	25	50	30	60	40	2	10	242	КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 (Со стоимостью)
37	Монтаж кабеля охранно-пожарного 2х2х0,5мм	м	2	2	40	30	40	40	3	10	167	КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Со стоимостью)
38	Монтаж кабеля витая пара	м		10	200	180	400	110			900	(Без стоимости)
39	Монтаж кабеля витая пара	м	10									U/UTP 4х2х0,52 (Со стоимостью)
40	Монтаж розетки RJ45	шт.	1	1							2	
41	Монтаж коробки разветвительной УК-2	шт.	3	3	1	7					14	УК-2 (со стоимостью)

Составил:
Главный энергетик



В.А. Путинцев

Согласовано:

Директор МБОУ "Перспектива"

Е.Л. Запольская

2024

Утверждаю:

Заместитель директора МКУ "ДЭАЗиС"

А.И. Гуктаров

2024

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт помещений

Вид работ: общестроительные

Объект: МБОУ "Перспектива"

Адрес: г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 39/1

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	1 этаж									Количество
			Класс (№ 60 согл. плану БТИ)	Класс (№ 59 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 64 согл. плану БТИ)	Холл (№ 63 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 66 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 18 согл. плану БТИ)	Гардероб (№ 32+33 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 35 согл. плану БТИ)	Холл (№ 36 согл. плану БТИ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Потолок												
1	Демонтаж подвесных потолков из минераловолокнистых плит с разборкой каркаса	м²			30,80			18,45				49,25
2	Расчистка потолков от водоэмульсионной краски, шпательки до основания	м²	55,2	55,2		86,74	14,13	53,05		28,76	72,08	365,16
3	Ремонт швов между плитами перекрытия раствором из сухих смесей на цементной основе	п.м	18,3	18,3		52,72	5,54	11,37		5,4	40	151,63
4	Склейка швов армирующей сеткой шириной 100 мм	п.м	18,3	18,3	0	52,72	5,54	11,37		5,4	40	151,63
5	Выравнивание потолков толщиной 5 мм вдоль швов шириной 300 мм раствором из сухих смесей на цементной основе	м²	5,49	5,49	0,00	15,82	1,66	3,41		1,62	12,00	45,49
6	Покрытие потолков грунтовкой глубокого проникновения	м²	55,2	55,2	0	86,74	14,13	53,05		28,76	72,08	365,16
7	Шпателька потолков раствором из сухих шпательочных смесей	м²	55,2	55,2	0	86,74	14,13	53,05		28,76	72,08	365,16
8	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков латексной краской по подготовленной поверхности	м²	55,2	55,2	0	86,74	14,13	53,05		28,76	72,08	365,16
9	Устройство подвесных потолков из металлических кассет с устройством каркаса	м²	0	0	30,8	0	0	18,45		0	0	49,25
Стены												
10	Разборка ПВХ уголков с наружных углов	п.м	48,20	37,10	5,90			5,16		5,51		101,87
11	Снятие обоев со стен	м²	77,06	77,20								154,26
12	Расчистка стен и дверных откосов от краски, шпательки до основания	м²	77,06	77,20	75,97	104,66	41,08	138,40		34,90	70,91	620,18
13	Демонтаж облицовки стен из керамической плитки	м²	1,10	1,10								2,20
14	Демонтаж обшивки сантехнического стояка ГКЛ с разборкой металлического каркаса	м²				1,82					3,23	5,05
15	Обшивка сантехнического стояка ГКЛБ с устройством металлического каркаса	м²				1,82					3,23	5,05
16	Грунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	м²	78,16	78,30	75,97	106,48	41,08	138,40		34,90	74,14	627,43

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	I этаж									Количество
			Класс (№ 60 согл. плану БТИ)	Класс (№ 59 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 64 согл. плану БТИ)	Холл (№ 63 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 66 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 18 согл. плану БТИ)	Гардероб (№ 32+33 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 35 согл. плану БТИ)	Холл (№ 36 согл. плану БТИ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Выравнивание стен толщиной 10 мм раствором из сухих смесей на цементной основе	м²	78,16	78,30	75,97	104,66	41,08	138,40		34,90	70,91	622,38
18	Шпатлевка стен раствором из сухих шпательных смесей	м²	77,06	77,20	27,25	51,17	20,68	62,50		16,40	30,37	362,63
19	Водоэмульсионная окраска стен по ранее окрашенной поверхности за 2 раза латексной краской	м²	77,06	77,20	27,25	51,17	20,68	62,50		16,40	30,37	362,63
20	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой толщиной 7 мм на клее из сухих смесей с затиркой швов влагостойкими затирками на высоту 1,6 м	м²	1,10	1,10	48,72	55,31	20,40	75,90		18,50	43,77	264,80
21	Установка ПВХ профилей на внутренние и наружные углы при облицовке плиткой	п.м			44,85	80,97	25,55	66,64		25,96	52,96	296,93
22	Устройство обрамления оконных и дверных откосов ПВХ уголком размерами 25х25 мм	п.м	48,20	37,10	5,90	0,00	0,00	5,16		5,51	0,00	101,87
Полы												
23	Разборка плитусов ПВХ	п.м	31,68	31,50	30,45	32,74	12,71	47,42	35,64	11,54		233,68
24	Разборка плитусов из цементного раствора	п.м									24,10	24,10
25	Разборка покрытия полов из линолеума	м²	55,30	55,30				69,90	69,80	27,51		277,81
26	Разборка покрытия полов из керамогранитной плитки	м²			31,09	80,96	14,67				67,92	194,64
27	Демонтаж цементной стяжки толщиной 60 мм	м²	55,30	55,30	31,09	80,96	14,67	69,90	69,80	27,51	67,92	472,45
28	Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм раствором М 150 с армированием сеткой размерами 100х100х4 мм	м²			31,09	80,96	14,67	69,90	69,80	27,51	67,92	361,85
29	Устройство цементной стяжки толщиной 55 мм раствором М 150 с армированием сеткой размерами 100х100х4 мм	м²	55,30	55,30								110,60
30	Огрунтовка полов грунтовкой глубокого проникновения	м²	55,30	55,30	31,09	80,96	14,67	69,90	69,80	27,51	67,92	472,45
31	Устройство полов из плитки керамогранитной противоскользящей плитки размерами 600х600х10 мм на клее из сухих смесей с затиркой швов влагостойкой затиркой	м²			31,09	80,96	14,67	69,90	69,80	27,51	67,92	361,85
32	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 5 мм из раствором из сухих выравнивающих смесей для полов	м²	55,30	55,30								110,60
33	Устройство покрытия пола из линолеума коммерческого гетерогенного (толщина 2мм, толщина защитного слоя 0,7мм) с приклеиванием по всей площади свариванием стыков	м²	55,30	55,30								110,60
34	Устройство плитуса поливинилхлоридного на саморезах с доборными элементами	п.м	31,68	31,50					35,64			98,82

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измере ния	I этаж									Коли чество
			Класс (№ 60 согл. плану БТИ)	Класс (№ 59 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 64 согл. плану БТИ)	Холл (№ 63 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 66 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 18 согл. плану БТИ)	Гардероб (№№32+33 согл. плану БТИ)	Коридор (№ 35 согл. плану БТИ)	Холл (№ 36 согл. плану БТИ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Установка стыкonerекрывающих порогов в местах примыкания линолеума к дверным порогам (тепехшина)	шт/пм	1/0,9	1/0,9								2/1,8
	Двери											
36	Демонтаж деревянных дверных блоков	шт/м²	1/2,1	1/2,1								2/4,2
37	Установка глухих дверных блоков из массива древесины хвойных пород ДШ 21х10 полной заводской готовности с замками, ручками, наличником - 5,2 п.м на 1 дверь	шт/м²	1/2,1	1/2,1								2/4,2
	Прочие работы											
38	Окраска металлической решетки за 2 раза по ранее окрашенной поверхности эмалью по металлу	м²								25,80		25,80
39	Замена ПВХ панелей размером 200х300 мм	шт	5,00	5,00								10,00
40	Окраска воздуховодов огнезащитной краской с расчисткой старой краски более 35%	м²					5,50				6,20	11,70
41	Установка ревизионного ПВХ лючка размерами 300х300	шт	1,00								1,00	2,00
42	Погрузка строительного мусора	т										57,80
43	Вывоз строительного мусора на расстояние 29,29 км	т										57,80
44	Размещение строительного мусора на полигоне ТБО	т										57,80

Составил: главный специалист ПО МКУ "ДЭАЗИС"  Гаврилюк Р.М.

Проверил: начальник ПО МКУ "ДЭАЗИС"  Вотинцева О.И.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБОУ "Перспектива"

Е.Л. Запольских

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора МКУ "ДЭАЗИС"

А.О. Нижегородов

2024 г.

Дефектная ведомость

на ремонт помещений (сантехнические работы) МБОУ "Перспектива", ул. 30 лет Победы, 39/1

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	помещ. по БТИ №60	помещ. по БТИ №59	помещ. по БТИ №63	помещ. по БТИ №66	помещ. по БТИ №35	помещ. по БТИ №36	помещ. по БТИ №18	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8			9
Демонтаж отопительных приборов, трубопроводов										
1	Демонтаж трубопроводов стальных неоцинкованных Ду 25 мм	п.м.	11,5				2,4			13,90
2	Демонтаж трубопроводов стальных неоцинкованных Ду 20 мм	п.м.		18,3	8,2				11,4	37,90
3	Демонтаж отопительного прибора, конвектора типа Комфорт, L=700мм/1,150кВт	шт./кВт	1/1,150	2/2,23	1/1,150		1/1,15			5/5,68
4	Демонтаж отопительного прибора, конвектора типа Комфорт, L=900мм/1,475кВт	шт./кВт	2/2,95	3/4,425	1/1,475					6/8,85
5	Демонтаж отопительного прибора, конвектора типа Комфорт, L=800мм/1,315кВт	шт./кВт							1/1,315	1/1,315
6	Демонтаж отопительного прибора, конвектора типа Комфорт, L=400мм/0,370кВт	шт./кВт			2/0,740		1/0,370			3/1,11
Монтаж отопительных приборов, трубопроводов										
1	Монтаж трубопроводов стальных неоцинкованных Ду 25 мм, с учетом гильз, с учетом испытаний	п.м.	11,5				2,4			13,9
2	Хомут стальной с резиновым уплотнением (30-35) 1" с гайкой М8 для труб Ду 25 мм (1")	шт.	2				2			4
3	Монтаж трубопроводов стальных неоцинкованных Ду 20 мм, с учетом гильз, с учетом испытаний	п.м.		18,3	8,20				9,00	35,5
4	Хомут стальной с резиновым уплотнением (23-28) с гайкой М8 для труб Ду 20 мм (3/4")	шт.			2				2	4
5	Огрунтовка поверхности трубопроводов	м2	0,9	1,15	0,515		0,188		0,565	3,318

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	помещ. по БТИ №60	помещ. по БТИ №59	помещ. по БТИ №63	помещ. по БТИ №66	помещ. по БТИ №35	помещ. по БТИ №36	помещ. по БТИ №18	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8			9
6	Окраска поверхности трубопроводов за 2 раза	м2	0,9	1,15	0,515		0,188		0,565	3,318
7	Монтаж отопительных приборов, количество конвекторов Универсал КСК-20/кВт	шт./ кВт	3/4,064	5/6,424	3/3,54		1/1,442		1/1,442	13/16,912
8	Конвектор Универсал КСК-20, 1,18кВт	шт.	1/1,18	3/3,54	3/3,54					7/8,26
9	Конвектор Универсал КСК-20, 1,442кВт	шт.	2/2,884	2/2,884			1/1,442		1/1,442	6/8,652
Разборка трубопроводов и оборудования (водоснабжение и канализация)										
1	Канализационный трубопровод из чугунных труб, диаметр 50 мм	п.м.	1,00	1,00				3,00		5,00
2	Демонтаж трубопровода водоснабжения из стальных труб диаметром 50мм (пожарный водовод)	п.м.			3,10					3,10
3	Демонтаж трубопровода водоснабжения из стальных труб диаметром 15мм	п.м.	2,00	2,00						4,00
4	Демонтаж трубопровода водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 16мм	п.м.						6,00		6,00
5	Умывальник керамический со снятием смесителя	шт.	1	1						2
6	Демонтаж питьевого фонтанчика (сдать на хранение представителю учреждения)	шт.				1				1
Прокладка трубопроводов и установка оборудования (водоснабжение и канализация)										
1	Канализационный поливинилхлоридный трубопровод, диаметр 50 мм с учетом фасонных частей, с учетом испытаний на пролив	п.м.	1,00	1,00				3,00		5,00
2	Хомут металлический с резиновым уплотнителем для крепления труб диаметром 50мм	шт.	1	1				1		3
3	Анкер забивной 8	шт.	1	1				1		3
4	Шпилька-саморез тип FTRS M8x140	шт.	1	1				1		3
5	Переходник с металлической резьбой на полипропилен, 2" ВР / диаметр 50	шт.	1	1				2		4
6	Умывальник керамический с пьедесталом	шт.	1	1						2
7	Сифон	шт.	1	1						2
8	Смеситель для умывальника однорукоятный центральный напорный, излив с аэратором	шт.	1	1						2

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	помещ. по БТИ №60	помещ. по БТИ №59	помещ. по БТИ №63	помещ. по БТИ №66	помещ. по БТИ №35	помещ. по БТИ №36	помещ. по БТИ №18	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8			9
9	Трубка хромированная с накидной гайкой для смесителя	шт.	2	2						4
10	Трубопровод полипропиленовый, диаметр 20 мм, с учетом креплений	п.м.	2	2						4,00
11	Кран шаровой полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	2	2						4
12	Переходник с металлической резьбой на полипропилен, 1/2" ВР / диаметр 20 PPR	шт.	2	2				4		8
13	Трубопровод из стальных оцинкованных труб диаметром 50мм (пожарный водовод)	п.м.			3,10					3,10
14	Огрунтовка поверхности трубопроводов	м2			1,43			1,00	0,47	2,90
15	Окраска поверхности трубопроводов за 2 раза	м2			1,43			1,00	0,47	2,90
16	Монтаж ранее демонтированного питьевого фонтанчика					1				1

Составил:

Главный специалист ОЭСТВСкиВ МКУ "ДЭАЗиИС"  Ф.Б. Имартова

Проверил:

Начальник ОЭСТВСкиВ МКУ "ДЭАЗиИС"  Т.Н. Сабанцева

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-Иф/09
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Приказ от 15.02.2024 № 6
Наименование субъекта Российской Федерации	86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

(наименование стройки)

Ремонт помещений МБОУ "Перспектива", г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 39/1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Дефектная ведомость (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2024 года
-----------------------------------	----------------------

Сметная стоимость	524,57 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	524,57 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	141,10 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	2,32 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	306,44 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	4,57 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Потолок											
1	ГЭСНр62-04-011-01	прим. Расчистка поверхности потолка от водоземлюсионной краски, шпатлевки до основания// Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок Итого прямые затраты ФОТ	м2	55,2	1	55,2					13 330,50
	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					12 130,76
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					6 132,03
2	ГЭСН07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу/ толщиной слоя 5мм Объем=18,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,183	1	0,183					3 404,08
	Пр/812-007.1-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	117	0,9	105,3					3 507,20
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					2 264,86
3	ФСБЦ-03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	-0,001098	1	-0,001098	4 338,27	1,3	5 639,75		-6,19
4	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,00732	1	-0,00732	3 778,62	1,95	7 368,31		-53,94
5	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) Объем=18,3*0,05*0,85	кг	0,77775	1	0,77775	12,31	1,5	18,47		14,37
6	ГЭСН15-06-006-01	Прим. Оклеяка стыков плит перекрытия// Оклеяка тканями потолков Объем=(18,3*0,1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,0183	1	0,0183					266,04
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					236,66
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					215,12
7	ФСБЦ-01.7.06.04-0001	Лента стеклотканевая армирующая, щелочестойкая, ширина 100 мм, длина 50000 мм	шт	1	1	1	794,44	1,58	1 263,16		1 263,16
8	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков / с учетом оштукатурки/ до толщ.5мм Объем=5,49 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,0549	1	0,0549					1 157,26
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					1 152,24
											1 047,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	При/774-015.0, Приказ № 774/np от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					479,91
9	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) Объем=9*5,49	кг	49,41	1	49,41	12,31	1,5	18,47		912,60
10	ГЭСН15-02-019-08 Приказ от 04.08.2020 № 421/np п.586 (в ред. пр. № 55/np от 30.01.2024)	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 Объем=5,49 / 100 толщина 5 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	-0,0549	1	-0,0549					
		Итого прямые затраты									-551,78
		ФОТ									-549,30
	При/812-015.0-3, Приказ № 812/np от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					-499,31
	При/774-015.0, Приказ № 774/np от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					-228,78
11	ГЭСН15-04-006-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/np п.586 (в ред. пр. № 55/np от 30.01.2024)	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолка Объем=55,2 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,552	1	0,552					
		Итого прямые затраты									1 925,11
		ФОТ									1 915,55
	При/812-015.0-3, Приказ № 812/np от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					1 741,23
	При/774-015.0, Приказ № 774/np от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					797,83
12	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем=0,0056856*1000	кг	5,6856	1	5,6856	68,29	1,67	114,04		648,39
13	ГЭСН15-04-027-06 Приказ от 04.08.2020 № 421/np п.586 (в ред. пр. № 55/np от 30.01.2024)	прим.Шпатлевка поверхности потолков// Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску Объем=55,2 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,552	1	0,552					
		Итого прямые затраты									5 020,22
		ФОТ									5 001,95
	При/812-015.0-3, Приказ № 812/np от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					4 546,77
	При/774-015.0, Приказ № 774/np от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 083,31
14	ФСБЦ-14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлеводные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа Объем=55,2*0,8	кг	44,16	1	44,16	17,34	1,5	26,01		1 148,60
15	ГЭСН15-04-005-06 Приказ от 04.08.2020 № 421/np п.586 (в ред. пр. № 55/np от 30.01.2024)	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску/ за 2 раза Объем=55,2 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,552	1	0,552					
		Итого прямые затраты									8 249,22
		ФОТ									8 189,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					7 444,56
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 411,07
16	ФСБЦ-14.3.02.02-0101	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т	0,034776	1	0,034776	68 240,03	1,74		118 737,65	4 129,22
Раздел 2. Стены											
17	ГЭСН10-01-036-01	прим.Разборка// Установка уголков ПВХ на клеи Объем=37,1 / 100	100 м	0,371	1	0,371					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									1 443,26
		ФОТ									1 343,81
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					1 318,28
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					628,23
18	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных Объем=77,2 / 100	100 м2	0,772	1	0,772					
		Итого прямые затраты									3 457,12
		ФОТ									3 457,12
	Пр/812-097.0-3	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					3 145,98
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 555,70
19	ГЭСНр62-04-011-01	прим. Расчистка стен и дверных откосов от краски, шпатлевки до основания// Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок Итого прямые затраты ФОТ	м2	77,2	1	77,2					18 643,38
											18 643,38
	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					16 965,48
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					8 575,95
20	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Объем=1,1 / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,011	1	0,011					360,35
											356,96
	Пр/812-097.0-3	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					324,83
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					160,63
21	ГЭСН15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=78,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	100 м2	0,783	1	0,783					2 730,72
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									2 717,17
		Итого прямые затраты									2 469,91
		ФОТ									1 131,70
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
22	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем=0,0080649*1000	кг	8,0649	1	8,0649	68,29	1,67		114,04	919,72
23	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,783	1	0,783					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=78,3 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									14 253,38
		ФОТ									14 183,68
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					12 892,97
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 907,50
24	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) Объем=78,3'9	кг	704,7	1	704,7	12,31	1,5	18,47		13 015,81
25	ФСБЦ-14.3.01.01-0113	Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей Объем=78,3'0,160/1000	т	0,012528	1	0,012528	72 673,80	1,32	95 929,42		1 201,80
26	ГЭСН15-04-027-05	прим. Шпатлевка стен/Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=77,2 / 100	100 м2	0,772	1	0,772					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									7 930,29
		ФОТ									5 085,10
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					4 622,36
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 117,94
27	ФСБЦ-14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевоочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа Объем=77,2'0,8	кг	61,76	1	61,76	17,34	1,5	26,01		1 606,38
28	ГЭСН15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем=77,2 / 100	100 м2	0,772	1	0,772					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									10 942,53
		ФОТ									10 182,56
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					9 255,95
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 241,04
29	ФСБЦ-14.3.02.02-0101	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т	0,048636	1	0,048636	68 240,03	1,74	118 737,65		5 774,92
30	ГЭСН15-01-019-05	Облицовка стен керамической плиткой на клею из сухих смесей с затиркой швов// Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=1,10 / 100	100 м2	0,011	1	0,011					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									750,87
		ФОТ									748,08
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					680,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					311,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,004125	1	0,004125	12 041,60	1,17	14 088,67		58,12
32	ФСБЦ-06.2.01.02-0041	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2	1,1	1	1,1	498,70	1,27	633,35		696,69
33	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00055	1	0,00055	37 800,30	1,99	75 222,60		41,37
34	ГЭСН10-01-060-01	прим.Устройство обрамления оконных и дверных откосов ПВХ уголком// Установка и крепление наличников Объем=37,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м	0,371	1	0,371					
		Итого прямые затраты									1 546,74
		ФОТ									1 512,37
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					1 483,63
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					707,03
35	ФСБЦ-11.3.03.13-0044	Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм Объем=41,552/10	10 м	4,1552	1	4,1552	155,98	1,18	184,06		764,81
Раздел 3. Полы											
36	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=31,5 / 100	100 м	0,315	1	0,315					
		Итого прямые затраты									511,35
		ФОТ									511,35
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					460,22
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					250,56
37	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=55,3 / 100	100 м2	0,553	1	0,553					
		Итого прямые затраты									2 750,72
		ФОТ									2 745,94
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 471,35
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 345,51
38	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем Объем=55,3 / 100	100 м2	0,553	1	0,553					
		Итого прямые затраты									4 204,98
		ФОТ									3 450,56
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 105,50
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 690,77
39	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 Объем=55,3 / 100 толщина стяжки 60 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)	100 м2	0,553	1	0,553					
		Итого прямые затраты									8 414,82
		ФОТ									6 905,97
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 215,37
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 383,93
40	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/ толщина 55мм Объем=55,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,553	1	0,553					
		Итого прямые затраты									10 553,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									10 340,02
	При/812-011.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113	0,9	101,7					10 515,80
	При/774-011.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 712,86
41	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Объем=55,3 / 100 толщ.стяжки 55мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЗМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,553	1	0,553					
		Итого прямые затраты									1 520,59
		ФОТ									1 336,57
	При/812-011.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113	0,9	101,7					1 359,29
	При/774-011.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					738,45
42	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Объем=55,3*0,055	м3	3,0415	1	3,0415	3 948,62	1,95	7 699,81		23 418,97
43	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонки Объем=1,8/1000*55,3 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	т	0,09954	1	0,09954					
		Итого прямые затраты									1 008,52
		ФОТ									674,26
	При/812-006.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103	0,9	92,7					625,04
	При/774-006.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					332,41
44	ФСБЦ-08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2	55,3	1	55,3	93,45	1,21	113,07		6 252,77
45	ГЭСН13-03-001-01	Грунтовка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения// Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой Объем=55,3 / 100 ТЧ.п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 замена материалов МАТ=0 к расх. Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,553	1	0,553					
		Итого прямые затраты									3 028,93
		ФОТ									3 005,65
	При/812-013.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					2 569,83
	При/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					1 302,95
46	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, ларолпроницаемая Объем=55,3*0,160	кг	8,848	1	8,848	68,29	1,67	114,04		1 009,03
47	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм/ толщ.5мм Объем=55,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,553	1	0,553					
		Итого прямые затраты									7 924,72
		ФОТ									7 844,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113	0,9	101,7					7 978,25
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 334,30
48	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 Объем=55,3 / 100 толщина стяжки 5мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	100 м2	0,553	1	0,553					
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	Итого прямые затраты										1 420,45
	ФОТ										1 409,89
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113	0,9	101,7					1 433,86
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					778,96
49	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках Объем=55,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	100 м2	0,553	1	0,553					
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	Итого прямые затраты										12 169,93
	ФОТ										9 439,76
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113	0,9	101,7					9 600,24
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 215,47
50	ФСБЦ-01.6.03.04-0090	Линолеум ПВХ на кападровой подоснове, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,7 мм, общая толщина 2 мм, вес 3000 г/м2/ или аналог	м2	56,406	1	56,406	511,05	1,13	577,49		32 573,80
51	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=31,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	100 м	0,315	1	0,315					
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	Итого прямые затраты										1 674,01
	ФОТ										1 230,77
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113	0,9	101,7					1 251,69
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					680,00
52	ФСБЦ-11.3.03.06-0001	Плитус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	31,815	1	31,815	29,45	1,18	34,75		1 105,57
53	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=0,9 / 100 Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.676 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	100 м	0,009	1	0,009					
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Итого прямые затраты										95,20
	ФОТ										93,11
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113	0,9	101,7					94,69
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					51,44
54	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	1	1	1	127,78	1,09	139,28		139,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4. Двери											
55	ГЭСН10-01-039-01	Прим. Демонтаж деревянных дверных блоков// Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=2,1 / 100 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	100 м2	0,021	1	0,021					
		Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									1 172,14
		ФОТ									910,74
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					893,44
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					425,77
56	ГЭСН10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=2,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	100 м2	0,021	1	0,021					
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									1 969,69
		ФОТ									1 327,96
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					1 302,73
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					620,82
57	ФСБЦ-01.7.04.11-0090	прим.Комплект скобяных изделий// Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг	компл	1	1	1	465,34	1,21		563,06	563,06
58	ФСБЦ-11.2.02.01-1086	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием/ или аналог	м2	2,1	1	2,1	7 137,47	1,86		13 275,69	27 878,95
59	ГЭСН10-01-060-01	Установка и крепление наличников Объем=5,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	100 м	0,052	1	0,052					
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									216,80
		ФОТ									211,98
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					207,95
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					99,10
60	ФСБЦ-11.1.01.10-0001	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 30-35 мм, толщина 10-15 мм	м	5,824	1	5,824	21,31	1,26		26,85	156,37
Раздел 5. Прочие работы											
61	ГЭСН20-02-002-08	прим.Демонтаж// Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 Объем=5 / 100 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	100 шт	0,05	1	0,05					
		Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									467,35
		ФОТ									466,82
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					512,57
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					285,69
62	ГЭСН20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 Объем=5 / 100	100 шт	0,05	1	0,05					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									782,79
		ФОТ									671,11
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					736,88
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					410,72
63	ФСБЦ-19.2.03.07-0006	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 300х300 мм/ размеры 200х300	шт	5	1	5	129,71	1,36		176,41	882,05
64	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,5	1	6,5				1 206,80	7 844,20
65	02-15-4-01-0025	Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	т	6,5	1	6,5				683,13	4 440,35
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									321 901,71
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									141 099,95
		Эксплуатация машин									3 835,91
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 315,74
		Материалы									162 365,56
		Перевозка									12 284,55
		Строительные работы									524 565,33
		Строительные работы									512 280,78
		в том числе:									
		оплата труда									141 099,95
		эксплуатация машин и механизмов									3 835,91
		оплата труда машинистов (Отм)									2 315,74
		материалы									162 365,56
		накладные расходы									134 627,81
		сметная прибыль									68 035,81
		Перевозка									12 284,55
		Всего ФОТ (справочно)									143 415,69
		Всего накладные расходы (справочно)									134 627,81
		Всего сметная прибыль (справочно)									68 035,81
		ВСЕГО по смете									524 565,33
		Справочно									
		затраты труда рабочих					306,439458				
		затраты труда машинистов					4,5650634				
		ВСЕГО с НДС 20%									629 478,40

Список переменных по смете:

Составил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]											

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	Приказ от 15.02.2024 № 6
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

(наименование стройки)

Ремонт помещений (сантехнические работы) МБОУ "Перспектива", г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 39/1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным методом
Основание	Дефектная ведомость (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уроне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость	71,82 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	71,82 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	12,52 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,28 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	24,60 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,52 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж отопительных приборов, трубопроводов											
1	ГЭСН16-02-001-02	прим.Демонтаж/ Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм Объем=18,3 / 100 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м	0,183	1	0,183					
		Итого прямые затраты									1 392,59
		ФОТ									1 350,16
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					1 482,48
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					826,30
2	ГЭСНр65-02-008-05	Демонтаж: конвекторов/ тип Комфорт L=700мм 5 шт.(1 экм равен 0,56кВт). Объем=(2,23/0,56) / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 экм	0,0398214	1	0,0398214					320,93
		Итого прямые затраты									320,40
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					281,95
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					140,98
3	ГЭСНр65-02-008-05	Демонтаж: конвекторов/ тип Комфорт L=900мм 6 шт.(1 экм равен 0,56кВт). Объем=(4,425/0,56) / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 экм	0,0790179	1	0,0790179					636,84
		Итого прямые затраты									635,79
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					559,50
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					279,75
Раздел 2. Монтаж отопительных приборов, трубопроводов											
4	ГЭСН16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм Объем=18,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м	0,183	1	0,183					
		Итого прямые затраты									3 529,91
		ФОТ									3 375,41
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					3 706,20
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2 065,75
5	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,183	1	0,183					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=18,3 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									691,85
		ФОТ									673,91
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					739,95
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					412,43
6	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=1,15 / 100	100 м2	0,0115	1	0,0115					
	ТЧ.п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									56,40
		ФОТ									45,33
	Пр/812-013.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					38,76
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					19,65
7	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/ за 2 раза Объем=1,15 / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,0115	1	0,0115					
	ТЧ.п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									56,10
		ФОТ									31,29
	Пр/812-013.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					26,75
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					13,56
8	ГЭСН18-03-001-03	Установка конвекторов/ Универсал КСК-20/кВт Объем=6,424 / 100	100 кВт	0,06424	1	0,06424					
	ОП п.1.18.16	Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									3 551,91
		ФОТ									3 388,60
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					3 720,68
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2 073,82
9	ФСБЦ-18.5.06.02-0166	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,226 кВт, концевой/ прим.1,18кВт	шт	3	1	3	2 171,94	2,05	4 452,48		13 357,44
10	ФСБЦ-18.5.06.02-0170	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,471 кВт, концевой/ прим.1,442кВт	шт	2	1	2	2 356,75	2,05	4 831,34		9 662,68
Раздел 3. Разборка трубопроводов и оборудования (водоснабжение и канализация)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ГЭСНр65-01-002-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм Объем=1 / 100	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									321,57
		ФОТ									321,46
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					282,88
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					141,44
12	ГЭСН16-02-002-01	прим.Демонтаж// Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм Объем=2 / 100 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									149,02
		ФОТ									145,20
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					159,43
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					88,86
13	ГЭСНр65-01-004-01	Демонтаж: умывальников и раковин Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									242,55
		ФОТ									242,38
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					213,29
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					106,65
14	ГЭСНр65-01-003-07	Снятие смесителя: без душевой сетки Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									172,95
		ФОТ									172,90
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					152,15
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					76,08
Раздел 4. Прокладка трубопроводов и установка оборудования (водоснабжение и канализация)											
15	ГЭСН16-04-004-01	прим.Прокладка канализационного поливинилхлоридного трубопровода, диам.50мм с учетом испытания// Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									361,76
		ФОТ									357,40
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					392,43
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					218,73
16	ФСБЦ-24.3.01.06-0046	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 50 мм/ с учетом фасонных деталей	м	1	1	1	83,38	0,94	78,38		78,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФСБЦ-24.1.02.01-0008	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм	шт	1	1	1	67,18	1,21	81,29		81,29
18	ФСБЦ-01.7.15.01-0036	Анкер заливной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм	шт	1	1	1	8,83	1,21	10,68		10,68
19	ФСБЦ-01.7.15.12-0002	прим. Шпилька-саморез тип FTRS М8х140// Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 120 мм Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01	511,20	1,21	618,55		6,19
20	ФСБЦ-24.3.05.10-0123	прим.Переходник с металлической резьбой на полипропилен 50х2// Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50х1 1/2"	шт	1	1	1	631,58	0,94	593,69		593,69
21	ГЭСН17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Объем=1 / 10 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	10 компл	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									1 299,15
		ФОТ									1 207,94
		Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					1 326,32
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					739,26
22	ФСБЦ-18.2.01.05-0101	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, напорный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм	компл	1	1	1	3 586,54	1,58	5 666,73		5 666,73
23	ГЭСН10-01-059-01	Прим. Установка пьедестала// Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									518,64
		ФОТ									370,97
		Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					363,92
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					173,43
24	ФСБЦ-18.2.06.12-0021	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм	шт	1	1	1	2 001,31	1,56	3 122,04		3 122,04
25	ФСБЦ-18.5.08.18-0428	Прим. трубка хромированная с накидной гайкой для смесителя //Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полистилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт	2	1	2	893,16	1,06	946,75		1 893,50
26	ГЭСН16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									178,93
		ФОТ									163,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8					179,46
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					100,03
27	ФСБЦ-24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм/ с учетом креплений	м	2,05	1	2,05	30,30	1,15	34,85		71,44
28	ФСБЦ-18.1.09.07-0021	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	2	1	2	88,05	1,15	101,26		202,52
29	ФСБЦ-24.3.05.10-0119	прим.Переходник с металлической резьбой на полипропилен 20х1/2// Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"	шт	2	1	2	340,77	0,94	320,32		640,64
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									50 721,93
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									12 524,57
		Эксплуатация машин									317,23
		Оплата труда машинистов (Отм)									278,01
		Материалы									37 602,12
		Строительные работы									71 824,80
		в том числе:									
		оплата труда									12 524,57
		эксплуатация машин и механизмов									317,23
		оплата труда машинистов (Отм)									278,01
		материалы									37 602,12
		накладные расходы									13 626,15
		сметная прибыль									7 476,72
		Всего ФОТ (справочно)									12 802,58
		Всего накладные расходы (справочно)									13 626,15
		Всего сметная прибыль (справочно)									7 476,72
		ВСЕГО по смете									71 824,80
		Справочно									
		затраты труда рабочих				24,6020327					
		затраты труда машинистов				0,5218878					
		ВСЕГО с НДС 20%									86 189,76

Список переменных по смете:

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Приказ от 15.02.2024 № 6
Наименование субъекта Российской Федерации	86, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

(наименование стройки)
Восстановление охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и сетей Интернет кабинетов 1 этажа (по плану БТИ №59,60), коридоров 1 этажа (по плану БТИ №18, 35, 36, 63, 64, 66) МБОУ "Перспектива", г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 39/1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие		(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	Дефектная ведомость		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2024 года		
Сметная стоимость	54,82 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	2,69 тыс.руб.		
монтажных работ	52,12 тыс.руб.		
оборудования	0,00 тыс.руб.		
прочих затрат	0,00 тыс.руб.		
Средства на оплату труда рабочих	20,04 тыс.руб.		
Средства на оплату труда машинистов	0,55 тыс.руб.		
Нормативные затраты труда рабочих	39,17 чел.-ч.		
Нормативные затраты труда машинистов	0,85 чел.-ч.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ГЭСНм10-08-002-02	Прим. Демонтаж извещателя пожарного дымового адресного с дальнейшим использованием//Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.: ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Итого прямые затраты ФОТ	шт	2	1	2					1 067,17 1 067,17
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					971,12
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					490,90
2	ГЭСНм10-08-002-05	Прим. Демонтаж извещателя охранного на движение адресного с дальнейшим использованием// Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.: ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Итого прямые затраты ФОТ	шт	1	1	1					266,79 266,79
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					242,78
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					122,72
3	ГЭСНм10-08-002-05	Прим. Демонтаж извещателя охранного адресного на разбитие стекла с дальнейшим использованием// Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.: ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Итого прямые затраты ФОТ	шт	3	1	3					800,38 800,38
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					728,35
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					368,17
4	ГЭСНм10-08-002-04	Прим. Демонтаж извещателя охранного адресного на размыкание с дальнейшим использованием// Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей Итого прямые затраты ФОТ	шт	3	1	3					1 396,90 1 333,96
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					1 213,90
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					613,62
5	ГЭСНм10-04-101-07	Прим. Демонтаж оповещателя речевого с дальнейшим использованием//Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.: ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Итого прямые затраты ФОТ	шт	1	1	1					599,68 599,68
	Пр/812-051.2-3	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	96		96					575,69
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					317,83
6	ГЭСНм08-02-390-01	прим.Демонтаж кабельного канала 25х16мм с кабелем // Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,22	1	0,22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=22 / 100									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		Итого прямые затраты									750,82
		ФОТ									750,76
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					735,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					382,89
7	ГЭСНм08-02-390-01	прим.Демонтаж кабельного канала 10х10мм с кабелем // Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=3 / 100	100 м	0,03	1	0,03					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		Итого прямые затраты									102,39
		ФОТ									102,38
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					100,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					52,21
8	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля/ охранно-пожарного 2х2х0,5мм (25м), 2х2х0,75мм(2м)	100 м	0,27	1	0,27					
		Объем=(25+2) / 100									
		Итого прямые затраты									1 122,19
		ФОТ									1 122,01
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					1 032,25
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					538,56
Раздел 2. Монтаж											
9	ГЭСНм10-08-002-01	Прим.Монтаж извещателя пожарного дымового адресного (ранее демонтированного)//Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении	шт	2	1	2					
		Итого прямые затраты									923,82
		ФОТ									889,31
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					809,27
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					409,08
10	ГЭСНм10-08-002-01	Монтаж извещателя охранного на движение адресного (ранее демонтированного) //Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									461,91
		ФОТ									444,65
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					404,63
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					204,54
11	ГЭСНм10-08-002-01	Монтаж извещателя охранного адресного на разбитие стекла (ранее демонтированного)//Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении	шт	3	1	3					
		Итого прямые затраты									1 385,73
		ФОТ									1 333,96
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					1 213,90
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					613,62
12	ГЭСНм10-08-002-01	Монтаж извещателя охранного адресного на размыкание (ранее демонтированного)//Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении	шт	3	1	3					
		Итого прямые затраты									1 385,73
		ФОТ									1 333,96
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					1 213,90
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					613,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ГЭСНм10-04-101-07	Монтаж оловешателя речевого (ранее демонтированного) // Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 103,58
		ФОТ									999,46
	Пр/812-051.2-3	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	96		96					959,48
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					529,71
14	ГЭСНм08-02-390-01	Монтаж кабельного канала 25х16мм // Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=22 / 100	100 м	0,22	1	0,22					
		Итого прямые затраты									1 926,90
		ФОТ									1 876,90
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					1 839,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					957,22
15	ФСБЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм	м	22	1	22	21,17	1,71		36,20	796,40
16	ГЭСНм08-02-390-01	Монтаж кабельного канала 10х10мм // Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=3 / 100	100 м	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									262,76
		ФОТ									255,94
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					250,82
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					130,53
17	ФСБЦ-20.2.05.04-0022	Кабель-канал (короб), размеры 10х15 мм	м	3	1	3	13,14	1,71		22,47	67,41
18	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг/ ранее демонтирован Объем=10 / 100	100 м	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									1 944,72
		ФОТ									897,20
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					879,26
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					457,57
19	ФСБЦ-21.1.04.01-1046	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5е	1000 м	0,01	1	0,01	28 272,17	1,22		34 492,05	344,92
20	ГЭСНм10-01-055-03	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной/ 2х2х0,5мм	100 м	0,25	1	0,25					
		Объем=25 / 100									
		Итого прямые затраты									6 177,15
		ФОТ									5 115,71
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					4 655,30
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 353,23
21	ФСБЦ-21.1.08.01-0153	Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	0,025	1	0,025	29 731,20	1,09		32 407,01	810,18
		Объем=25 / 1000									
22	ГЭСНм10-01-055-03	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной/ 2х2х0,75мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									494,17
		ФОТ									409,26
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					372,43
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					188,26
23	ФСБЦ-21.1.08.01-0154	Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	0,002	1	0,002	39 836,59	1,09		43 421,88	86,84
		Объем=2 / 1000									
24	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									191,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									188,73
		Пр/812-049.3-3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					184,96
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					96,25
25	ФСБЦ-20.4.03.03-1027	Прим.Розетка RJ45 накладная// Розетка скрытого монтажа, одноместная, компьютерная, RJ45 категории 5е, цвет Белый, IP20	шт	1	1	1	167,83	1,12		187,97	187,97
26	ГЭСНм10-08-019-01	Прим. Коробка разветвительная УК-2// Коробка ответвительная на стене	шт	3	1	3					
		Итого прямые затраты									813,31
		ФОТ									805,88
		Пр/812-051.1-3 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					733,35
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					370,70
27	ФСБЦ-20.5.02.06-0044	Коробки разветвительные УК-2 Объем=3 / 10	10 шт	0,3	1	0,3	110,91	1,12		124,22	37,27
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									25 887,12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									20 039,43
		Эксплуатация машин									1 714,41
		Оплата труда машинистов (Отм)									554,66
		Материалы									3 578,62
		Строительные работы									2 693,00
		в том числе:									
		оплата труда									1 120,74
		эксплуатация машин и механизмов									0,18
		оплата труда машинистов (Отм)									1,27
		накладные расходы									1 032,25
		сметная прибыль									538,56
		Монтажные работы									52 122,17
		в том числе:									
		оплата труда									18 918,69
		эксплуатация машин и механизмов									1 714,23
		оплата труда машинистов (Отм)									553,39
		материалы									3 578,62
		накладные расходы									18 084,57
		сметная прибыль									9 272,67
		Всего ФОТ (справочно)									20 594,09
		Всего накладные расходы (справочно)									19 116,82
		Всего сметная прибыль (справочно)									9 811,23
		ВСЕГО по смете									54 815,17
		Справочно									
		затраты труда рабочих				39,1679					
		затраты труда машинистов				0,8497					
		ВСЕГО с НДС 20%									65 778,20

Список переменных по смете:

Составил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]											

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ⁴	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Приказ от 15.02.2024 № 6
Наименование субъекта Российской Федерации	86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

(наименование стройки)

Текущий ремонт сетей электроснабжения и освещения кабинетов 1 этажа (по плану БТИ №59,60), коридоров 1 этажа (по плану БТИ №18, 35, 36, 63, 64, 66) МБОУ "Перспектива", г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 39/1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2024 года
-----------------------------------	----------------------

Сметная стоимость	142,51 тыс.руб.
в том числе	
строительных работ	5,09 тыс.руб.
монтажных работ	137,42 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	21,08 тыс.руб.
Средств на оплату труда машинистов	0,19 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	42,91 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,31 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=13 / 100	100 шт	0,13	1	0,13					
		Итого прямые затраты									962,22
		ФОТ									961,55
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					884,63
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					461,54
2	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток/ выключателей двухклавишных скрытой установки Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									23,39
		ФОТ									23,39
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					21,52
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					11,23
3	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток/ выключателей одноклавишных скрытой установки Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									23,39
		ФОТ									23,39
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					21,52
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					11,23
4	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток/ розеточных групп Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									70,16
		ФОТ									70,16
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					64,55
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					33,68
5	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля Объем=25 / 100	100 м	0,25	1	0,25					
		Итого прямые затраты									966,38
		ФОТ									966,22
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					888,92
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					463,79
6	ГЭСНм08-02-390-01	прим.Демонтаж кабельного канала по стене и потолку // Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=25 / 100	100 м	0,25	1	0,25					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		Итого прямые затраты									793,51
		ФОТ									793,45
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					777,58
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					404,66
Раздел 2. Монтаж											
7	ГЭСНм08-03-593-07	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый/ применительно для светильников светодиодных Объем=12 / 100	100 шт	0,12	1	0,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									5 938,21
		ФОТ									5 268,68
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					5 163,31
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 687,03
8	ТЦ_20.3.03.07_86_772275396 9_27.05.2024_02_6.1 КА п.6.1	Светодиодный светильник Uniel ULO-C50C 36W/3950K/L115 IP40 SCHOOL WHITE UL-00011378	шт	12	1	12			6 004,74		72 056,88
9	ГЭСНм08-03-593-17	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									944,05
		ФОТ									929,41
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					910,82
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					474,00
10	ФСБЦ-20.3.01.01-0031	Кронштейн типа У 116 У3, для подвешивания светильников весом до 10 кг	шт	2	1	2	953,09	1,4	1 334,33		2 668,66
11	ФСБЦ-20.3.03.04-0134	прим.Светильник светодиодный накладной, линейный, светоотдача 100 Лм/Вт, мощность 36Вт, степень пылевлагозащитности IP40, 4000К, в комплекте с рассеивателем/ Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола, тип ЛПО 46-2х36-003 (004)	шт	2	1	2	2 538,45	1,4	3 553,83		7 107,66
12	ГЭСНм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									180,48
		ФОТ									178,41
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					174,84
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					90,99
13	ФСБЦ-20.4.01.01-0014	Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А56-029, цвет белый Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1	639,49	1,45	927,26		92,73
14	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									326,85
		ФОТ									321,03
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					314,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					163,73
15	ФСБЦ-20.4.01.01-0031	Выключатели одноклавишные для открытой проводки Объем=2 / 10	10 шт	0,2	1	0,2	432,51	1,45	627,14		125,43
16	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке/ одностемная Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									535,29
		ФОТ									526,57
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					516,04
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					268,55
17	ФСБЦ-20.4.03.05-1044	Розетка открытого монтажа, одностемная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20	шт	3	1	3	85,65	1,12	95,93		287,79
18	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке/ трехстемная Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									178,43
		ФОТ									175,52
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					172,01
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					89,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФСБЦ-20.4.03.05-1051	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	280,20	1,12	313,82		313,82
20	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=34 / 100	100 м	0,34	1	0,34					
		Итого прямые затраты									2 479,69
		ФОТ									2 430,36
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					2 381,75
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 239,48
21	ФСБЦ-24.3.01.02-0023	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 25 мм	м	34	1	34	21,31	0,94	20,03		681,02
22	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,34	1	0,34					
		Объем=34 / 100									
		Итого прямые затраты									991,38
		ФОТ									889,86
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					872,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					453,83
23	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=(34+16) / 100	100 м	0,5	1	0,5					
		Итого прямые затраты									776,40
		ФОТ									684,39
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					670,70
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					349,04
24	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,03468	1	0,03468	47 048,63	1,02	47 989,60		1 664,28
		Объем=(34*1,02) / 1000									
25	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,01632	1	0,01632	72 551,44	1,02	74 002,47		1 207,72
		Объем=(16*1,02) / 1000									
26	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм/ 25х16мм Объем=50 / 100	100 м	0,5	1	0,5					
		Итого прямые затраты									4 080,26
		ФОТ									3 967,26
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					3 887,91
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 023,30
27	ФСБЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм	м	50	1	50	21,17	1,45	30,70		1 535,00
28	ГЭСНм10-08-019-01	прим.Монтаж коробки распределительной, распаечной// Коробка ответвительная на стене Объем=11+1	шт	12	1	12					
		Итого прямые затраты									3 027,40
		ФОТ									2 997,96
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					2 728,14
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 379,06
29	ФСБЦ-20.5.02.04-0008	прим.Коробка распред.ОУ с крышкой, 80х80х40мм/ Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80х80х40 мм, цвет серый Объем=11 / 10	10 шт	1,1	1	1,1	620,68	1,12	695,16		764,68
30	ФСБЦ-20.5.02.07-0003	Коробка распаечная, размеры: 70х70х40 мм/ для скрытого монтажа	шт	1	1	1	79,42	1,12	88,95		88,95
31	ГЭСН46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2/ диаметр 25 мм Объем=1 / 100	100 отверстий	0,01	1	0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									68,40
		ФОТ									63,67
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					66,22
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					37,57
32	ГЭСН46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,00006	1	0,00006					
		Итого прямые затраты									2,46
		ФОТ									1,89
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					1,97
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1,12
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									111 342,55
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									21 083,80
		Эксплуатация машин									387,99
		Оплата труда машинистов (Отм)									189,37
		Материалы									89 681,39
		Строительные работы									5 085,89
		в том числе:									
		оплата труда									2 104,62
		эксплуатация машин и механизмов									5,58
		оплата труда машинистов (Отм)									5,65
		материалы									0,55
		накладные расходы									1 949,33
		сметная прибыль									1 020,16
		Монтажные работы									137 419,11
		в том числе:									
		оплата труда									18 979,18
		эксплуатация машин и механизмов									382,41
		оплата труда машинистов (Отм)									183,72
		материалы									89 680,84
		накладные расходы									18 569,77
		сметная прибыль									9 623,19
		Всего ФОТ (справочно)									21 273,17
		Всего накладные расходы (справочно)									20 519,10
		Всего сметная прибыль (справочно)									10 643,35
		ВСЕГО по смете									142 505,00
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									72 056,88
		затраты труда рабочих					42,9069348				
		затраты труда машинистов					0,3132258				
		ВСЕГО с НДС 20%									171 006,00

Список переменных по смете:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

(наименование стройки)	
Утилизация мусора МБОУ "Перспектива", г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 39/1	
(наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие	
(наименование работ и затрат)	

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Дефектная ведомость	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	
Сметная стоимость	10,99 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	10,99 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Утилизация мусора											
1	Письмо АО "Полигон-ЛТД" № 101 от 06.02.2024	Размещение (захоронение) отходов (мусора) от строительных и ремонтных работ. Цена=2028,52/1,2 Итого по смете: Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Материалы Прочие затраты Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ в том числе: материалы ВСЕГО по смете Справочно ВСЕГО с НДС 20%	т	6,5	1	6,5			1 690,43		10 987,80
											10 987,80
											10 987,80
											10 987,80
											10 987,80
											10 987,80
											10 987,80
											13 185,36

Список переменных по смете:

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ПРОТОКОЛ № 5
заседания депутатского объединения Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
в Думе города Сургута

г. Сургут
ул. Восход, 4
зал заседаний Думы города

21.06.2024
11 часов 00 минут

Присутствовали депутаты – члены депутатского объединения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Думе г. Сургута – 2:

Гордеев Д.А.	– по избирательному округу № 8
Гринченко М.С.	– по избирательному округу № 12

Список присутствующих прилагается

Повестка дня:

1. Об отдельном наказе избирателей (МБОУ «Перспектива»).
2. Разное.

Председательствующий: Гордеев Д.А. – депутат Думы города

ВЫСТУПИЛ: Гордеев Д.А. – депутат Думы города

Сообщил, что на заседании присутствуют 2 депутата – члена депутатского объединения, заседание депутатского объединения правомочно.

ПРЕДЛОЖИЛ: Принять проект повестки дня заседания депутатского объединения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2
«против» – 0
«воздержался» – 0

(принимается)

I. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБОУ «ПЕРСПЕКТИВА»)

Докладывал Гринченко М.С. – депутат Думы города

Проинформировал о поступлении наказа от МБОУ «Перспектива» о необходимости оказания финансовой поддержки для проведения ремонтных работ учебного кабинета № 59, расположенного на первом этаже

по ул. 30 лет Победы, дом 39/1. Стоимость наказа составляет 965 637, 72 (девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать семь рублей) 72 коп.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛ: Гордеев Д.А. – депутат Думы города

ПРЕДЛОЖИЛ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Перспектива».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2
«против» – 0
«воздержался» – 0

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Перспектива».

II. СЛУШАЛИ: РАЗНОЕ

Вопросов, предложений не поступило.

Председательствующий собрания
депутатского объединения
Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Думе
города Сургута

Д.А. Гордеев

Секретарь,
инспектор отдела организационного обеспечения
Думы города аппарата Думы города

А.А. Бабицына

Список присутствующих на заседании депутатского объединения
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Думе г. Сургута
21.06.2024

От аппарата Думы города:

1. Таран Л.Р. — начальник отдела организационного обеспечения Думы города аппарата Думы города
2. Бабицына А.А. инспектор отдела организационного обеспечения Думы города аппарата Думы города