



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-818/16-0-0
от 04.02.2016



*Н.А. Крайновской
Э.А. Ануфриевой
Озонамиль генерал*

Председателю
Думы города
С.А. Бондаренко

05.02.16

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Направляю поправки к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Surgut на 2016 год».

Предлагаемые изменения сформированы с учетом обращений главных распорядителей бюджетных средств о перемещении ассигнований в пределах бюджетных росписей, поступивших после внесения проекта решения в Думу города.

Приложения к проекту решения Думы города, сформированные с учетом поправок, будут направлены дополнительно по итогам решений, принятых на депутатских слушаниях.

Приложения: на 37 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

В.А. Ануфриева Ю.А. Малой
1. В работу в четан. порядке.

Директор департамента финансов
Шерстнева Анна Юрьевна 522 070

А.А. Шерстнева
05.02.16.

*Копия Ч.Н.
Маловой А.А.
Малой Ю.А.
в работу в
установленном
сроке*
08.02.16

Дума № 18-01-239/16-0-0
от 05.02.2016



Сводный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2016 год
«Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»
(по видам вносимых изменений)

рублей

№п/п	Наименование	Бюджет с учётом изменений, направленных в Думу города 01.02.2016	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	РАСХОДЫ, всего:	21 268 789 402,00	0,00	21 268 789 402,00	
1.1.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств				
	Администрация города (департамент городского хозяйства) (письмо ДГХ от 03.02.2016 № 09-02-659/16)	3 868 833 063,00	-1 481 432,18	3 868 833 063,00	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ СОШ №12 в связи с экономией по результатам электронного аукциона от 09.12.2015 г., в целях направления ассигнований на завершение работ по текущему ремонту МБОУ ДОД "Станция юных техников".
			1 481 432,18		Увеличение бюджетных ассигнований на завершение работ по текущему ремонту МБОУ ДОД "Станция юных техников", за счет перераспределения ассигнований с капитального ремонта МБОУ СОШ №12.
	Администрация города (письмо АГ от 20.01.2016 №01-11-276/16-0-0)	1 486 330 787,00	-692 000,00	1 486 330 787,00	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату услуг печати газеты "Сургутские ведомости", в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурса муниципального заказа, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			692 000,00		Увеличение бюджетных ассигнований на оплату налога на имущество, в связи с государственной регистрацией и принятием к учету в составе основных средств полигона для захоронения твердых бытовых отходов, за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.

**Дополнительные материалы
к сорок седьмому заседанию
Думы города V созыва**

**Обращения главных
распорядителей
бюджетных средств**

Дата заседания

17 февраля 2016 года

- **Администрация
города**



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175; факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-276/16-0-0
от 20.01.2016



Директору
департамента финансов
Администрации города

А.Ю. Шерстневой

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с Положением о бюджетном процессе просим вынести на очередное заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет Администрации города на 2016 год согласно приложениям.

Глава города

Д.В. Попов

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Лазаришин А.Я.
тел. 52 23 24

ДФ № 08-В-140/16-0-0
от 21.01.2016





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел.52-20-30,52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору
департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

УБУиО № 20-02-146Л 6-0-0
от 04.02.2016



Уважаемая Анна Юрьевна!

В дополнение к письму № 01-11-276/16-0-0 от 20.01.2016, прошу представленную информацию о внесении изменений в утвержденный бюджет Администрации города на 2016 год, включить на рассмотрение на внеочередное (февральское) заседание Думы города.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Меркуленко Татьяна Николаевна
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 24 06

ДФ № 08-В-328/16-0-0
от 05.02.2016



Сводная информация Администрации города Сургута о предложениях по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

на 2016 год


в целях внесения изменений в утвержденный бюджет на текущий финансовый год и плановый период, не требующих дополнительного объема бюджетных ассигнований*

(рублей)

№ п/п.	Наименование предлагаемого к введению нового (увеличению действующего) расходного обязательства, к уменьшению расходного обязательства	Бюджетополучатель	Коды бюджетной классификации									Расходное обязательство	Краткое обоснование необходимости введения новых (увеличения действующих) расходных обязательств, уменьшения действующих расходных обязательств	текущий финансовый год 2016		
			КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Доп.КР	Утверждено в бюджете			Вносимые изменения	Итого с учетом вносимых изменений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	РЗ	14	15	16	
Муниципальная программа 1.																
"Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы".													47 600,00	692 000,00	739 600,00	
Задача 1. "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, в соответствии с положениями о структурных подразделениях Администрации города".													47 600,00	692 000,00	739 600,00	
Мероприятие 1.2.11.																
"Реализация полномочий главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута в бюджетном процессе".													47 600,00	692 000,00	739 600,00	
1	Оплата налога на имущество	Администрация города Сургута	040	0113	0100202430	851	290	290009	0000	011099	04—2101	В целях своевременной оплаты налога на имущество, в связи с гос. регистрацией полигона для захоронения твердых бытовых отходов и принятию к учету его в составе основных средств.	47 600,00	692 000,00	739 600,00	
Муниципальная программа 31.																
"Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы".													8 248 000,00	-	692 000,00	7 556 000,00
Подпрограмма 2.																
"Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления".													8 248 000,00	-	692 000,00	7 556 000,00
Задача 2.																
"Формирование и использование информационных ресурсов для обеспечения жителей города общественно значимой информацией".													8 248 000,00	-	692 000,00	7 556 000,00
Мероприятие 2.4.																
"Подготовка и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления".													8 248 000,00	-	692 000,00	7 556 000,00
1	Оказание услуг по печати газеты "Сургутские ведомости" в 2016 году	Администрация города Сургута (УИП)	040	1202	3120502430	244	226	000000	0000	310099	04—2113	Экономия по результатам проведения муниципального заказа.	8 248 000,00	-	692 000,00	7 556 000,00
ВСЕГО:													8 295 600,00	-	8 295 600,00	

Изменение объемов бюджетных ассигнований и лимитов 2016 года влечет за собой изменение целевых показателей муниципальных программ.

Начальник управления бюджетного учета и отчетности -
главный бухгалтер Администрации города


(подпись)

М.А. Новикова
(Ф.И.О.)

Исполнитель:
Лазаришин А.Я.
тел. 52 23 24

Пояснительная записка

о необходимости перемещения средств для уплаты налога на имущество по объекту «Полигон для захоронения твёрдых бытовых отходов II очередь строительства, 2-ой этап», в рамках рассмотрения вопроса о бюджете на февральском заседании Думы города.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 17-10-2617/3 от 19.08.2013 на сумму 155 738 475, рублей завершено строительство полигона твёрдых бытовых отходов в городе Сургуте. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-гу-86310000-53-2015 получено 07.08.2015.

18.11.2015 получен кадастровый паспорт на имущество «Полигон для захоронения твёрдых бытовых отходов II очередь строительства, 2-ой этап».

16.12.2015 муниципальным образованием городской округ город Сургут получено свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности на сооружение по охране окружающей среды и рациональному природопользованию «Полигон для захоронения твёрдых бытовых отходов II очередь строительства, 2-ой этап» № 86-АВ 089569.

21.01.2016 издано постановление Администрации города от № 256 «О принятии имущества в муниципальную собственность и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Сургутским городским муниципальным унитарным предприятие «Сургутский кадастровый центр Природа». 21.01.2016 между Администрацией города Сургута и СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа» подписан Акт приёма-передачи муниципального имущества.

В связи с длительной процедурой оформления и регистрации завершённого строительством объекта: «Полигон для захоронения твёрдых бытовых отходов II очередь строительства, 2-ой этап», ранее запланированная в декабре 2015 года процедура передачи муниципального имущества СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа» не произошла, в связи с чем у Администрации города увеличилась налоговая база по налогу на имущество, по сравнению с рассчитанной при формировании бюджета на 2016 год. Учитывая сроки уплаты налога на имущество за 2015 год – до 30 марта 2016 года, просим рассмотреть обращение о перемещении средств на данные цели в рамках вопроса о бюджете на февральском заседании Думы города.

Начальник управления-
главный бухгалтер



М.А. Новикова

Расчет налога на имущество
к проекту бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Администрация города Сургута

(руб.)

Дата	Общая остаточная стоимость имущества	Льгота	Остаточная стоимость, подлежащая налогообложению	Среднегодовая остаточная стоимость	Налог на имущество в квартал	Подлежит оплате
2015						
01.01.2015	2 557 905	780 738	1 777 167	13 628 797,40	9 588,55	28 200,00
01.02.2015	2 526 279	771 642	1 754 637			
01.03.2015	2 494 654	762 546	1 732 108			
01.04.2015	2 463 029	753 449	1 709 580		9 402,69	
01.05.2015	2 439 971	752 920	1 687 051			
01.06.2015	2 408 345	743 824	1 664 521			
01.07.2015	2 376 720	734 727	1 641 993		9 216,82	
01.08.2015	2 345 094	725 631	1 619 463			
01.09.2015	2 313 469	716 535	1 596 934			
01.10.2015	2 281 844	707 439	1 574 405		271 625,48	
01.11.2015	2 250 219	698 343	1 551 876			
01.12.2015	2 218 593	689 247	1 529 346			
31.12.2015	158 015 436	680 151	157 335 285			
2016 год						
01.01.2016	160 693 836	671 584	160 022 252	14 852 129,54	229 304,84	739 600,00
01.02.2016	2 646 774	662 488	1 984 286			
01.03.2016	2 615 148	653 392	1 961 756		137 522,44	
01.04.2016	3 443 158	644 296	2 798 862			
01.05.2016	3 411 532	635 200	2 776 332			
01.06.2016	3 379 906	626 104	2 753 802		101 167,58	
01.07.2016	3 348 280	617 008	2 731 272			
01.08.2016	3 316 654	607 912	2 708 742			
01.09.2016	3 711 952	598 816	3 113 136		-141 248,01	
01.10.2016	3 680 326	589 720	3 090 606			
01.11.2016	3 648 700	580 624	3 068 076			
01.12.2016	3 617 074	571 528	3 045 546			
31.12.2016	3 585 448	562 432	3 023 016			

Ведущий бухгалтер УБУиО
Валитова В.З.
тел.: 52-22-73



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-83-00, факс (3462) 528-021
E-mail: kumi@admsurgut.ru

Начальнику управления
по природопользованию
и экологии
А.С. Анохину

ДИИЗО № 30-01-08-807/15-0-0
от 24.12.2015



На № 06-02-2062/15 от 11.11.2015 ✓

Уважаемый Андрей Семенович!

Направляю в Ваш адрес:

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Сургут на сооружение по охране окружающей среды и рациональному природопользованию «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов II – очередь строительства, 2-ой этап», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти;

- разрешение на ввод указанного объекта в эксплуатацию от 07.08.2015 № 86-гу86310000-53-2015;

- кадастровый паспорт на указанный объект № 86/201/15-327353 от 18.11.2015.

Объект введен в реестр муниципального имущества города Сургута, реестровый № 0931314/3.

Для оформления муниципального правового акта о закреплении имущества в хозяйственное ведение за СГМУП «Сургутский кадастровый центр «Природа» прошу предоставить справку о балансовой и остаточной стоимости объекта.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Председатель комитета

С.М. Пешков

Сибирева Ирина Ивановна
Тел.(3462) 52-83-24

06-01-3219/15
от 25.12.2015

Восход

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Дата выдачи:

16.12.2015

Документы-основания: • Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.08.2015 №86-гп/86310000-53-2015, выдавший орган: Администрация города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Субъект (субъекты) права: Муниципальное образование городской округ город Сургут

Вид права: Собственность

Кадастровый(условный) номер: 86:03:0030402:2883

Объект права: • Полигон для захоронения твердых бытовых отходов II - очереди строительства, 2-ой этап, назначение: 11) Сооружения по охране окружающей среды и рациональному природопользованию, площадь 53 894,3 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "16" декабря 2015 года сделана запись регистрации № 86-86/003-86/003/061/2015-920/1

Государственный регистратор



(подпись/м.п.)

Речапова А. Б.

86-86/003-86/003/061/2015-920/1

86-AB 089569



00 2 1 1 1 1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

Соружения	
(вид объекта недвижимого имущества)	

Лист №	2	Всего листов:	3
--------	---	---------------	---

"18" ноября 2015 г. № 86/201/15-327353

Кадастровый номер: 86:03:0030402:2883

16.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи об объекте): Сведения об объекте недвижимости имеют статус учтенные

Ведущий технолог (полное наименование должности)	Е. И. Вотякова (инициалы, фамилия)
---	---------------------------------------



- Департамент
Городского
Хозяйства
-



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Гагарина, 11 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462)52-44-00, факс (3462)52-45-43
E-mail: saf@admsurgut.ru

Директору
департамента финансов
А.Ю.Шерстневой

03.02.2016 № 09.02-659/16

О внесении изменений в утвержденный бюджет

Уважаемая Анна Юрьевна!

Просим вынести на февральское заседание Думы города по вопросу о внесении изменений в утвержденный бюджет на 2016 год вопрос о перераспределении экономии, сложившейся по результатам проведенного аукциона 09.12.2015 на выполнение капитального ремонта МБОУ СОШ №12, для проведения ремонта МБОУ ДОД «Станция юных техников» с целью оказания услуг дополнительного образования с 01.09.2016.

- Приложение: 1. Сводная информация о предложениях по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств на 2016 год.
2. Информация, подтверждающая наличие свободного остатка лимита бюджетных обязательств.
3. Расчеты, обоснования.

Директор департамента

В.В. Кочетков

Вибе Ирина Дмитриевна
тел.(3462) 52-45-00



Сводная информация департамента городского хозяйства о предложениях по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств на 2016 год в целях внесения изменений в утвержденный бюджет на текущий финансовый год и плановый период, требующих дополнительного объема бюджетных ассигнований

(рублей)

№ п/п	Наименование предлагаемого к введению нового (увеличению действующего) расходного обязательства, к уменьшению расходного обязательства	Бюджетополучатель	Коды бюджетной классификации								Расходное обязательство	Краткое обоснование необходимости введения новых (увеличения действующих) расходных обязательств, уменьшения действующих расходных обязательств	2016 год			
			КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДопФК	ДопЭК	ДопКР			утверждено в бюджете	вносимые изменения	итого с учетом вносимых изменений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Департамент городского хозяйства - всего												3 846 248 703,00	0,00	3 846 248 703,00	
1.	МП «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»												изменение объема ассигнований не влечет изменения целевых показателей	725 231 623,00	0,00	725 231 623,00
1.1.	подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»													13 580 273,00	1 481 432,18	15 061 705,18
	Содержание объектов соц. сферы	МКУ "ДЭАЗИС"	040	0702	03.3.03.20600	244	225	0403	225012	030099	04---2017	завершение текущего ремонта МБОУ ДО "Станция юных техников", начатого в 2015 году	0,00	1 481 432,18	1 481 432,18	
1.2.	подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»													328 620 909,00	-1 481 432,18	327 139 476,82
	Капитальный ремонт объектов соц. сферы	МКУ "ДЭАЗИС"	040	0702	03.2.05.20600	243	225	0403	000000	030099	04---2017	экономия по результатам аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 12 протокол № 0187300006515001797	54 150 413,00	-1 481 432,18	52 668 980,82	

Заместитель директора департамента городского хозяйства

Е.С. Нутфуллина

Начальник ОФЭП

И.Н. Турчанова


Реестр стоимости ремонтных работ по МБОУ ДОД "СЮТ"

руб.

№	Наименование	Сметная стоимость	Стоимость с НДС
1	Ремонт помещений МБОУ ДО "Станция юных техников", ул.Кукуевецкого, 2	702 351,00	828 774,18
2	Ремонт системы видеонаблюдения , телефонизации, СКС, МБОУ ДО "Станция юных техников"	217 238,00	256 340,84
3	Ремонт системы охранно-пожарной сигнализации, МБОУ ДО "Станция юных техников"	181 792,00	214 514,56
4	Ремонт системы электроснабжения, МБОУ ДО "Станция юных техников"	154 070,00	181 802,60
			1 481 432,18

Чебаевская Е.Б. 31-90-26

" " 2016 г.



"МКУ ДЭАЗиИС"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на ремонт системы электроснабжения, МБОУ ДО "Станция юных техников"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость (ЛС №2)

Сметная стоимость 18,845 тыс. руб.
строительных работ 0,067 тыс. руб.
монтажных работ 17,930 тыс. руб.
прочих 0,848 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1.381 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 141,18 чел.час
Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001 в редакции 2014г. С изм. от 12.11.14г. №703/пр)
в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРм08-02-370-02	Прим.Демонтаж щита этажного //Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (3 руб.): 100% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	9,49	2,84	6,65	0,41	9	3	6		0,27	0,27	0,03	0,03
2	ФЕРм08-03-575-01	Прим.Демонтаж автоматических выключателей //Прибор или аппарат (демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (33 руб.): 100% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	5	6,67	6,67			33	33			0,672	3,36		
3	ФЕРм08-03-591-07	Прим.Демонтаж //Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (3 руб.): 100% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100	80,09	78,36	1,73	0,12	3	3			7,899	0,32	0,009	
4	ФЕРм08-02-390-01	Прим.Демонтаж кабель-канала //Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (1 руб.): 100% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,02 2/100	55,84	46,48	9,36	0,04	1	1			4,887	0,1	0,003	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	ФЕРм08-02-399-01	Прим. Демонтаж кабеля из кабель-канала //Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ	100 м	0,02	8,62	7,95	0,67	0,04					0,846	0,02	0,003		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									46	40	6			4,07		0,03	
Накладные расходы									40								
Сметная прибыль									26								
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									112					4,07		0,03	
Раздел 2. Монтажные работы																	
6	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР (24 руб.): 100% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	228,37	23,01	28,42	1,35	228	23	28	1	2,32	2,32	0,1	0,1	
7	ФССЦ-509-5739	Щиты распределительные навесные: ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.	1	181,15				181								
8	ФЕРм08-03-575-01	Прим. Монтаж автоматических выключателей (ранее демонтированных) //Прибор или аппарат НР (56 руб.): 100% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	5	11,51	11,11			58	56			1,12	5,6			
9	ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (93 руб.): 100% от ФОТ СП (60 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,67	219,89	139,54	63,56		147	93	43		15,2	10,18			
10	ФССЦ-103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм	10 шт.	11,73	2,9				34								
11	ФССЦ-103-2407	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм	10 м	6,78	19,7				134								
12	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² НР (28 руб.): 100% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,67	55,71	42,21	2,22	0,14	37	28	1		4,49	3,01	0,01	0,01	
13	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР (266 руб.): 100% от ФОТ СП (173 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,72	237,65	154,92	31,2	0,14	409	266	54		16,29	28,02	0,01	0,02	
14	ФССЦ-509-1831	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм	100 м	1,7544	171				300								
15	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² НР (55 руб.): 100% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	100 м	2,07	41,55	26,51	2,22	0,14	86	55	5		2,82	5,84	0,01	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ФССЦ-501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	1,6524 162*1,02/100	3036,7				5018							
17	ФССЦ-501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	1,1424 112*1,02/100	4814,02				5500							
18	ФЕРм08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 НР (28 руб.): 100% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100	858,96	698,37	44,36	2,7	34	28	2		70,4	2,82	0,2	0,01
19	ФССЦ-509-6481	Прим. Светильник светодиодный настенный аккумуляторного типа //Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005	шт.	4	331,38				1326							
20	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (118 руб.): 100% от ФОТ СП (77 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,09 9/100	1571,9	1301,5	219,6	13,37	141	117	20	1	131,2	11,81	0,99	0,09
21	ФССЦ-509-1362	Светильник ЛПО 16-4x18 с ЭПРА	шт.	0,09 9/100	119,36				11							
22	ФССЦ-509-0696	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	3,6 9*4/10	61,56				222							
23	ФЕРм08-03-594-03	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 НР (148 руб.): 100% от ФОТ СП (96 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,11 11/100	1536,81	1341,18	66,55	4,05	169	148	7		135,2	14,87	0,3	0,03
24	ФССЦ-509-1362	Светильник ЛПО 16-4x18 с ЭПРА	шт.	11	119,36				1313							
25	ФССЦ-509-0696	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	4,4 11*4/10	61,56				271							
26	ФЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 НР (9 руб.): 100% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,01 1/100	1085,61	920,56	44,36	2,7	11	9			92,8	0,93	0,2	
27	ФССЦ-509-1360	Светильник ЛПО 16-2x18 с ЭПРА	шт.	1	59,11				56							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФССЦ-509-0696	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЯТВ, ЛБХ-20	10 шт.	0,2 <i>(13+4)/100</i>	61,59				12							
29	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке <i>НР (58 руб.): 100% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,17 <i>(13+4)/100</i>	463,04	342,84	13,78	0,41	79	58	2		34,56	5,88	0,03	0,01
30	ФССЦ-503-0469	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,13 <i>13/100</i>	702				91							
31	ФССЦ-503-0468	Розетка открытой проводки	100 шт.	0,04 <i>4/100</i>	577				23							
32	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке <i>НР (44 руб.): 100% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,14 <i>14/100</i>	433,08	313,47	13,78	0,41	61	44	2		31,6	4,42	0,03	
33	ФССЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	1,4 <i>14/10</i>	68				95							
34	ФССЦ-503-0725	Коробка универсальная марки: УК-2П	10 шт.	4,3 <i>43/10</i>	55,4				238							
35	ФЕР10-01-058-02	Прим. Установка люка смотрового //Установка дверных блоков: антресольных <i>45,59 = 114,89 - 0,06 x 1 155,00 (ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	10 шт. блоков	0,2 <i>(1+1)/10</i>	52,92	31,25	16,29	1,01	11	6	3		3,7605	0,75	0,075	0,02
Уд	1. 102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,06 <i>0,012</i>	1155				13,86							
36	ФССЦ-301-2025	Прим. Лючки смотровые 30x40, 30x60 //Блочка	10 шт.	0,2 <i>(1+1)/10</i>	228				46							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									16345	931	167	2	96,45			0,31
Накладные расходы									934							
Сметная прибыль									606							
Итого по разделу 2 Монтажные работы									17885				96,45			0,31
Раздел 3. Пусконаладочные работы																
37	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>(ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) НР (40 руб.): 68% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ</i>	1 линия	18	3,28	3,28			59	59			0,256	4,61		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
38	ФЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) НР (211 руб.): 68% от ФОТ СП (124 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	23	13,53	13,53			311	311			1,44	33,12			
39	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» (ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) НР (26 руб.): 68% от ФОТ СП (15 руб.): 40% от ФОТ	1 токоприемник	3	12,5	12,5			38	38			0,976	2,93			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									408	408				40,66			
Накладные расходы									277								
Сметная прибыль									163								
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы									848					40,66			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									16799	1376	173	2		141,18		0,34	
Накладные расходы									1251								
Сметная прибыль									795								
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы									67					0,79		0,02	
Итого Монтажные работы									17930					99,77		0,32	
Итого Прочие затраты									848					40,66			
Итого									18845					141,18		0,34	
В том числе:																	
Материалы									15247								
Машины и механизмы									179								
ФОТ									1381								
Накладные расходы									1251								
Сметная прибыль									795								
ВСЕГО по смете									18845					141,18		0,34	

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в ред. 2014г.)=

18 845,00 руб.

Текущая стоимость СМР определена с индексами прил. №2 к приказу №231 РСТ ХМАО от 24.12.2015г.

с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

По строке - Объекты образования - прочие "И" з/пл.=24,60, "И" ЭММ=9,24, "И" мат.=5,17

"И" ПНР Часть1=21,88. согласно прил. №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015г.

Стоимость в текущих ценах 1 кв. 2016г. для целей планирования

без учета НДС 154 070 руб.

(в том числе, стоимость ПНР

16 962 руб.)

Стоимость в текущих ценах для целей планирования

с учетом НДС 181 802,60 руб.



15.01.2016г.

И. В. Долгина /Долгина И. В. /

" " 2016 г.

МКУ "ДЭАЗиИС"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт системы охранно-пожарной сигнализации, МБОУ ДО "Станция юных техников"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость, лок.см.

Сметная стоимость _____ 23,031 тыс. руб.
монтажных работ _____ 21,786 тыс. руб.
прочих _____ 0,158 тыс. руб.
оборудования _____ 1,087 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,529 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 156,1 чел.час

Составлен в СМБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г.с изм от 12.11.14 №703/пр.в тек-х,(прогноз.) ценах по сост-ю на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Демонтажные работы																	
27	ФЕРм10-08-002-02	Прим.Демонтаж //Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (13 руб.): 84% от ФОТ (15 руб.) СП (9 руб.): 60% от ФОТ (15 руб.)	1 шт.	3	4,94	4,85	0,09		15	15			0,504	1,51			
28	ФЕРм08-02-390-01	Прим.Демонтаж кабель-канала //Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (3 руб.): 100% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	100 м	0,07 7/100	55,84	46,48	9,36	0,04	4	3	1		4,887	0,34	0,003		
29	ФЕРм08-02-399-01	Прим.Демонтаж кабеля из кабель-канала //Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (1 руб.): 100% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	100 м	0,07 7/100	8,62	7,95	0,67	0,04	1	1			0,846	0,06	0,003		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									20	19	1			1,91			
Накладные расходы									17								
Сметная прибыль									12								

1	Фанд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									49					1,91		
Раздел 2. Монтажные работы																
1	ФЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей НР (60 руб.): 84% от ФОТ (72 руб.) СП (43 руб.): 60% от ФОТ (72 руб.)	1 шт.	1	81,35	72,43	0,31		81	72			7,2	7,2		
2	ФССЦ-509-4277	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВКА //прим.Сигнал-10	шт.	1	206,77				207							
3	ФЕРм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля НР (62 руб.): 84% от ФОТ (74 руб.) СП (44 руб.): 60% от ФОТ (74 руб.)	1 шт.	2	41,35	36,76	0,25		83	74	1		3,6	7,2		
4	ФССЦ-509-7184	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К1	шт.	2	284,8				570							
5	ФССЦ-509-1810	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч	шт.	4	77,5				310							
6	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении НР (638 руб.): 84% от ФОТ (760 руб.) СП (456 руб.): 60% от ФОТ (780 руб.)	1 шт.	47	19,21	16,16	0,31		903	760	15		1,68	78,96		
7	ФССЦ-509-3807	Извещатель пожарный дымовой: ИП-212-ЗСУ	10 шт.	4,7 47/10	737,21				3465							
8	ФЕРм10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении НР (13 руб.): 84% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.)	1 шт.	2	9,48	8,08	0,12		19	16			0,84	1,68		
9	ФССЦ-509-1898	Извещатель пожарный ручной: ИПР-ЗСУ	10 шт.	0,2 2/10	751,1				150							
10	ФССЦ-503-0725	Коробка универсальная марки: УК-2П	10 шт.	0,7 7/10	55,4				39							
11	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели НР (47 руб.): 100% от ФОТ (47 руб.) СП (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.)	100 шт.	0,06 6/100	1344,09	779,32	44,36	2,7	81	47	3		78,56	4,71	0,2	0,01
12	ФССЦ-509-1823	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) "Выход"	шт.	6	38,38				230							
13	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 НР (35 руб.): 100% от ФОТ (35 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.)	1 шт.	3 2*1	20,5	10,87	8,87	0,54	62	33	27	2	1,13	3,39	0,04	0,12
14	ФССЦ-509-1927	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп.1	10 шт.	0,2 2/10	348,8				70							
15	ФССЦ-509-7279	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп. 2	10 шт.	0,1 1/10	477,7				48							

1	ГЗанд-	СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
16	ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (130 руб.): 100% от ФОТ (130 руб.) СП (85 руб.): 66% от ФОТ (130 руб.)	100 м	0,93 93/100	219,89	139,54	63,56			204	130	59		15,2	14,14			
17	ФССЦ-103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм	10 шт.	16,28 162,8/10	2,9					47								
18	ФССЦ-103-2407	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм	10 м	9,412 94,12/10	19,7					185								
19	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 НР (39 руб.): 100% от ФОТ (39 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (39 руб.)	100 м	0,93 93/100	55,71	42,21	2,22	0,14		52	39	2		4,49	4,18	0,01	0,01	
20	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР (211 руб.): 100% от ФОТ (211 руб.) СП (137 руб.): 65% от ФОТ (211 руб.)	100 м	1,36 136/100	237,65	154,92	31,2	0,14		323	211	42		16,29	22,15	0,01	0,01	
21	ФССЦ-509-1831	Кабель-канал (короб) : 25x16 мм	100 м	1,3872 1387,2/100	171					237								
22	ФЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм НР (12 руб.): 100% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)	100 м	0,06 6/100	325,68	193,34	39,07	0,14		20	12	2		20,33	1,22	0,01		
23	ФССЦ-509-5652	Кабель-канал DLP 105x50 мм //прим.105x80	100 шт.	0,0612 61,2/100	7840					480								
24	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 НР (38 руб.): 100% от ФОТ (38 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (38 руб.)	100 м	1,42 136+6/100	41,55	26,51	2,22	0,14		59	38	3		2,82	4	0,01	0,01	
25	ФССЦ-501-1887	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5 //Прим.КСПЭВнг(А)-FRLS 2*2*0,5	1000 м	0,19074 1871,02/1000	15645,73					2984								
26	ФССЦ-501-1888	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2x2x0,75 //Прим.КСПЭВнг(А)-FRLS 2*2*0,8	1000 м	0,4896 489,6/1000	19902,74					9744								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										20653	1432	154	2					0,16

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									1286							
Сметная прибыль									886							
Итого по разделу 2 Монтажные работы :																
Итого Монтажные работы									21738				148,83		0,16	
Итого Оборудование									1087							
Итого по разделу 2 Монтажные работы									22825				148,83		0,16	
Раздел 3. Пусконаладочные работы																
30	ФЕРп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 2 (ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; ОЗП=0,5; ТЗ=0,5) НР (52 руб.): 68% от ФОР (76 руб.) СП (30 руб.): 40% от ФОР (76 руб.)	1 система	1		76	76		76	76			5,36	5,36		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									76	76			5,36			
Накладные расходы									52							
Сметная прибыль									30							
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы									158				5,36			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									20749	1527	155	2	156,1		0,16	
Накладные расходы									1355							
Сметная прибыль									927							
Итого по смете:																
Итого Монтажные работы									21786				150,74		0,16	
Итого по Оборудованию																
Итого Поз. 2, 4-5									1087							
Итого Прочие затраты									158				5,36			
ВСЕГО по смете									23031				156,1		0,16	

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Текущая стоимость СМР определена по индексам "объекты образования-прочие" "И"з/п=24,60; "И"з/м=9,24; "И"мат=5,17 и ПНР -21,59 (прил. №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от "24" декабря 2015 г.) с учетом положений письма Минрегиона России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; Текущая стоимость оборудования определена по индексу "Образование", "И"=3,39 (прил. №5 к письму Министра России от 14.12.2015г. №40538-ЕС-05)



Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в редакции 2014г. изм.№703/пр.12.11.2014г) - 23 031 руб

Стоимость в текущих ценах для целей планирования без учета НДС 181 792 руб.

в том числе: оборудование 3 685 руб.
прочие затраты 3 114 руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования с учетом НДС 214 514,56 руб.

Составил Вишнева Н.С. (Далин И.А.)

15.01.2016 г.

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

МКУ ДЭАЗиИС
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
МКУ «ДЭАЗиИС»
Главный инженер
«15» 01 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт помещений, МБОУ ДО "Станция юных техников"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость, лок.см.

Сметная стоимость строительных работ 69,790 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7,922 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 877,79 чел.час

Составлен в СМБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в тек-х, (прогноз.) ценах по сост-ю на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Потолки																
1	ФЕР15-04-005-01	Прим. Расчистка потолка от в/э краски // Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (36 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (36 руб.) СП (17 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (36 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3277 32,77/100	114,76	108,93	5,83	0,11	38	36	2		12,144	3,98	0,008	
2	ФЕР15-01-047-15	Прим. Разборка // Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (263 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (266 руб.) СП (124 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (266 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,341 34,1/100	1117,24	770,9	346,74	8,21	381	263	118	3	81,968	27,95	0,608	0,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 и расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (378 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (382 руб.) СП (179 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (382 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,341 34,1/100	6984,78	1107,59	541,79	12,83	2382	378	186	4	117,829	40,18	0,95	0,32
4	ФЕРр57-3-1	Прим. Разборка потолочных полистирольных плинтусов // Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (7 руб.): 84% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 68% от ФОТ (8 руб.)	100 м плинтуса	0,2686 26,66/100	29,41	29,41			8	8			3,77	1,01		
5	ФЕРр63-10-2	Прим. Разборка облицовки потолков полистирольными плитами // Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков НР (18 руб.): 81% от ФОТ (22 руб.) СП (11 руб.): 50% от ФОТ (22 руб.)	100 м2 облицовки	0,2563 25,63/100	89,02	82,77	6,25	2,7	23	21	2	1	9,58	2,46	0,2	0,05
6	ФЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу НР (157 руб.): 90% от ФОТ (174 руб.) СП (122 руб.): 70% от ФОТ (174 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	0,3432 34,32/100	533,37	507,33	0,87		183	174			49,69	17,05		
7	ФЕР15-04-029-04	Прим. Оклейка швов лентой "Серпянкой" // Оклейка тканями: стен 198,48 = 1 165,50 - 13,13 x 73,65 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (6 руб.)	100 м2 отделываемой поверхности	0,03432 34,32*0,1/100	224,49	178,15	13,86	0,34	8	6			19,8805	0,58	0,025	
Уд	1. 101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м.	13,13 0,4506	73,65				33,19							
8	ФССЦ-101-3591	Прим. Лента для заделки швов, серпянка, шир. 100мм // Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,3432 34,32/100	19,1				7							
9	ФЕРр61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм // Прим. Выравнивание поверхности потолков (вдоль швов) раствором из сухих смесей, толщ. 5 мм (с учетом грунтовки) (МАТ=0 к расх.) НР (32 руб.): 83% от ФОТ (38 руб.) СП (19 руб.): 50% от ФОТ (38 руб.)	100 м2 поверхности	0,10296 10,296/100	381,54	372,16	9,38	4,05	39	38	1		44,41	4,57	0,3	0,03
10	ФССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ	т	0,001338 10,296*0,13/1000	11300				15							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФССЦ-402-0077	Прим. Смесь сухая штукатурная /Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	49,4208 10,296*0,96*5	3,07				102							
12	ФЕР11-01-040-01	Прим. Устройство плитусов потолочных / Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 133,41 = 1 375,71 - 101 x 12,30 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (63 руб.) СП (40 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (63 руб.)	100 м плитуса	0,6272 62,72/100	147,23	100,9	3,28		92	63	2		10,3385	6,48		
Уд	1. 101-4852	Плитуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	101 63,35	12,3				779,21							
13	ФССЦ-101-6004	Плитус потолочный из пенопласта, размером: 30x30 мм	10 м	6,335 63,35/10	27,4				174							
14	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (51 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (52 руб.) СП (24 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (52 руб.)	100 м2 покрытия	0,584 58,4/100	91,26	89,61	1,48	0,18	53	52	1		9,315	5,44	0,0125	0,01
15	ФССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ	т	0,0076	11300				86							
16	ФЕР15-04-027-06	Прим. Шпатлевка поверхности потолков из сухих смесей //Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску 479,20 = 571,95 - 0,032 x 2 898,50 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (104 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (105 руб.) СП (49 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (105 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,584 58,4/100	503,68	180,46	4,75	0,18	294	105	3		18,975	11,08	0,0125	0,01
Уд	1. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032 0,0187	2898,5				54,2							
17	ФССЦ-101-2438	Прим. Шпатлевка из сухих смесей / Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	46,72 58,4*0,8	2,7				126							
18	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (170 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (172 руб.) СП (80 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (172 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,584 58,4/100	1459,43	295,02	11,29	0,18	852	172	7		32,89	19,21	0,0125	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4863	1316	321	8	140,09		0,64	
Накладные расходы									1296							
Сметная прибыль									673							
Итого по разделу 1 Потолки									6832				140,09		0,64	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. Стены																
19	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок НР (45 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (43 руб.) СП (26 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (43 руб.)	100 м2	0,0287 2,87/100	1639,58	1397,63	241,95	104,49	47	40	7	3	172,76	4,96	7,74	0,22
20	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (с соединительной планкой) 10 266,47 = 218 773,47 - 100 х 2 085,07 (ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (48 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (43 руб.) СП (23 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (43 руб.)	100 м2 проемов	0,0287 2,87/100	10565,47	1499,21	517,24	11,14	303	43	15		171,534	4,92	0,825	0,02
Уд	1. 203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	100 2,87	2085,07				5984,15							
21	ФССЦ-203-1009	Прим. Блок оконный пластиковый трехстворчатый с поворотно-откидной фрамугой	м2	2,87	1494,85				4290							
22	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 х 89 300,00 (ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (26 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (26 руб.) СП (12 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (26 руб.)	100 м2 облицовки	0,015 1,5/100	2346,02	1757,42	57,91	1,35	35	26	1		191,4405	2,87	0,1	
Уд	1. 101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,105 0,0016	89300				142,88							
23	ФССЦ-101-4169	Прим.Трехслойные панели с теплоизоляционной прослойкой //Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	1,6	37,3				60							
24	ФЕРр63-3-6	Прим. Замена стеклопакета. //Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 (МАТ=0 к расх.) НР (21 руб.): 81% от ФОТ (26 руб.) СП (13 руб.): 50% от ФОТ (26 руб.)	100 м2 остекления	0,021 2,1/100	1270,75	1241,14	29,61	3,38	27	26	1		135,2	2,84	0,25	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ФССЦ-101-1836	Прим. Стоимость стеклопакета //Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	2,1	184,64				388							
26	ФЕРр57-3-1	Прим. Разборка обрамления оконных откосов из ПВХ уголков // Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (5 руб.): 84% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 68% от ФОТ (6 руб.)	100 м плинтуса	0,194 19,4/100	29,41	29,41		6	6				3,77	0,73		
27	ФЕР10-05-001-01	Прим. Разборка перегородок из гипсокартона с разборкой каркаса // Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (88 руб.): 124%*0,9 от ФОТ (79 руб.) СП (42 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (79 руб.)	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,1113 11,13/100	734,1	711,09	23,01		82	79	3		78,4	8,73		
28	ФЕР15-01-050-01	Прим. Разборка обшивки стен пластиковыми панелями с разборкой каркаса //Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (381 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (385 руб.) СП (180 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (385 руб.)	100 м2 облицовк и	1,0426 104,26/100	447,35	368,3	79,05	1,19	466	384	82	1	40,12	41,83	0,088	0,09
29	ФЕРр63-10-1	Прим. Разборка обшивки стен из МДФ //Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок НР (15 руб.): 81% от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (19 руб.)	100 м2 облицовк и	0,29 29/100	69,41	63,16	6,25	2,7	20	18	2	1	7,31	2,12	0,2	0,06
30	ФЕР10-01-010-01	Прим. Разборка каркаса из бруса // Установка элементов каркаса: из брусьев (разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (51 руб.): 124%*0,9 от ФОТ (46 руб.) СП (25 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (46 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,3045 Окр(29*1,05/100;4)	177,65	150,84	26,81		54	46	8		18	5,48		
31	ФССЦ-509-0809	Заглушки (Установка заглушек на существующие подоконники)	10 шт.	0,6 6/10	19,9				12							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ФЕР08-02-002-03	Прим. Заделка дверного проема в 1/2 кирпича, с армированием // Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (38 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (33 руб.) СП (22 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (33 руб.)</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0189 <i>1,89/100</i>	12641,26	1669,28	455,86	69,36	739	32	9	1	195,6865	3,7	5,1379	0,1
33	ФЕР15-01-060-01	Прим. Облицовка откосов наружной металлической двери профилированным крашенным листом с устройством металлического каркаса, установкой углов обрешетки // Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ <i>15 155,76 = 52 550,68 - 116 x 322,37 (ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (77 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (78 руб.) СП (36 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (78 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,052 <i>5,2/100</i>	15400,69	1507,34	241,61	4,9	801	78	13		162,2535	8,44	0,3625	0,02
У0	1. 201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»	м2	116 6,032	322,37				1944,54							
34	ФССЦ-101-3860	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6	т	0,034362 <i>5,6*5,2*1,18/1000</i>	12276,61				422							
35	ФЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен <i>(ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (8 руб.)</i>	100 м2 поверхности	0,052 <i>5,2/100</i>	269,35	152,18	11,73	0,51	14	8	1		18,469	0,96	0,0375	
36	ФССЦ-104-0004	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	0,26 <i>5,2*0,05</i>	530				138							
37	ФЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных <i>НР (62 руб.): 81% от ФОТ (77 руб.) СП (39 руб.): 50% от ФОТ (77 руб.)</i>	100 м2 очищаемой поверхности	0,9475 <i>94,75/100</i>	81,12	81,12			77	77			10,4	9,85		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФЕР15-04-027-05	Прим. Расчистка поверхности стен от шпатлевки // Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (расчистка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (86 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (87 руб.) СП (41 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (87 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9475 94,75/100	93,58	91,22	2,34	0,11	89	87	2		9,592	9,09	9,009	0,01
39	ФЕРр62-41-1	Прим. Расчистка стен от масляной краски / Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов НР (176 руб.): 84% от ФОТ (210 руб.) СП (105 руб.): 50% от ФОТ (210 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	1,2968 129,68/100	162,24	162,24			210	210			20,8	26,97		
40	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток НР (56 руб.): 81% от ФОТ (69 руб.) СП (35 руб.): 50% от ФОТ (69 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,114 11,4/100	748,3	584,74	163,56	21,23	85	67	18	2	74,3	8,47	1,99	0,23
41	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (19 руб.) СП (9 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (19 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0189 1,89/100	2187,55	927,94	129,23	74,85	41	18	2	1	98,716	1,87	7,8625	0,15
42	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (28 руб.): 83% от ФОТ (34 руб.) СП (17 руб.): 50% от ФОТ (34 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01 1/100	5751,97	3436,05	36,26	15,66	58	34			383,06	3,83	1,16	0,01
43	ФЕРр61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм // Прим. Выравнивание стен раствором из сухих смесей, толщ. 5 мм (с учетом грунтовки) (МАТ=0 к расх.) НР (666 руб.): 83% от ФОТ (803 руб.) СП (402 руб.): 50% от ФОТ (803 руб.)	100 м2 поверхности	2,6483 264,83/100	308,49	299,42	9,07	3,92	817	793	24	10	35,73	94,62	0,29	0,77
44	ФССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ	т	0,034428 264,83*0,13/1000	11300				389							
45	ФССЦ-402-0077	Прим. Смесь сухая штукатурная / Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1271,184 264,83*0,96*5	2,07				2631							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (190 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (192 руб.) СП (90 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (192 руб.)	100 м2 покрытия	2,6483 264,83/100	74,12	72,46	1,48	0,18	196	192	4		7,5325	10,95	0,0125	0,03
47	ФССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ	т	0,0344	11300					389						
48	ФЕР15-04-027-05	Прим. Шпатлевка поверхности стен растворами из сухих смесей // Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 435,43 = 519,49 - 0,029 x 2 898,50 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (344 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (347 руб.) СП (162 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (347 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6483 264,83/100	453,27	131,12	3,66	0,18	1200	347	10		13,7885	36,52	0,0125	0,03
У0	1. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029 0,0768	2898,5					222,6						
49	ФССЦ-101-2438	Прим. Шпатлевка из сухих смесей / Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	211,864 264,83*0,8	2,7					572						
50	ФЕР15-06-001-05	Прим. Оклейка стен структурными обоями // Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными 360,18 = 3 368,58 - 1,15 x 2 616,00 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (543 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (548 руб.) СП (256 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (548 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,6057 160,57/100	405,02	341,49	1,48	0,18	650	548	2		37,651	60,46	0,0125	0,02
У0	1. 101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1,15 1,847	2616					4831,75						
51	ФССЦ-101-1831	Прим. Структурные обои / Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1,847	904					1670						
52	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (486 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (491 руб.) СП (230 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (491 руб.)	100 м2 поверхности стен	2,6483 264,83/100	185,43	185,43				491	491		19,274	51,04		
53	ФССЦ-101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0847	15481					1311						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ФЕР15-06-001-05	Прим. Оклейка стен стеклообоями // Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными 360,18 = 3 368,58 - 1,15 x 2 616,00 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (352 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (356 руб.) СП (166 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (356 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхностями	1,0426 104,26/100	405,02	341,49	1,48	0,18	422	356	2		37,651	39,25	0,0125	0,01
Уд	1. 101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1,15 1,199	2616				3136,58							
55	ФССЦ-101-3927	Прим. Стоимость стеклообоев //Стеклообои: VETERMAN, елочка крупная	10 м2	11,99 119,9/10	266,6				3197							
56	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею (разборка ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (38 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (34 руб.) СП (18 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (34 руб.)	100 п. м	0,512 51,2/100	400,72	65,72			205	34			7,705	3,95		
57	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных НР (93 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (89 руб.) СП (53 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (89 руб.)	100 м2	0,0945 9,45/100	1082,58	840,63	241,95	104,49	102	79	23	10	103,91	9,82	7,74	0,73
58	ФЕР09-04-012-01	Прим.Разборка //Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1 руб.)	1 м2 проема	0,084 8,4/100	30,02	16,67	13,35		3	1	2		1,68	0,14		
59	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (С учетом установки наличников) 1 580,73 = 25 379,25 - 108 x 9,04 - 100 x 207,00 - 540 x 3,93 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (125 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (112 руб.) СП (60 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (112 руб.)	100 м2 проемов	0,0945 9,45/100	1820,45	1186,28	424,95		172	112	40		132,25	12,5		
Уд	1. 101-1705	Папля пропитанная	кг	108 10,21	9,04				92,3							
Уд	2. 203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	100 9,45	207				1956,15							
Уд	3. 203-0359	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	540 51,03	3,93				200,55							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ФССЦ-203-0599	Прим.Блоки дверные окрашенные щитовые (полной заводской готовности с фурнитурой и наличником) //Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 890x2090 мм	компл.	5	1578,81				7894							
61	ФССЦ-101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	2,457 0,26*9,45	72,8				179							
62	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1 руб.)	1 м2 проема	0,042 4,2/100	76,94	27,38	23,84		3	1	1		2,76	0,12		
63	ФССЦ-201-0252	Прим.Наружные утепленные металлические двери полной заводской готовности //Двери стальные утепленные двупольные: 2ДСУ 2.02.4	шт.	2	3739,42				7479							
64	ФЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз НР (49 руб.): 84% от ФОТ (58 руб.) СП (29 руб.): 50% от ФОТ (58 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,133 13,3/100	855,28	437,17	0,87		114	58			50,02	6,65		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									38050	4291	272	29	482,68	2,51		
Накладные расходы									4120							
Сметная прибыль									2110							
Итого по разделу 2 Стены									44280				482,68	2,51		
Раздел 3. Полы																
65	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (25 руб.): 84% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 68% от ФОТ (30 руб.)	100 м плинтуса	1,0091 100,91/100	29,41	29,41			30	30			3,77	3,8		
66	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (217 руб.): 84% от ФОТ (258 руб.) СП (175 руб.): 68% от ФОТ (258 руб.)	100 м2 покрытия	0,4201 42,01/100	641	595,96	45,01	19,44	269	250	19	8	69,87	29,35	1,44	0,5
67	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины НР (35 руб.): 84% от ФОТ (42 руб.) СП (29 руб.): 68% от ФОТ (42 руб.)	100 м2 покрытия	0,4614 46,14/100	92,5	88,54	4,06	1,76	43	41	2	1	11,39	5,26	0,13	0,06
68	ФЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов НР (53 руб.): 84% от ФОТ (63 руб.) СП (43 руб.): 68% от ФОТ (63 руб.)	100 м2 основания	0,4614 46,14/100	136,09	135,03			63	63			17,44	8,05		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков НР (24 руб.): 84% от ФОТ (28 руб.) СП (19 руб.): 68% от ФОТ (28 руб.)	100 м2 основания	0,4614 46,14/100	59,83	59,83			28	28			7,67	3,54		
70	ФЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит НР (34 руб.): 84% от ФОТ (41 руб.) СП (28 руб.): 68% от ФОТ (41 руб.)	100 м2 покрытия	0,4614 46,14/100	90,25	86,5	3,75	1,62	42	40	2	1	11,09	5,12	0,12	0,06
71	ФЕР11-01-011-01	Прим. Разборка цементной стяжки / Устройство стяжек (разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (175 руб.): 129%*0,9 от ФОТ (151 руб.) СП (96 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (151 руб.)	100 м2 стяжки	0,5701 57,01/100	286,36	250,97	35,39	13,72	163	143	20	8	31,608	18,02	1,016	0,58
72	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (М150) (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (391 руб.): 129%*0,9 от ФОТ (337 руб.) СП (215 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (337 руб.)	100 м2 стяжки	0,8815 88,15/100	1543,14	360,77	55,3	21,44	1360	318	49	19	45,4365	40,05	1,5875	1,4
73	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 // До толщ. 50 мм (М150) (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) НР (50 руб.): 129%*0,9 от ФОТ (43 руб.) СП (27 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (43 руб.)	100 м2 стяжки	0,8815 88,15/100	1763,07	27,39	57,9	21,3	1554	24	51	19	3,45	3,04	1,575	1,39
74	ФЕР15-04-006-03	Прим. Грунтовка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения // Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (64 руб.) СП (30 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (64 руб.)	100 м2 покрытия	0,8815 88,15/100	74,12	72,46	1,48	0,18	65	64	1		7,5325	6,64	0,0125	0,01
75	ФССЦ-101-2416	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ //или эквивалент	кг	26,445 0,3*88,15	15,09				399							
76	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (С учетом затирки швов) 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1296 руб.): 129%*0,9 от ФОТ (1116 руб.) СП (711 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1116 руб.)	100 м2 покрытия	0,8815 88,15/100	2332,25	1203,91	185,04	62,93	2056	1061	163	55	137,747	121,42	5,275	4,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
У0	1. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102 89,91	67,8				6095,9							
77	ФССЦ-101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	89,91	77,78				6993							
78	ФЕР11-01-040-01	Устройство плитнусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122 руб.): 129%*0,9 от ФОТ (105 руб.) СП (67 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (105 руб.)	100 м плитнуса	1,0375 103,75/100	1389,53	100,9	3,28		1442	105	3		10,3385	10,73		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14507	2167	310	111		255,02		8,75
Накладные расходы									2485							
Сметная прибыль									1461							
Итого по разделу 3 Полы									18453					255,02		8,75
Раздел 4. Разные работы																
79	ФССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 - груза	9,6	3,28		3,28		31		31					
80	ФССЦпг03-21-01-032	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 - груза	9,6	20,08		20,08		193		193					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									224		224					
Итого по разделу 4 Разные работы									224							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									57644	7774	1127	148		877,79		11,9
Накладные расходы									7900							
Сметная прибыль									4246							
ВСЕГО по смете									69790					877,79		11,9

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Текущая стоимость СМР определена по индексам, принятых для объектов строительства: объекты образования-прочие "И"з/п=24,60;"И"з/м=9,24;"И"мат=5,17 (прил. №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от "24" декабря 2015 г.) с учетом положений письма Минрегиона России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.



Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в редакции 2014г. изм. №703/пр.12.11.2014г.) - 69 790 руб

Стоимость в текущих ценах для целей планирования без учета НДС 702 351 руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования с учетом НДС 828 774,18 руб.

Составил *Н.И. Вишневецкая* Вишневецкая Н.С. (Долин И.А.)

15.01.2016 г.


СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2016 г.

МКУ "ДЭАЗиИС"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:



на ремонт системы видеонаблюдения, телефонизации, СКС, МБОУ ДО "Станция юных техников"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость, лок. см.

Сметная стоимость _____ 44,659 тыс. руб.

монтажных работ _____ 7,141 тыс. руб.

оборудования _____ 37,518 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,184 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 122,44 чел. час

Составлен в СМБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. с изм от 12.11.14 №703/пр. в тек-х, (прогноз.) ценах по сост-ю на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРм10-02-015-01	Прим. Демонтаж комплекта домофона // Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров (демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (32 руб.): 84% от ФОТ (38 руб.) СП (23 руб.): 60% от ФОТ (38 руб.)	1 номер	1	48,88	37	11,88	1,33	49	37	12	1	3,336	3,34	0,132	0,13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									49	37	12	1	3,34		0,13	
Накладные расходы									32							
Сметная прибыль									23							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									104				3,34		0,13	
Раздел 2. Монтажные работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРМ10-04-087-14	Устройство цифровой регистрации НР (71 руб.): 97% от ФОТ (73 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (73 руб.)	1 устройств	1	86,71	72,56			87	73						
3	ФССЦ-509-8256	Прим.Видерегистратор 8-канальный //Видеофиксатор (видеокамера с термокожухом и защитным тубусом)	шт.	1	14726,49				14726							
4	ФЕРМ10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: фиксированные НР (142 руб.): 97% от ФОТ (146 руб.) СП (95 руб.): 65% от ФОТ (146 руб.)	1 шт.	5 3*2	33,73	29,21	3,58		169	146	18		2,67	13,35		
5	ФССЦ-509-8399	Прим.Видеокамера уличного исполнения //Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2032-I цветная уличная	шт.	3	1695,62				5087							
6	ФССЦ-509-8394	Прим.Видеокамера внутреннего исполнения //Видеокамера IP Beward B1073P-K	шт.	2	2212,97				4426							
7	ФССЦ-110-0516	Прим.Разъем BNC //F-разъем RTM для кабеля RG-6 обжимной	100 шт.	0,16 16/100	182,14				29							
8	ФССЦ-509-8452	Диск жесткий серверный типа HDD, объем памяти 2000 Гб, буферная память 64 Мб, внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с	шт.	1	925,45				925							
9	ФЕРМ08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке НР (17 руб.): 100% от ФОТ (17 руб.) СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)	100 шт.	0,05 5/100	463,04	342,84	13,78	0,41	23	17	1		34,56	1,73	0,03	
10	ФССЦ-503-0594	Розетка телефонная для открытой проводки, марка РТ-4, белая	100 шт.	0,05 5/100	671				34							
11	ФССЦ-110-0515	F-разъем для кабеля RG-11 накручивающийся с пином	100 шт.	0,05 5/100	242,84				12							
12	ФССЦ-509-8376	Прим.Разъем RJ45 //Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 5е, RJ45/8P8C, T568A/B	100 шт.	0,04 4/100	1175,44				47							
13	ФЕРМ10-03-001-01	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг НР (67 руб.): 84% от ФОТ (80 руб.) СП (48 руб.): 60% от ФОТ (80 руб.)	1 шт.	1	156,42	76,26	34,86	3,62	156	76	35	4	8,94	8,94	0,36	0,36
14	ФССЦ-509-8272	Прим.Шкаф 18U телекоммутационный серверный 19" //Стойка серверная НР 10000 G2 (AF041A), емкость 42U, глубина 750 мм	шт.	1	1652,9				1553							
15	ФЕРМ10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки НР (18 руб.): 84% от ФОТ (21 руб.) СП (13 руб.): 60% от ФОТ (21 руб.)	1 шт.	1	28,02	19,53	8,1	0,91	28	20	8	1	2,29	2,29	0,09	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ФССЦ-509-8388	Патч-панель RJ-45 110 типа, категория 5е, на 12 портов настенная, с подставкой	шт.	1	97,97				98							
17	ФССЦ-509-3376	Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 5е, RJ45/8P8C, T568A/B	100 шт.	0,01 1/100	1175,44				12							
18	ФЕРм10-02-015-01	Прим.Установка мини АТС //Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров НР (54 руб.): 84% от ФОТ (64 руб.) СП (38 руб.): 60% от ФОТ (64 руб.)	1 номер	1	92,42	61,66	19,8	2,21	92	62	20	2	5,56	5,56	0,22	0,22
19	ФССЦ-509-6390	Мини АТС Panasonic марки KX-TES 824RU	шт.	1	2980,98				2981							
20	ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т НР (9 руб.): 97% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.)	1 шт.	1	22,92	8,79	13,95		23	9	14		1,03	1,03		
21	ФССЦ-509-6503	Прим.Сервер //Контроллер сектора охраны с выносной панелью индикации и управления ВПИУ-16	компл.	1	9372,96				9373							
22	ФЕРм10-02-015-01	Прим.Монтаж комплекта домофона ранее демонтированного //Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров НР (54 руб.): 84% от ФОТ (64 руб.) СП (38 руб.): 60% от ФОТ (64 руб.)	1 номер	1	92,42	61,66	19,8	2,21	92	62	20	2	5,56	5,56	0,22	0,22
23	ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (514 руб.): 100% от ФОТ (514 руб.) СП (334 руб.): 65% от ФОТ (514 руб.)	100 м	3,68 368/100	219,89	139,54	63,56		809	514	234		15,2	55,94		
24	ФССЦ-103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм	10 шт.	64,4 644/10	2,9				187							
25	ФССЦ-103-2407	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм	10 м	37,24 372,4/10	19,7				734							
26	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 НР (156 руб.): 100% от ФОТ (156 руб.) СП (101 руб.): 65% от ФОТ (156 руб.)	100 м	3,68 368/100	55,71	42,21	2,22	0,14	205	155	8	1	4,49	16,52	0,01	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
27	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² НР (2 руб.): 100% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)	100 м	0,1 10/100	27,74	17,2	2,22	0,14	3	2			1,83	0,18	0,01		
28	ФССЦ-501-1930	Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е	1000 м	0,28968 284*1,02/1000	1946,38				564								
29	ФССЦ-501-1752	Пим.Кабель КВК 2*0,75 //Кабели коаксиальные радиочастотные: РК-75-4-11	1000 м	0,09588 94*1,02/1000	2557,1				245								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									42720	1136	358	10		119,1		0,93	
Накладные расходы									1102								
Сметная прибыль									733								
Итого по разделу 2 Монтажные работы :																	
Итого Монтажные работы									7037					119,1		0,93	
Итого Оборудование									37518								
Итого по разделу 2 Монтажные работы									44555					119,1		0,93	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									42769	1173	370	11		122,44		1,06	
Накладные расходы									1134								
Сметная прибыль									756								
Итого по смете:																	
Итого Монтажные работы									7141					122,44		1,06	
Итого по Оборудованию																	
Итого Поз. 3, 5-6, 8, 19, 21									37518								
ВСЕГО по смете									44659					122,44		1,06	

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Текущая стоимость СМР определена по индексам "объекты образования-прочие "И"з/п=24,60; "И"з/м=9,24; "И"мат=5,17 (прил. №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от "24" декабря 2015 г.) с учетом положений письма Минрегиона России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. ; Текущая стоимость оборудования определена по индексу "Образование", "И"=3,39 (прил. №5 к письму Минстроя России от 14.12.2015г. №40538-ЕС-05)

Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в редакции 2014г. изм.№703/пр.12.11.2014г) - 44 659 руб

Стоимость в текущих ценах для целей планирования без учета НДС 217 238 руб.

в том числе: оборудование 127 186 руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования с учетом НДС 256 340,84 руб.

оставил Вишневецкая Н.С. (Долин И.А.)

15.01.2016 г.

