



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182  
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута  
№ 01-11-3937/16-0-0  
от 25.05.2016



На № 18-02-1365/16 от 23.05.2016

Председателю Думы города  
С.А. Бондаренко

*Н.А. Крайнов*  
*Э.А. Акуфреева*  
*Озонация депутат*  
*26.05.16*

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию о результатах рассмотрения наказов избирателей на 2017 год, дополнительно поступивших на рассмотрение в Администрацию города 23.05.2016.

Приложение: на 28 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

*Лапин*

О.М. Лапин

*Э.А. Акуфреева*  
*Озонация депутат*  
*Э.А. Акуфреева*  
*26.05.16*

*Сахаров Е.В.*  
*Косуря И.И.*  
*в работу в*  
*участковом*  
*пофаре*  
*26.05.16*

Колышева Мария Витальевна  
(3462) 52 20 90

Дума № 18-01-1395/16-0-0  
от 26.05.2016




Информация Администрации города о результатах рассмотрения наказов избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»  
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

№№ п/п	ФИО депутата, наказ	Информация структурного подразделения о целесообразности и возможности исполнения наказа	Финансово-экономическое обоснование
II.	<b><i>Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология</i></b>		
1	<u>МБОУ СОШ №6,</u> ул. Энтузиастов, д. <u>49</u> -текущий ремонт пищеблока	<i>Включение текущего ремонта пищеблока МБОУ СОШ № 6 в план ремонта на 2017 возможно при достаточном объеме финансирования на 2017 год в соответствии с перспективным планом ремонта на 2016-2018 г.г. с учетом приоритетности.</i>	<i>Стоимость ремонтных работ согласно локального сметного расчета</i> <b>3 240,528тыс.руб. –ЛСР б/н</b>
2	<u>МБОУ СОШ №3,</u> ул. Энтузиастов, д. <u>31</u> -установка дверей на кабинках в туалете; -частичный ремонт стяжки пола в классах;	<i>Включение текущего ремонта МБОУ СОШ № 3 в план ремонта на 2017 возможно при достаточном объеме финансирования на 2017 год в соответствии с перспективным планом ремонта на 2016-2018 г.г. с учетом приоритетности.</i> <i>Кроме того, целесообразно в первую очередь на данном объекте выполнять капитальный ремонт кровли, затем текущий ремонт.</i> <i>Замена светильников в классах будет произведена в 2016 году в рамках</i>	<i>Стоимость ремонтных работ согласно локального сметного расчета на установку дверей на кабинках в туалете и частичный ремонт стяжки пола в классах</i> <b>1 400,554 тыс.руб. –ЛСР №1</b>  <i>Для определения стоимости ремонта ограждения составлен укрупненный расчет с использованием локального сметного расчета по аналогичному ремонту (МБДОУ №76 «Капелька») 275,501 тыс.руб.</i>

№№ п/п	ФИО депутата, наказ	Информация структурного подразделения о целесообразности и возможности исполнения наказа	Финансово-экономическое обоснование
	<i>-установка новых светильников в классах; -ремонт ограждения школы.</i>	<i>муниципального контракта, заключенного на 3 года (2014-2016 г.г.)</i>	

Директор департамента городского хозяйства



В.В. Кочетков

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель главы  
Администрации города



В.В. Базаров

**Расчет затрат на ремонт объектов департамента образования по наказам избирателей**

№№ п/п	Объект	Виды работ	Стоимость ремонта ( руб.)	примечание
1.	<b>МБОУ СОШ №6</b>	ремонт пищеблок	3 240 528,00	ЛСР 6/ №
	итого по объекту		<b>3 240 528,00</b>	
2.	<b>МБОУ СОШ №3</b>	ремонт полов, устройство дверей сантехкабин	1 400 553,80	ЛСР №1
		ремонт ограждения школы	275 501,02	укрупненный расчет затрат
	итого по объекту		<b>1 676 054,82</b>	
	<b>Итого</b>		<b>4 916 582,82</b>	

Т.П.Лозовая  
22-39-52

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

МКУ "ДЭАЗиИС"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт помещений пищеблока МБОУ СОШ №6, по адресу ул.Энтузиастов,49  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 222,283 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 33,642 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3631,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Потолок</b>																
1	<b>ФЕР15-04-027-06</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Расчистка потолков и балок от шпатлевки и клеевой окраски///. Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску  (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (520 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (245 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,1806 418,06/100	128,58	125,54	3,04	0,11	538	525	13		13,2	55,18	0,008	0,03
2	<b>ФЕРр53-21-15</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Расшивка и заделка стыков плит перекрытий цементным раствором///. Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу  НР (1857 руб.): 90% от ФОТ СП (1444 руб.): 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	4,066 406,6/100	533,37	507,33	0,87		2169	2063	4		49,69	202,04		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	<b>ФЕР15-04-029-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Оклейка стыков плит перекрытия малярной лентой шириной 120мм///Оклейка тканями: стен  198,48 = 1 165,50 - 13,13 x 73,65 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (86 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (41 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 отделываемой поверхности	0,48792 406,6*0,12/100	224,49	178,15	13,86	0,34	110	87	7		19,8605	9,69	0,025	0,01	
4	<b>ФССЦ-101-3590</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся	100 м	4,066 406,6/100	34,67				141								
5	<b>ФЕРр61-1-7</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета 5мм/// стыков плит перекрытий на ширину 0,4м  (МАТ=0 к расх.) НР (509 руб.): 83% от ФОТ СП (307 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	1,6264 162,64/100	381,54	372,16	9,38	4,05	621	606	15	7	44,41	72,23	0,3	0,49	
6	<b>ФССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,021143 0,13*162,64/1000	11300				239								
7	<b>ФССЦ-402-0077</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	468,4032 162,64*0,96*3	2,07				970								
8	<b>ФЕРр61-1-7</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета 5мм/// потолки и балки  (МАТ=0 к расх.) НР (266 руб.): 83% от ФОТ СП (160 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	0,853 85,3/100	381,54	372,16	9,38	4,05	325	317	8	3	44,41	37,88	0,3	0,26	
9	<b>ФССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,011089 0,13*85,3/1000	11300				125								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ФССЦ-402-0077</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	409,44 85,3*0,96*5	2,07				848							
11	<b>ФЕР15-04-006-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (223 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (105 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,5086 250,86/100	91,26	89,61	1,48	0,18	229	225	4		9,315	23,37	0,0125	0,03
12	<b>ФССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0326	11300				368							
13	<b>ФЕР15-04-027-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску <i>479,20 = 571,95 - 0,032 x 2 898,50 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (448 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (212 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,5086 250,86/100	503,69	180,46	4,75	0,18	1264	453	12		18,975	47,6	0,0125	0,03
14	<b>ФССЦ-101-2438</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	200,688 250,86*0,8	2,7				542							
15	<b>ФЕР15-04-025-11</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску <i>1 388,12 = 1 463,36 - 0,84 x 72,32 - 0,005 x 2 898,50 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (552 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (261 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,431 143,1/100	1440,17	390,1	5,84	0,18	2061	558	8		43,01	61,55	0,0125	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ФЕР15-04-005-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  1 334,32 = 1 418,69 - 0,84 x 72,32 - 0,0055 x 4 294,00 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (315 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (149 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,0776 107,76/100	1375,06	295,02	11,29	0,18	1482	318	12		32,89	35,44	0,0125	0,01
17	<b>ФЕР15-01-047-15</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Устройство подвесного потолка типа Армстронг с металлическими картами///. Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1775 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (838 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	1,6 160/100	6984,78	1107,59	541,79	12,83	11176	1772	867	21	117,829	188,53	0,95	1,52
18	<b>ФССЦ-101-3439</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: BAIKAL	м2	-164,8	42,94				-7077							
19	<b>ФССЦ-101-3438</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прим. Металлические карты///. Панели потолочные акустические, тип: ISOVER	м2	164,8	75,7				12475							
20	<b>ФЕР09-03-050-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Устройство каркаса из оцинкованного профиля под обшивку///. Монтаж стальных плит из гнутого профиля  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (43 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (36 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	100 м плитуса	0,364 36,4/100	201,46	136,75	28,11		73	50	10		14,72	5,36		
21	<b>ФССЦ-201-0793</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6	м	36,4	6,91				252							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
22	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Обшивка потолка пищевым алюминиевым листом///.Облицовка ворот стальным профилированным листом  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	100 м2	0,066 6,6/100	393,19	332,06	47,76	2,03	26	22	3		37,4785	2,47	0,15	0,01	
23	<b>ФССЦ-506-1404</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Алюминий листовой толщиной: 1,0-2,5 мм, гладкий	кг	18,48 6,6*2,8	47,66				881								
24	<b>ФЕР26-01-039-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Устройство теплоизоляции потолка из минераловатной плиты толщиной 50мм///. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо  155,59 = 1 722,72 - 1,02 x 1 536,40 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1 м3 изоляция	0,33 6,6*0,05	184,66	113,03	71,63		61	37	24		12,167	4,02			
25	<b>ФССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	0,3366	530				178								
26	<b>ФЕР26-01-055-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов)  978,68 = 1 532,98 - 115 x 4,82 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхно сти покрытия изоляция	0,066 6,6/100	1002,95	144,34	27,24		66	10	2		16,514	1,09			
27	<b>ФССЦ-101-7194</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	ИЗОСПАН: А	10 м2	0,759	39,2				30								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									30173	7043	989	31	746,45			2,41	
Накладные расходы									6656								
Сметная прибыль									3842								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Потолок									40671					746,45		2,41
<b>Раздел 2. Стены</b>																
28	<b>ФЕРр53-1-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен  НР (109 руб.): 90% от ФОТ СП (85 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 стен	1,229 122,9/100	143,39	92,99	50,4	6,08	176	114	62	7	12,3	15,12	0,45	0,55
29	<b>ФЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Демонтаж деревянного каркаса.//. Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  НР (13 руб.): 87% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	100 м2	0,11 11/100	160,11	120,37	39,74	6,21	18	14	4	1	15,16	1,67	0,46	0,05
30	<b>ФЕР15-04-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Расчистка стен от клеевой окраски ///. Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая  (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (141 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (66 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	3,249 324,9/100	46,18	43,84	2,34	0,11	150	142	8		5,016	16,3	0,008	0,03
31	<b>ФЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Расчистка стен и колонн от масляной краски ///. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов  НР (139 руб.): 84% от ФОТ СП (83 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчище нной поверхно сти	1,021 102,1/100	162,24	162,24			166	166			20,8	21,24		
32	<b>ФЕРр63-7-5</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток  НР (1089 руб.): 81% от ФОТ СП (673 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	2,219 221,9/100	748,3	584,74	163,56	21,23	1660	1298	362	47	74,3	164,87	1,99	4,42
33	<b>ФЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  НР (386 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП (220 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2	2,08 208/100	178	178			370	370			22,82	47,47		
34	<b>ФЕР08-03-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Закладка проема толщ.0,15м легкобетонными камнями///. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	1 м3 кладки	0,2	851,18	44,02	47,53	7,43	170	9	10	1	5,0945	1,02	0,55	0,11

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	<b>ФЕР61-1-3</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм /// с учетом оштукатурки  (МАТ=0 к расх.) НР (325 руб.): 83% от ФОТ СП (196 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	1,29 129/100	308,49	299,42	9,07	3,92	398	386	12	5	35,73	46,09	0,29	0,37
36	<b>ФССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,01677 0,13*129/1000	11300				190							
37	<b>ФССЦ-402-0077</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	619,2 129*0,96*5	2,07				1282							
38	<b>ФЕР15-02-016-03</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4561 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (2154 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,594 459,4/100	2187,55	927,94	129,23	74,85	10050	4263	594	344	98,716	453,5	7,8625	36,12
39	<b>ФЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (141 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (66 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,064 6,4/100	4507,09	2180,08	80,5	34,76	288	140	5	2	234,669	15,02	2,575	0,16
40	<b>ФЕР15-01-019-05</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону/// на высоту Н=3м с учетом установки бордюрной плитки, внутренних уголков ПВХ и затиркой швов  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9752 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (4605 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	5,7688 (443,6+131,5+35,6*0,05)/100	10916	1685,64	39,69	21,9	62972	9724	229	126	183,6205	1059,27	2,0625	11,9

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	<b>ФЕР26-01-036-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,28 28/100	186,56	132,28	10,83	0,51	52	37	3		16,054	4,5	0,0375	0,01
42	<b>ФССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	1,4 28*0,05	530				742							
43	<b>ФЕРр61-2-7</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  НР (168 руб.): 83% от ФОТ СП (102 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1 10/100	3184,38	2023,18	20,94	9,05	318	202	2	1	228,35	22,84	0,67	0,07
44	<b>ФЕРр61-1-4</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм/// с учетом оштукатурки  (МАТ=0 к расх.) НР (149 руб.): 83% от ФОТ СП (90 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	0,416 41,6/100	440,48	422,35	18,13	7,83	183	176	7	3	50,4	20,97	0,58	0,24
45	<b>ФССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,005408 0,13*41,6/1000	11300				61							
46	<b>ФССЦ-402-0077</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	399,36 41,6*0,96*10	2,07				827							
47	<b>ФЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (46 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,639 63,9/100	74,12	72,46	1,48	0,18	47	46	1		7,5325	4,81	0,0125	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	<b>ФССЦ-101-1944</b> Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0083	11300				94							
49	<b>ФЕР15-04-027-05</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску  435,43 = 519,49 - 0,029 x 2 898,50 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (83 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (39 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,639 63,9/100	453,27	131,12	3,66	0,18	290	84	2		13,7885	8,81	0,0125	0,01
50	<b>ФССЦ-101-2438</b> Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	51,12 63,9*0,8	2,7				138							
51	<b>ФЕР15-06-001-04</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Оклеяка стен структурными обоями///. Оклеяка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности  289,93 = 807,47 - 1,13 x 458,00 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (176 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (83 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,633 63,3/100	326,96	281,62	1,48	0,18	207	178	1		31,786	20,12	0,0125	0,01
52	<b>ФССЦ-101-1831</b> Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Прим. Структурные обои///. Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	0,7153	904				647							
53	<b>ФЕР15-06-004-01</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Окраска стен по структурным обоям за 2 раза///. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками  (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (116 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (55 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности стен	0,633 63,3/100	185,43	185,43			117	117			19,274	12,2		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
54	<b>ФССЦ-101-3512</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0,0203	4434,4				90								
55	<b>ФЕР15-04-005-05</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску/// дверных откосов  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013 1,3/100	1331,5	262,12	11,29	0,18	17	3			29,2215	0,38	0,0125		
56	<b>ФЕР10-01-036-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 п. м	0,129 12,9/100	400,72	65,72			52	8			7,705	0,99			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									81772	17477	1302	537		1937,19		54,06	
Накладные расходы									17451								
Сметная прибыль									8583								
<b>Итого по разделу 2 Стены</b>									<b>107806</b>					<b>1937,19</b>		<b>54,06</b>	
<b>Раздел 3. Полы</b>																	
57	<b>ФЕРр57-3-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Разборка плитуса бетонного/// Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки  НР (102 руб.): 84% от ФОТ СП (82 руб.): 68% от ФОТ	100 м плитуса	1,083 108,3/100	111,38	111,38			121	121			14,28	15,47			
58	<b>ФЕРр57-2-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток  НР (1074 руб.): 84% от ФОТ СП (870 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытия	2,079 207,9/100	641	595,99	45,01	19,44	1333	1239	94	40	69,87	145,26	1,44	2,99	
59	<b>ФЕРр57-2-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина  НР (4 руб.): 84% от ФОТ СП (3 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,051 5,1/100	92,9	88,84	4,06	1,76	5	5			11,39	0,58	0,13	0,01	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	<b>ФЕР11-01-002-09</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Разборка цементной стяжки///. Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>(Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))</i> НР (416 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (228 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	1 м3 подстилающего слоя	14,595 <i>208,5*0,07</i>	24,73	24,54	0,19		361	358	3		2,928	42,73		
61	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Разборка бетонного пандуса///. Устройство бетонной подготовки <i>(Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))</i> НР (1 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,001 <i>0,1/100</i>	2395,62	1123,2	1272,42	194,4	2	1	1		144	0,14	14,4	0,01
62	<b>ФЕР11-01-002-09</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Устройство бетонного пандуса с уклоном 1:6///. Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (5 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	1 м3 подстилающего слоя	0,1	655,11	35,27	0,3		66	4			4,209	0,42		
63	<b>ФЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Разборка гидроизоляции ///. Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой <i>(Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))</i> НР (77 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (38 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	1,209 <i>120,9/100</i>	80,25	54,82	25,43	1,41	97	66	31	2	6,272	7,58	0,104	0,13
64	<b>ФЕР15-07-003-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Нанесение на поверхность пола грунтовки "Бетон-контакт"///. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) <i>58,71 = 269,16 - 13,8 x 15,25</i> <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (67 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,74 <i>174/100</i>	69,54	38,95	28,75	0,15	121	68	50		4,2435	7,38	0,0125	0,02
65	<b>ФССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ	кг	24,01	15,09				362							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	<b>ФЕР12-01-015-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Устройство обмазочной гидроизоляции/// Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (163 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (80 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолирует мою поверхность	1,345 134,5/100	1180,58	105,64	42,95	1,19	1588	142	58	2	12,0865	16,26	0,0875	0,12
67	<b>ФЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщиной 70мм)  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (925 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (508 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	2,085 208,5/100	1543,14	360,77	55,3	21,44	3217	752	115	45	45,4365	94,74	1,5875	3,31
68	<b>ФЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /// до толщины 70мм  (До толщины 70мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (196 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (108 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	2,085 208,5/100	2938,46	45,66	96,5	35,5	6127	95	201	74	5,75	11,99	2,625	5,47
69	<b>ФЕР15-07-003-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Нанесение грунтовки глубокого проникновения /// Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (80 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (38 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	2,085 208,5/100	279,99	38,95	28,75	0,15	584	81	60		4,2435	8,85	0,0125	0,03
70	<b>ФЕР11-01-027-05</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных/// с учетом затирки швов и установкой внутреннего уголка для плитки  2 138,21 = 10 553,21 - 102 x 82,50 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5388 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (2959 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	3,663 366,3/100	2332,25	1203,91	185,04	62,93	8543	4410	678	231	137,747	504,57	5,275	19,32

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	<b>ФССЦ-101-5579</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плитки керамогранитные размером: 300x300x8 мм, серо-голубые	м2	373,6	59,38				22184							
72	<b>ФЕР11-01-011-08</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,162 16,2/100	11096,81	369,53	25,94	1,89	1798	60	4		43,3205	7,02	0,1625	0,03
73	<b>ФЕР11-01-036-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках <i>399,10 = 7 314,70 - 102 x 67,80 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (58 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,162 16,2/100	455,88	300,17	88,11	5,74	74	49	14	1	36,1215	5,85	0,425	0,07
74	<b>ФССЦ-101-4218</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2	16,52	72,87				1204							
75	<b>ФЕР12-01-015-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Нанесение клея под линолеум///. Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 изолирует мой поверхности	0,162 16,2/100	1180,58	105,64	42,95	1,19	191	17	7		12,0865	1,96	0,0875	0,01
76	<b>ФССЦ-101-0609</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	40	8,36				334							
77	<b>ФЕР11-01-040-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плинтуса	0,21 21/100	1389,53	100,9	3,28		292	21	1		10,3385	2,17		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	<b>ФЕР10-01-036-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (140 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (67 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 п. м	1,903 <i>190,3/100</i>	400,72	65,72			763	125			7,705	14,66		
79	<b>ФЕР11-01-040-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Установка гибкого плитуса из ПВХ мягкого на клею///. Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 <i>133,41 = 1 375,71 - 101 x 12,30 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плитуса	0,092 <i>9,2/100</i>	147,23	100,9	3,28		14	9			10,3385	0,95		
80	<b>ФССЦ-101-1753</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прим. Плитус гибкий из ПВХ высотой 100мм///. Плитусы для полов из пластика	м	9,292	4,18				39							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									49420	7623	1317	395		888,58		31,52
Накладные расходы									8822							
Сметная прибыль									5114							
<b>Итого по разделу 3 Полы</b>									<b>63356</b>					<b>888,58</b>		<b>31,52</b>
<b>Раздел 4. Разные работы</b>																
81	<b>ФЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>НР (38 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	0,0378 <i>3,78/100</i>	1082,58	840,63	241,95	104,49	41	32	9	4	103,91	3,93	7,74	0,29
82	<b>ФЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Установка противопожарного металлического дверного блока с пределом огнестойкости на менее 0,6часа///. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (88 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (74 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 м2 проема	3,78	76,94	27,38	23,84		291	103	90		2,76	10,43		
83	<b>ФССЦ-203-8116</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм	шт.	2	2640,46				5281							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	<b>ФЕРр57-3-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Разборка оконных уголков ПВХ///. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов  НР (14 руб.): 84% от ФОТ СП (12 руб.): 68% от ФОТ	100 м плинтуса	0,562 56,2/100	29,41	29,41			17	17			3,77	2,12		
85	<b>ФЕР10-01-036-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (41 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 п. м	0,562 56,2/100	400,72	65,72			225	37			7,705	4,33		
86	<b>ФЕРр63-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Разборка облицовки откосов из сэндвич-панелей///.Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок  НР (6 руб.): 81% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 облицовк и	0,132 13,2/100	69,41	63,16	6,25	2,7	9	8	1		7,31	0,96	0,2	0,03
87	<b>ФЕР15-01-050-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Облицовка дверных и оконных откосов пластиковыми панелями двухслойными с утеплением внутри///. Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею  2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (230 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (108 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 облицовк и	0,132 13,2/100	2346,02	1757,42	57,91	1,35	310	232	8		191,4405	25,27	0,1	0,01
88	<b>ФССЦ-101-6866</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прим. Пластиковые панели двуслойные с утеплением///. Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые	м2	13,9	65,13				905							
89	<b>ФЕРр56-3-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях  НР (47 руб.): 86% от ФОТ СП (34 руб.): 62% от ФОТ	100 м2	0,072 0,6*12/100	761,66	761,66			55	55			94,97	6,84		
90	<b>ФЕР10-01-035-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах /// с учетом установки заглушек  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 п. м	0,12 12/100	3466,32	208,55	22,66	0,85	416	25	3		24,449	2,93	0,0625	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	<b>ФССЦ-101-2963</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прим. Доски подоконные шириной 0,6м///. Доски подоконные ПВХ, шириной 100 мм	м	12	62,09				745							
92	<b>Прайс-лист "И"=4,71</b>	Заглушка торцевая белая (Стоимость 38/1,18/4,71) МАТ=38/1,18/4,71	компл	9 (4+14)/2	6,84 38/1,18/4,71				62							
93	<b>ФЕРр63-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Разборка короба из фанеры///. Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок  НР (1 руб.): 81% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 облицовки	0,009 0,9/100	69,41	63,16	6,25	2,7	1	1			7,31	0,07	0,2	
94	<b>ФЕР10-05-008-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Устройство короба ГКВЛ на металлическом каркасе///. Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом  3 576,86 = 5 181,86 - 107 x 15,00 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (5 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,01 1/100	3695,19	865,73	27,06		37	9			95,45	0,95		
95	<b>ФССЦ-101-2512</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,07	20,47				22							
96	<b>ФЕРр62-35-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз  НР (4 руб.): 84% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 1/100	780,98	542,16	0,87		8	5			62,75	0,63		
97	<b>ФЕРр65-33-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Смена вентрешетки///. Смена жалюзийных решеток  430,86 = 3 255,86 - 100 x 28,25 НР (9 руб.): 108% от ФОТ СП (5 руб.): 60% от ФОТ	100 жалюзийных решеток	0,02 2/100	430,86	394	0,31	0,14	9	8			46,19	0,92	0,01	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	<b>ФССЦ-301-4491</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прим. Вент.решетка///. Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм	шт.	2	18,67				37							
99	<b>ФССЦпг01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	57,836	3,28		3,28		190		190					
100	<b>ФССЦпг01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,464	42,98		42,98		63		63					
101	<b>ФССЦпг03-21-01-020</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза  НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	59,3	15,35		15,35		910		910					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9634	532	1274	4		59,38		0,34
Накладные расходы									516							
Сметная прибыль									300							
<b>Итого по разделу 4 Разные работы</b>									10450					59,38		0,34
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									170999	32675	4882	967		3631,6		88,33
Накладные расходы									33447							
Сметная прибыль									17837							
<b>ВСЕГО по смете</b>									222283					3631,6		88,33

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в ред.2014г.изм.1,2)

222 283 руб.

Текущая стоимость СМР определена по индексам " объекты образования-школы" "И"з/пл=24,61;  
"И"эмм=9,17; "И"мат=4,76 (прил.№2 к приказу №26 РСТ ХМАО-Югры от 12.04.2016г.) с учетом положений  
письма Минрегиона России от 27.11.2012г. №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах 2кв.2016г. для целей планирования  
без учета НДС 2 746 210 руб.

Стоимость в текущих ценах 1кв.2016г. для целей  
с учетом НДС 3 240 528 руб.


Составил



О.И. Вотинцева

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на Ремонт полов, устройство дверок сантехкабин МБОУ СОШ № 3  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 127,074 тыс. руб.

Средства на оплату труда 12,261 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1357,8 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Полы</b>																
1	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м плинтуса	2,7718 277,18/100	29,41	29,41			82	82			3,77	10,45		
2	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м2 покрытия	5,1475 514,75/100	92,9	88,84	4,06	1,76	478	457	21	9	11,39	58,63	0,13	0,67
3	ФЕР11-01-011-01	Прим. Разборка цементной стяжки / Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м2 стяжки	4,8335 483,35/100	286,36	250,97	35,39	13,72	1384	1213	171	66	31,608	152,78	1,016	4,91
4	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм / Толщ.50 мм (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м2 стяжки	4,8375 483,75/100	1543,14	360,77	55,3	21,44	7465	1745	268	104	45,4365	219,8	1,5875	7,68

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 / До толщ. 50 мм (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м2 стяжки	4,8375 483,75/100	1763,07	27,39	57,9	21,3	8529	132	280	103	3,45	16,69	1,575	7,62
6	ФЕР11-01-020-03	Прим. Выравнивание поверхности пола растворами из сухих смесей, толщ. 5 мм, с учетом огрунтовки / Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 3 мм (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=0 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м2 покрытия	4,8335 483,35/100	935,14	744,56	180,58	98,1	4520	3599	921	474	88,849	429,45	9,675	46,76
7	ФЕР11-01-020-04	Устройство покрытий поливинилацетатных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03 / До толщ. 5 мм (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=0 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; До толщ. 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м2 покрытия	4,8375 483,75/100	394	277,15	116,85	59,13	1906	1341	565	286	33,074	160	5,825	28,18
8	ФССЦ-101-2416	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ / или эквивалент/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	кг	4,8375 483,75/100	15,09				73							
9	ФССЦ-402-0267	Прим. Сухая смесь для выравнивания / Раствор кладочный Ветонит: "Olos 141", цвет серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	т	3,87 483,75*1,6*5/1000	3191,6				12351							
10	ФЕР11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2  825,78 = 6 941,70 - 102 x 59,96 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м2 покрытия	5,1475 514,75/100	892,26	405,19	68,16	5,91	4593	2086	351	30	48,76	250,99	0,4375	2,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФССЦ-101-7176	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	м2	525	75,43				39601							
12	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м плинтуса	2,7718 277,18/100	1479,5	70,31	14,05		4101	195	39		7,659	21,23		
13	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м профиля	0,08 8/100	276,53	167,24	28,89		22	13	2		19,136	1,53		
14	ФССЦ-201-8148	Профиль заполняющий: алюминиевый, белые (порог)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	м	8,4	12,35				104							
<b>Раздел 2. Разное</b>																
15	ФЕР15-01-050-04	Прим. Разборка заполнения каркаса стенок санкабин из пластиковых сэндвич панелей / Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею  (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м2 облицовки	0,06 6/100	1259,62	1222,56	37,06	0,86	76	74	2		133,176	7,99	0,064	
16	ФЕР15-01-050-04	Прим. Облицовка откосов трехслойными ПВХ панелями с теплоизоляционной прослойкой на монтажной пене / Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00  (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м2 облицовки	0,065 6,5 / 100	2346,02	1757,42	57,91	1,35	152	114	4		191,4405	12,44	0,1	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ФССЦ-201-1044	прим. толщиной 200мм /Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	м2	6,8	174,2				1185							
18	ФЕРр56-2-1	Прим. Разборка дверок сантехкабин /Снятие оконных переплетов: неостекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	100 м2 оконных переплетов	0,0276 2,76/100	280,14	265,14	15	6,48	8	8			33,06	0,91	0,48	0,01
19	ФЕР10-01-058-01	Прим. установка дверок сантехкабин /Установка дверных блоков: шкафных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	10 шт. блоков	2,1 21/10	211,82	59	41,68	2,84	445	124	88	6	7,1	14,91	0,21	0,44
20	ФССЦ-203-0438	Прим. дверки сантехкабин /Блоки дверные шкафные: однопольные ДШ 20-4, площадь 0,80 м2; ДШ 20-4,5, площадь 0,90 м2; ДШ 20-5, площадь 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	м2	56,62	300,3				17003							
21	ФССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	1 т груза	62	3,28		3,28		203		203					
22	ФССЦпг03-21-01-032	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=24,61; ЭМ=9,17; ЗПМ=24,61; МАТ=4,76	1 т груза	62	20,08		20,08		980		980					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									105526	11183	3895	1078		1357,8		98,53
Накладные расходы									14018							
Сметная прибыль									7795							
Итого по смете:									127339							
Итого в текущих ценах									1 186 910,00							
Итого с НДС 18%									1 400 553,80					1252,47		97,4

Позовая Т.П.

Расчет затрат на ремонт ограждения территории МБОУ СОШ №3 по адресу ул. Энтузиастов, 31

№№ п/п	Объект	Виды работ	периметр ремонта ограждения	Цена 1 п.м (руб)	Стоимость ремонта	Стоимость ремонта с дефлятором 2017г. к=1,065	Примечание
Расчет цены 1п.м ремонта ограждения							
1.	Устройство ограждения территории МБДОУ №76 "Капелька"						ЛСР№ 6/ №
	1 524 092,72руб. : 353,5м2 = 4311,44 руб./п.м						
Расчет стоимости ремонта по аналогии с вышеуказанным объектом							
	МБОУ СОШ №3	ремонт ограждения территории	60,0	4311,44	258 686,40	275 501,02	
	<i>Итого</i>				<b>258 686,40</b>	<b>275 501,02</b>	

Т.П.Лозовая  
22-39-52

" " 2016г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Устройство ограждения территории МБДОУ № 76 "Капелька"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость (ЛС)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 148,532 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 10,923 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1144,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы</b>																
1	ФЕР09-03-012-12	Прим. Демонтаж мет.ограждения / Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м <i>(Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	1 т конструкций	12,815	233,14	41,38	191,76	20,94	2988	530	2458	268	4,613	59,12	1,463	18,75
2	ФЕР01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м3 грунта	0,215 <i>21,5/100</i>	1381,38	1381,38			297	297			177,1	38,08		
3	ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1 т конструкций	4,067	531,74	67,98	342,43	37,39	2163	276	1393	152	7,5785	30,82	2,6125	10,63
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т	4,067	10508				42736							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки <i>5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00 (Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,215	6153,25	1614,6	1988,16	303,75	1323	347	427	65	207	44,51	22,5	4,8
6	ФССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	21,93	665				14583							
7	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1 т конструкций	5,49	1464,86	636,03	596,48	64,7	8042	3492	3275	355	72,772	399,52	4,775	26,2
8	ФССЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,49	8060				44249							
9	ФЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 шт.	0,02	57505,19	21776,8	16339,13	1820,85	1150	436	327	36	2231,23	44,62	136,0875	2,7
10	ФССЦ-101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,0006	9424				6							
11	ФССЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,255	8060				2055							
12	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т	0,272	10508				2858							
13	ФЕР07-01-055-09	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 шт.	0,02	1102,14	759,16	154,5		22	15	3		88,9985	1,78		
14	ФССЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06	8060				484							
15	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>(Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	279,54	65,03	11,79	0,13	89	21	4		6,1065	1,95	0,0125	





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628404

Тел. (3462) 52-81-67,  
тел./ факс (3462) 52-80-12;  
<http://www.dumasurgut.ru>;  
e-mail: [duma@admsurgut.ru](mailto:duma@admsurgut.ru)

Главе города Сургута  
Д.В. Попову

Дума № 18-02-1365/16-0-0  
от 23.05.2016



О наказах избирателей

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

В дополнение к письму Думы города от 28.04.2016 № 18-02-1156/16-0-0 направляю для рассмотрения на предмет финансово-экономической обоснованности и целесообразности наказа избирателей на 2017 год.

Информацию о результатах рассмотрения прошу предоставить в срок до 25.05.2016.

Председатель Думы

С.А. Бондаренко

Абашева Е.Н.  
52-80-04