

Утверждаю: _____

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут пос. Дорожный.

Дефектная ведомость № 5

Ремонт помещений

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Итого	Каб № 1 S=9,4м2	Каб.№2- S=9,0м2;	Лоджия (1,4*6,0м=8,4м2)
	Потолки.					
	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	18,4	9,4	9	
	Очистка пов-ти потолка от набеда.	м2	10,4			10,4
	Выравнивание пов-ти потолка сухими смеся "Ротбанд" толщ. 5мм	м2	10,4			10,4
	Улучшенная В/Э окраска потолка		10,4			10,4
	Стены					
	Заложить дверной проем м/в кабинетами 1 - 8 (2,1х0,9х0,3г)	м3	0,6	0,6		
	Расширение дверного проема в наружной бетонной стене(балконный оконный блок) под входные двери. (0,8х0,3х0,3г)	м3	0,075	0,075		
	Пробивка дверного проема под входной дверной блок в наружной панели лоджии (1,2х*1,0*0,3)	м3	0,36			0,36
	Обшивка стены над дверным проемом ГКЛ на металлическом каркасе с теплоизоляцией толщ. 300мм (№1 0,2*0,1=0,2м2; лоджия 0,75*1,0=0,75м2)	м2	0,95		0,2	0,75
	Штукатурка стен цем песч раствором толщ. 20мм (дверной проем с 2х сторон)	м2	8,4	8,4		
	Штукатурка стен цем песч раствором толщ. 20мм дверного откоса (после демонтажа дв. коробки)	м2	1,6	1,6		
	Очистка пов-ти стен от набеда.	м2	28,6			28,6
	Очистка стен от обоев.	м2	57,1	26,3	30,8	
	Очистка стен от окраски и клея	м2	57,1	26,3	30,8	
	Выравнивание сухими смесями "Ротбанд" толщ. 5мм (для каб №1, утено и со стороны каб. №8)	м2	87,7	30,3	28,8	28,6
	Шпаклевка поверхности стен сухими смесями "КНАУФ" по штукатурке и ГКЛ толщ. 1мм.	м2	89,7	30,3	30,8	28,6
	Оклейка стен стеклообоями с окраской в/э. красками.	м2	61,1	30,3	30,8	
	Улучшенная В/Э окраска стен по ж/б конструкциям.	м2	28,6			28,6
	Приборы отопления					
	Демонтаж и монтаж приборов отопления (без стоимости) переноска прибора отопления, для расширения проема.	шт	1	1		
	Масляная окраска трубопроводов, приборов отопл.	м2	3,6	1,8	1,8	
	Демонтаж обшивки радиаторов на деревянном каркасе.	м2	2,4	1,2	1,2	
	Обшивка приборов отопления ГКЛ на металлическом	м2	4	2,0	2,0	
	Установка вент. решеток в обшивке (600х300мм)	шт	4	2,0	2	
	Оконные и дверные откосы					
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ шир. 0,3м	м2	2,6	1,3	1,3	
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ шир. 0,1м	м2	0,8			0,8
	Обрамление оконных и дверных откос.уголком ПВХ	м.п.	15	7,5	7,5	
	Очистка от ржавчины наружной оконной решетки, с последующей окраской.	м.2	7,8			7,8
	Полы					
	Разборка плинтусов деревянных пола	м.п.	24,3	12,3	12,00	
	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	18,4	9,4	9	
	Устройство подстилающего слоя из плит ЛСП	м2	18,4	9,4	9	
	Устройство покрытий из линолеума	м2	18,4	9,4	9	
	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	24,3	12,3	12,00	
	Масляная окраска деревянного пола, плинтусами	м2	10,4			10,4
	Всего					

Демонтаж обшивки дверного проема	м.п.	5,1	5,1		
Демонтаж деревянной дверной коробки м/в каб. 1-2 (2,1х0,9)	шт	1	1		
Демонтаж деревянного балконного дверного блока	м2	1,73	1,73		
Демонтаж дв. блока. (ДМ 2,1*0,9) (металлического полотна)	шт	1	1		
Монтаж металлической стойки и верхней обвязки из L 125х8 (для крепления металлической коробки входного дверного блока)	м.п.	15,6		7,8	7,8
Закладные детали 200х300мм-2шт. сталь лист толщ. 8мм	шт	4		2	2
Установка дв. бл. 2,1*0,9 металлического	шт	2	1		1
Установка ПВХ перегородки (1,74*2,85) с дверным блоком (2,1х0,8)	м2	5			5
Окна					
Демонтаж деревянного ок. блока 1,35*1,5h с подокон. доск.	шт	2	1	1,00	
Демонтаж деревянного ок. блока 6*1,5h с подокон. доск.	м2	9			9
Установка оконного блока ПВХ (на 2х створчатый)	шт	2	1	1,0	
Установка оконного блока ПВХ (глухой)	м2	7,8			7,8
Установка подоконной доски ПВХ шир. 0,40мм.	м.п.	3	1,5	1,5	
Установка подоконной доски ПВХ шир. 0,15мм.	м.п.	4,8			4,8
Металлическая входная лестница.					
Монтаж металлоконструкций лестницы: (Косоуры швеллер №14- 2*2,5м; ступени L 100х8 = 6шт*(1,5м*2шт), сталь листов. Просечная толщ. 6мм- 6шт*(1,5м*0,3шир)	шт	1			1
Металлические ограждения входной лестницы (труба Ду 32х3,2мм- 2*(6шт*1,5+1,5))	м.п	21			21
Окраска м/к конструкций лестницы эмалью ПФ-115 за 2 раза по оштукатуренной пов-ти.	м2	#ЗНАЧИ			уточнить при расчете.
Электромонтажные работы.					
Демонтаж люстры 5-ти рожковой.	шт	2	1	1	
Установка светильников в подвесн. потолках люм. 4*18	шт	4	2	2	
Прокладка кабеля ВВГЭх1,5 в гофр. Трубе Ду 16мм за подвесными потолками.	м.п	18	9	9	

Составил: В. В. Мещеряков ПТО
(должность, подпись, расшифровка)

_____ 2012 г.

_____ 2012 г.

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут, пос. Дорожный
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5/769-12
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 5

Сметная стоимость _____ 87644 руб.

строительных работ _____ 85043 руб.

монтажных работ _____ 1733 руб.

Средства на оплату труда _____ 10584 руб.

Сметная трудоемкость _____ 366,35 чел.час

Составлен ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (в редакции 2010г.), с пересчетом в уровень цен на 3кв. 2012г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы.																
Потолки																
1	ТЕР15-01-047-15 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (737 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (744 руб.) СП (348 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (744 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,184 18,4 / 100	13282,91	3481,84	902,9	33,05	2444	641	166	6	117,829	21,68	0,95	0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР15-04-002-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Очистка потолков от набела// Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: очистка потолков от набела ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (13 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (13 руб.) СП (6 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (13 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,104	102,97	100,18	2,79	0,28	11	11			3,904	0,41	0,008	
3	ТЕР15-1-3 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм.// Выравнивание пов-ти потолков сухими смесями "Ротбанд" с учетом грунтовки. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР (95 руб.): 83% от ФОТ (114 руб.) СП (57 руб.): 50% от ФОТ (114 руб.)	100 м2 поверхности	0,104	960,86	941,13	19,73	10,09	100	98	2	1	35,73	3,72	0,29	0,03
4	ТСЦ-101-1944 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0014 13*10,4/1000	13206,75				18							
5	ТСЦ-402-0077 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	72,8 1,4*5*10,4	3,55				258							
6	ТЕР15-04-005-05 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (98 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (99 руб.) СП (46 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (99 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,104 10,4 / 100	2080,64	823,17	18,43	0,44	216	88	2		29,2215	3,04	0,0125	

Стены.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр53-20-4 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен// Заложить дверной проем м/в кабинетами1-8 НР (121 руб.): 90% от ФОТ (134 руб.) СП (94 руб.): 70% от ФОТ (134 руб.)	100 м3 кладки	0,006 0,6 / 100	336952,32	17647,8	6667,05	1585,74	2022	108	40	10	670	4,02	39	0,23
3	ТЕР46-03-007-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона НР (588 руб.): 116%*0,9 от ФОТ (563 руб.) СП (335 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (563 руб.)	1 м3	0,435 0,075*0,36	2680,75	777,77	1902,98	345,99	1166	338	828	151	27,61	12,01	11,43	4,97
9	ТЕР10-06-031-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	"Зашивка"проема над входными дверными блоками каб. №1 и лоджия. ГКЛ на металлическом каркасе с теплоизоляционным слоем толщ. 300мм. // Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (41 руб.): 124%*0,9 от ФОТ (37 руб.) СП (20 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (37 руб.)	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,0095 0,95 / 100	19421,8	3409,8	47,01		185	32			119,6	1,14		
10	ТСЦ-104-0522 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: M-11-9000-1200-100	м3	0,285 0,3*0,95	862,02				246							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр61-2-3 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм //дверной проем с 2х сторон, откос в каб. №1 НР (390 руб.): 83% от ФОТ (470 руб.) СП (235 руб.): 50% от ФОТ (470 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1 (8,4+1,6)/100	7032,34	4065,13	45,59	23,31	703	407	5	2	146,07	14,61	0,67	0,07
2	ТЕР15-04-002-02 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Очистка стен от набела// Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: очистка стен от набела ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (33 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (33 руб.) СП (15 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (33 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,286	102,97	100,18	2,79	0,28	29	29			3,904	1,12	0,008	
3	ТЕРр63-5-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Снятие обоев: простых и улучшенных НР (136 руб.): 81% от ФОТ (168 руб.) СП (84 руб.): 50% от ФОТ (168 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	0,571	254,9	254,9			146	146			10,4	5,94		
4	ТЕР15-04-001-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Очистка стен от клея// Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Очистка стен от клея ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (90 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (91 руб.) СП (43 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (91 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,571	141,71	137,79	3,92	0,28	81	79	2		5,016	2,86	0,008	
15	ТЕРр61-1-3 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм// Выравнивание пов-ти стен сухими смесями "Ротбанд" с учетом грунтовки, толщ. 3мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР (797 руб.): 83% от ФОТ (960 руб.) СП (480 руб.): 50% от ФОТ (960 руб.)	100 м2 поверхности	0,877	960,86	941,13	19,73	10,09	843	826	17	9	35,73	31,34	0,29	0,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТСЦ-101-1944 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0114 13*87,7/100/1000	13206,75				151							
17	ТСЦ-402-0077 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	368,34 1,4*3*87,7	3,55				1308							
18	ТЕР15-04-027-05 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 738,64 = 882,22 - 0,029 x 4 951,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (422 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (426 руб.) СП (199 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (426 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,897 89,7 / 100	793,62	412,14	6,13	0,44	712	370	5		13,7885	12,37	0,0125	0,01
19	ТСЦ-101-2438 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	86,112 0,96*1*89,7	4,7				405							
20	ТЕР15-06-001-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности 1 105,27 = 2 005,80 - 1,13 x 796,93 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (749 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (757 руб.) СП (354 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (757 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,611 61,1 / 100	1248,18	1076,31	2,61	0,44	761	658	2		38,6745	23,63	0,0125	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТСЦ-101-3937 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка	м2	69,04	20,56				1419							
2	ТЕР15-04-005-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска обоев В/Э составами.// Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 1 372,57 = 1 434,81 - 0,3 x 85,24 - 0,005 x 7 334,82 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (342 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (345 руб.) СП (161 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (345 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,611	1439,7	491,76	14,91	0,44	880	300	9		17,457	10,67	0,0125	0,01
3	ТЕР15-04-005-05 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (267 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (270 руб.) СП (126 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (270 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,286	2080,64	823,17	18,43	0,44	595	235	5		29,2215	8,36	0,0125	
Приборы отопления																
24	ТЕРп65-19-1 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг НР (251 руб.): 78% от ФОТ (322 руб.) СП (161 руб.): 50% от ФОТ (322 руб.)	100 шт.	0,1	2873,83	2721,4	152,43	77,93	287	272	15	8	110	11	2,24	0,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР18-03-001-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка радиаторов: чугунных 4 666,83 = 60 340,83 - 100 x 556,74 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (52 руб.): 134%*0,9 от ФОТ (43 руб.) СП (30 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (43 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0148 8*185/1000/100	5156,7	2452,34	850	119,3	76	36	13	2	87,056	1,29	3,4	0,05
6	ТЕРр62-32-4 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза НР (39 руб.): 84% от ФОТ (46 руб.) СП (23 руб.): 50% от ФОТ (46 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,031 3,1/100	1954,76	1301,5	1,41		61	40			51,22	1,59		
7	ТЕРр62-32-2 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (10 руб.): 84% от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 50% от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005 0,5/100	2701,31	2048,05	1,41		14	10			80,6	0,4		
8	ТЕРр63-10-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок // обшивки приборов отопления. НР (5 руб.): 81% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 50% от ФОТ (6 руб.)	100 м2 облицовки	0,024 2,4/100	211,93	198,32	13,61	6,96	5	5			7,31	0,18	0,2	
29	ТЕРр53-1-4 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев// каркас обшивки приборов отопления. НР (32 руб.): 90% от ФОТ (36 руб.) СП (25 руб.): 70% от ФОТ (36 руб.)	100 м2 стен	0,024 2,4/100	1889,14	1196,03	693,11	116,69	45	29	16	3	51,2	1,23	2,87	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР10-05-009-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Облицовка приборов отопления ГКЛ по металлическому каркасу.// Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (119 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (57 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (107 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,04 4 / 100	11301,31	2327,84	30,19		452	93	1		81,65	3,27		
11	ТЕР20-02-002-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Установка радиаторных решеток а обшивке приборов отопления.// Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 48,97 = 50,63 - 0,12 x 13,85 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (262 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (217 руб.) СП (153 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (217 руб.)	1 решетка	4	50,75	47,3	3,45		203	189	14		1,679	6,72		
12	Прайс-лист ООО "Технострой" г. Сургут И=3,36 ВПС 02(46), 2012г.	Вентиляционная радиаторная решетка ПВХ 300х600мм (горизонтальная) (цена 150,0:1,18:3,26х1,07=	шт	4	44,76 150*1,18*3,26*1,07				179							
Оконные и дверные откосы. Металлические решетки.																
13	ТЕР15-01-050-04 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 5 771,30 = 17 853,93 - 0,105 x 115 072,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (214 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (216 руб.) СП (101 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (216 руб.)	100 м2 облицовки	0,034 (2,6+0,8)/100	6510,73	5523,06	95,14	3,48	221	188	3		191,4405	6,51	0,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТСЦ-101-4169 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	3,6	48,06				173							
35	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Обрамление оконных и дверных откосов уголком ПВХ 30х30мм //Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (64 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (55 руб.) СП (35 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (55 руб.)	100 м плинтуса	0,15 15/100	387,76	317,18	5,28		58	48	1		10,3385	1,55		
36	ТСЦ-101-6004 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Уголок ПВХ , размером: 30х30 мм	м	15,15	4,77				72							
37	ТЕР13-06-003-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Очистка поверхности щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (212 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (248 руб.) СП (148 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (248 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	7,8	27,73	27,73			216	216			1,035	8,07		
38	ТЕРр62-35-4 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза НР (206 руб.): 84% от ФОТ (245 руб.) СП (123 руб.): 50% от ФОТ (245 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,078 7,8/100	3733,15	2731,99	1,41		291	213			100,7	7,85		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Полы.																
19	ТЕРп57-3-1 Пр.рег.сл кбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (21 руб.): 84% от ФОТ (25 руб.) СП (17 руб.): 68% от ФОТ (25 руб.)	100 м плинтуса	0,243 24,3 / 100	92,4	92,4			22	22			3,77	0,92		
10	ТЕРп57-2-1 Пр.рег.сл кбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР (50 руб.): 84% от ФОТ (60 руб.) СП (41 руб.): 68% от ФОТ (60 руб.)	100 м2 покрытия	0,184 18,4 / 100	288,02	279,17	8,85	4,52	53	51	2	1	11,39	2,1	0,13	0,02
11	ТЕР11-01- 009-02 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых // из плит ДСП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (57 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (49 руб.) СП (31 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (49 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,184 18,4 / 100	2806,06	227,18	147,18	6,96	516	42	27	1	9,269	1,71	0,2	0,04
12	ТЕР11-01- 036-02 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 1 836,19 = 9 599,41 - 102 x 76,11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (316 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (272 руб.) СП (173 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (272 руб.)	100 м2 покрытия	0,184 18,4 / 100	2025,76	1273,12	117,64	15,23	373	234	22	3	48,76	8,97	0,4375	0,06
13	ТСЦ-101- 4221 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "СИНТЕРОС МАРАФОН" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2	18,77	114,0				214							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (103 руб.): 129% от ФОТ (89 руб.) СП (57 руб.): 75% от ФОТ (89 руб.)	100 м плитуса	0,243 24,3 / 100	387,76	317,18	5,28		94	77	1		10,3385	2,51		
5	ТЕРp62-11-4 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% НР (89 руб.): 84% от ФОТ (82 руб.) СП (41 руб.): 50% от ФОТ (82 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,104 10,4 / 100	1456,23	686,39	15,24	3,48	151	71	2		25,3	2,63	0,1	0,01
Двери.																
16	ТЕРp56-11-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Снятие наличников НР (5 руб.): 86% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 62% от ФОТ (6 руб.)	100 м наличников	0,051 5,1 / 100	105,08	105,08			5	5			4,21	0,21		
17	ТЕРp56-9-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (92 руб.): 86% от ФОТ (107 руб.) СП (66 руб.): 62% от ФОТ (107 руб.)	100 коробок	0,02 (1+1)/100	5184,96	4516,57	668,39	120,17	104	91	13	2	179,3	3,59	3,97	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР09-03-002-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Монтаж стойки и верхней обвязки дверных проемов. //Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т НР (97 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (113 руб.) СП (82 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (113 руб.)	1 т конструкций	0,256872 0,2418+0,015072	902,11	302,08	539,58	78,23	232	78	139	20	10,47	2,69	1,91	0,49
9	ТСЦ-101-3709 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х125 х8	т	0,2418 15,5*15,6/1000	7422,6				1795							
0	ТСЦ-101-2217 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм	т	0,0151 3,768*4/1000	6932,22				105							
1	ТСЦ-204-0056 Изменение И2	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: плоских	т	0,2569 0,2418+0,015072	1390,65				357							
2	ТЕР13-03-002-04 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (17 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (12 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (20 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0745 0,29*0,2569	515,72	224,75	18,38	0,38	38	17	1		6,7172	0,5	0,0125	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР13-03-004-26 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (10 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,074501 0,29*0,2569	557,06	138,13	12,36	0,38	42	10	1		4,845	0,36	0,0125	
4	ТЕР10-04-013-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (297 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (266 руб.) СП (142 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (266 руб.)	100 м2 проемов	0,0394 2*(2,05*0,96)/100	35394,89	5817,93	833,4	75,23	1395	229	33	3	186,7715	7,36	1,85	0,07
5	Прайс-лист Компания ООО «НовоТех» стр. 2 И=3,25 ВПС 02(46), 2012г.	Металлическая входная дверь ГАРДИАН ДС-3ФЛ 2050х960 (цена 24900,0: 1,18: 3,25х1,07=	шт	2	6947,33 24900*1,18*3,25*1,07				13895							
6	ТЕР10-01-047-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Монтаж перегородки ПВХ с дверным блоком 2,1х0,8// Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 6 931,06 = 349 121,44 - 151 х 8,31 - 70,3 х 116,58 - 100 х 3 327,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (259 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (232 руб.) СП (124 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (232 руб.)	100 м2 проемов	0,051 5,1 / 100	7600,49	3945,97	773,7	22,81	388	201	39	1	143,6465	7,33	0,65	0,03
7	ТСЦ-203-0647 Изменение И2 прим.	Перегородка ПВХ с дверным блоком. // Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2	м2	5,1	2351,55				11993							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР46-04-012-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками НР (792 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (759 руб.) СП (452 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (759 руб.)	100 м2	0,1305 (2*1,5*1,35+1,5*6)/100	5317,51	4790,8	526,71	269,27	694	625	69	35	188,54	24,6	7,74	1,01
9	ТЕР10-01-034-05 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 9 344,18 = 366 196,23 - 347 х 8,27 - 92 х 116,58 - 100 х 3 432,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (311 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (279 руб.) СП (149 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (279 руб.)	100 м2 проемов	0,0405 2*1,5*1,35/100	10312,58	5924,8	976	76,54	418	240	40	3	215,6625	8,74	2,2	0,09
10	ТСЦ-101-1921 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	2,511 0,62*4,05	80,01				201							
11	ЕИ Предельные цены...на 1кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),2012г.)	Блок оконный ПВХ 2-створчатые, одна створка поворотно-откидная 1,5h*1,35 (цена 3265,02/3,25)	м2	4,05	1004,62 3265,02/3,25				4069							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР10-01-034-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 6 819,72 = 359 673,10 - 230 x 8,27 - 66 x 116,58 - 100 x 3 432,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (268 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (240 руб.) СП (129 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (240 руб.)	100 м2 проемов	0,048 4,8 / 100	7542,41	4341,48	782,03	28,7	362	208	38	1	158,0445	7,59	0,825	0,04
33	ТСЦ-101-1921 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	2,976 0,62*4,8	80,01				238							
34	БИ Предельные цены...на 1 кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),2012г.)	Блок оконный ПВХ глухой 1,5h*1,35 (цена 1857/3,25)	м2	4,8	571,38 1857/3,25				2743							
35	ТЕР10-01-035-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (66 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (59 руб.) СП (32 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (59 руб.)	100 п.м	0,078 (3*4,8)/100	6185,7	654,99	37,64	2,18	482	51	3		24,449	1,91	0,0625	
36	ТСЦ-101-2908 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм	м	3	420,4				1261							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ТСЦ-101-2964 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Доски подоконные ПВХ, шириной: 150 мм	м	4,8	174,21				836							
68	ЕИ Предельн ые цены...на 1кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),201 25)	Заглушка для пластиковой под. доски (цена 37,17/3,25)	шт	5	11,44 37,17/3,25				57							
Металлическая входная лестница																
69	ТЕР09-03-030-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали НР (630 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (737 руб.) СП (532 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (737 руб.)	1 т конструк ций	0,4853 12,3*5+15,5*6*2*1,5+47,1*6*1, 5*0,3+0,84*21/1000	2577,44	1128,9	1327,39	192,48	1251	548	644	93	39,13	16,99	4,72	2,25
70	ТСЦ-101-3687 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс	т	0,0615 12,3*5/1000	5552,07				341							
71	ТСЦ-101-3709 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х125 х8	т	0,279 15,5*6*2*1,5/1000	7422,6				207							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТСЦ-101-0071 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 600 мм, толщиной 6 мм	т	0,1272 47,1*6*1,5*0,3/1000	8703,77				1107							
73	ТСЦ-103-0013 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм// 0,84кг/м.п.	м	21	10,92				229							
74	ТСЦ-204-0056 Изменение И2	Надбавки.на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: плоских	т	0,4853	1390,65				675							
75	ТЕР13-03-002-04 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (32 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (37 руб.) СП (22 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (37 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1407 0,29*0,4853	515,72	224,75	18,38	0,38	73	32	3		6,7172	0,95	0,0125	
76	ТЕР13-03-004-26 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (19 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (22 руб.) СП (13 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (22 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,140737 0,29*0,4853	557,06	138,13	12,36	0,3	78	19	2		4,84	0,68	0,0125	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г									67937	855	2229	35		310,92		10,34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									69553	983	2558	408		357,53		11,09
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 6, 12, 14, 18-23, 33-34, 3-5, 11, 15-17, 7, 29, 8, 58, 9-10, 30, 54-57, 59-68, 13, 28, 24-25, 31-32, 26-27, 38, 45, 35-36, 41-44, 37, 52-53, 75-76, 39-40, 46-51, 69-74)									1618	128	334	53		46,638		1,551

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									9895							
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 322) (Поз. 24)									251							
81% ФОТ (от 174) (Поз. 13, 28)									141							
83% ФОТ (от 1545) (Поз. 3-5, 11, 15-17)									1282							
84% ФОТ (от 469) (Поз. 26-27, 38, 45, 39-40)									394							
86% ФОТ (от 112) (Поз. 46-47)									96							
90% ФОТ (от 170) (Поз. 7, 29)									153							
95%*0.9 ФОТ (от 1188) (Поз. 37, 52-53, 75-76, 48-51, 69-74)									1016							
110%*0.9 ФОТ (от 2994) (Поз. 1-2, 6, 12, 14, 18-23, 33-34)									2984							
116%*0.9 ФОТ (от 1321) (Поз. 8, 58)									1379							
124%*0.9 ФОТ (от 1221) (Поз. 9-10, 30, 54-57, 59-68)									1363							
129%*0.9 ФОТ (от 466) (Поз. 35-36, 41-44)									541							
134%*0.9 ФОТ (от 261) (Поз. 25, 31-32)									315							
Сметная прибыль									5595							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 2425) (Поз. 3-5, 11, 15-17, 13, 28, 24, 26-27, 38, 45)									1213							
55%*0.85 ФОТ (от 2994) (Поз. 1-2, 6, 12, 14, 18-23, 33-34)									1400							
62% ФОТ (от 112) (Поз. 46-47)									69							
63%*0.85 ФОТ (от 1221) (Поз. 9-10, 30, 54-57, 59-68)									654							
68% ФОТ (от 85) (Поз. 39-40)									58							
70% ФОТ (от 170) (Поз. 7, 29)									119							
70%*0.85 ФОТ (от 1659) (Поз. 8, 58, 37, 52-53, 75-76)									987							
75%*0.85 ФОТ (от 466) (Поз. 35-36, 41-44)									297							
83%*0.85 ФОТ (от 261) (Поз. 25, 31-32)									184							
85%*0.85 ФОТ (от 850) (Поз. 48-51, 69-74)									614							
Итого по разделу 1 Общестроительные работы. :																
Отделочные работы									12730					104,25		0,23
Штукатурные работы									5640					57,12		0,4
Стены									2367					6,04		0,35
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4304					42,1		6,88
Деревянные конструкции									41419					42,94		0,26
Стекольные, обойные и облицовочные работы									402					7,04		
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка									742					12,65		0,25
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									995					9,21		0,06
Малярные работы									1082					14,34		0,01
Полы									4160					16,95		0,14
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									982					12,14		
Полы									215					3,41		0,02
Проемы									290					4,3		0,03
Строительные металлические конструкции									9715					24,9		3,2
Итого									85043					357,5		11,89
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								57160							
	Машины и механизмы								2558							
	ФОТ								10243							
	Накладные расходы								9895							
	Сметная прибыль								5595							
Итого по разделу 1 Общестроительные работы.									85043					357,55		11,89

Раздел 2. Электромонтажные работы.

77	ТЕРм08-03-593-11 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж// Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (50 руб.): 100% от ФОТ (50 руб.) СП (33 руб.): 65% от ФОТ (50 руб.)	1 шт.	2	33,27	11,31	21,96	10,46	67	23	44	21	0,363	0,73	0,3	0,6
78	ТЕРм08-03-594-17 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (164 руб.): 100% от ФОТ (164 руб.) СП (107 руб.): 65% от ФОТ (164 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	9933,8	5108,6	4633,72	2046,32	199	102	93	41	164	3,28	58,55	1,17
79	ТСЦ-509-1362 Изменение И2	Светильник ЛПО 16-4х18	шт.	2	199,34				395							
80	ТСЦ-509-0771 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44 нп от 08.07.2011	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	0,8 2*4/10	39,45				32							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТСЦ-509-1461 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18	10 шт.	0,8 2'410	190,36				152							
82	ТЕРм08-02-413-01 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм ² // Труба гофрированная Ду 16мм за подвесным потолком. 842,47 = 2 006,08 - 3,2 x 319,54 - 0,16 x 881,76 НР (125 руб.): 100% от ФОТ (125 руб.) СП (81 руб.): 65% от ФОТ (125 руб.)	100 м трубок	0,18 18 / 100	842,47	596,91	98	8,95	152	107	18	2	20,2	3,64	0,22	0,04
83	Прайс-лист стр. 3 И=2,87 ВПС 02(46), 2012г.	Трубы гофрированные ПВХ (с зондом) Ду 16мм (цена 3,70:1,18:2,87x1,07=	м.п.	18,36 1,02*18	1,17 3,70*1,18/2,87*1,07				21							
84	ТСЦ-501-8190 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,019 (1,03*18) / 1000	4730,6				90							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1112	232	155	64		7,65		1,81
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1170	267	178	74		8,8		2,08
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 77-84)									58	35	23	10		1,1475		0,2715
Накладные расходы									341							
В том числе, справочно:																
100% ФОТ (от 341) (Поз. 77-84)									341							
Сметная прибыль									222							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 341) (Поз. 77-84)									222							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы.:																
Электромонтажные работы на других объектах									1733							2,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									1733					8,8		2,08
В том числе:																
Материалы									725							
Машины и механизмы									178							
ФОТ									341							
Накладные расходы									341							
Сметная прибыль									222							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы.									1733					8,8		2,08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									69049	8784	2380	419		318,57		12,15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									70723	10102	2736	482		366,35		13,97
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ИПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 6, 12, 14, 18-23, 33-34, 3-5, 11, 15-17, 7, 29, 8, 58, 9-10, 30, 54-57, 59-68, 13, 28, 24-25, 31-32, 26-27, 38, 45, 35-36, 41-44, 37, 52-53, 75-76, 39-40, 46-51, 69-74, 77-84)									1674	1318	357	63		47,7855		1,8225
Накладные расходы									10236							
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 322) (Поз. 24)									251							
81% ФОТ (от 174) (Поз. 13, 28)									141							
83% ФОТ (от 1545) (Поз. 3-5, 11, 15-17)									1282							
84% ФОТ (от 469) (Поз. 26-27, 38, 45, 39-40)									394							
86% ФОТ (от 112) (Поз. 46-47)									96							
90% ФОТ (от 170) (Поз. 7, 29)									153							
95%*0.9 ФОТ (от 1188) (Поз. 37, 52-53, 75-76, 48-51, 69-74)									1016							
100% ФОТ (от 341) (Поз. 77-84)									341							
110%*0.9 ФОТ (от 2994) (Поз. 1-2, 6, 12, 14, 18-23, 33-34)									2964							
116%*0.9 ФОТ (от 1321) (Поз. 8, 58)									1379							
124%*0.9 ФОТ (от 1221) (Поз. 9-10, 30, 54-57, 59-68)									1363							
129%*0.9 ФОТ (от 466) (Поз. 35-36, 41-44)									541							
134%*0.9 ФОТ (от 261) (Поз. 25, 31-32)									315							
Сметная прибыль									5817							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 2425) (Поз. 3-5, 11, 15-17, 13, 28, 24, 26-27, 38, 45)									1213							
55%*0.85 ФОТ (от 2994) (Поз. 1-2, 6, 12, 14, 18-23, 33-34)									1400							
62% ФОТ (от 112) (Поз. 46-47)									69							
63%*0.85 ФОТ (от 1221) (Поз. 9-10, 30, 54-57, 59-68)									654							
65% ФОТ (от 341) (Поз. 77-84)									222							
68% ФОТ (от 85) (Поз. 39-40)									58							
70% ФОТ (от 170) (Поз. 7, 29)									119							
70%*0.85 ФОТ (от 1659) (Поз. 8, 58, 37, 52-53, 75-76)									987							
75%*0.85 ФОТ (от 466) (Поз. 35-36, 41-44)									297							
83%*0.85 ФОТ (от 261) (Поз. 25, 31-32)									184							
85%*0.85 ФОТ (от 850) (Поз. 48-51, 69-74)									614							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									85043					357,55		11,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Монтажные работы									1733					8,8		2,08
Итого									86776					366,35		13,97
В том числе:																
Материалы									57885							
Машины и механизмы									2736							
ФОТ									10584							
Накладные расходы									10236							
Сметная прибыль									5817							
Непредвиденные затраты 1%									868							
ВСЕГО по смете									87 644					366,35		13,97
ЗСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г без НДС. Для цели планирования.									285 519							
НДС 18 %									51 393							
ЗСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г с НДС									336 912							

Состав и объемы работ определяет "Заказчик".

Составил: В.С. Сидорова ПТО
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: Е.А. Зимарева
 (должность, подпись, расшифровка)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
 ДЛЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 ООО - ПроектЦентрЭкспертАудит

Утверждаю: _____

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут ул. Просвещения, 13

Дефектная ведомость № 4
Ремонт помещений

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Итого	Каб № 17 S=17,3м2	Каб.№14- S=11,3м2;	С/У №15 S=2,4 м2	Каб.№16 S=2,8м2;
	Потолки.						
	Разборка облицовки потолка из керамической плитки.	м2	2,4			2,4	
	Устройство подвесного потолка "Реечного"	м.п.	2,4			2,4	
	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	31,4	17,3	11,3		2,8
	Стены						
	Зашивка "оконного проема" 0,5х0,5м ГКЛ с 2-х сторон (по металлическим рангам с утеплением толщ. 100мм)	м2	0,25				0,25
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	17,2				17,2
	Очистка стен от обоев.	м2	80,5	39,5	29,6		11,4
	Очистка стен от окраски и клея	м2	80,5	39,5	29,6		11,4
	Выравнивание сухими смесями "Ротбанд" толщ. 5мм	м2	80,5	39,5	29,6		11,4
	Шпаклевка поверхности стен сухими смесями "КНАУФ" по штукатурке	м2	80,5	39,5	29,6		11,4
	Оклейка стен стеклообоями с окраской в/з. красками.	м2	80,5	39,5	29,6		11,4
	Штукатурка стен цем. Песчаным паствором под облицовку стен	м2	17,2				17,2
	Облицовка стен из керамических глазурованных плиток (с учетом "барьера" для душа).	м2	17,2				17,2
	Приборы отопления						
	Масляная окраска трубопроводов, приборов отопл.	м2	5	2,1	2,1	0,8	
	Установка вент.решетки ПВХ (150х150мм) в стене	шт	2	1,0	1		
	Оконные и дверные откосы						
	Обрамление оконных и дверных откос.уголком ПВХ 30х30мм	м.п.	20	10	4,8		5,2
	Очистка от ржавчины наружной оконной решетки, с последующей окраской.	м.2	6	3,0	3,0		
	Полы						
	Разборка покрытий пола из керамической плитки		2,4			2,4	
	Разборка плинтусов деревянных пола	м.п.	38,2	17,7	13,7		6,8
	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	31,4	17,3	11,3		2,8
	Разборка из цементной стяжки толщ. 50мм	м2	33,8	17,3	11,3	2,4	2,8
	Устройство цементной стяжки пола толщ. 45мм	м2	31,4	17,3	11,3		2,8
	Устройство цементной стяжки пола толщ. 50мм.	м2	2,4			2,4	
	Устройство выравнивающей стяжки под линолеум толщ. 5мм из сухих смесей (наливной пол)	м2	31,4	17,3	11,3		2,8
	Устройство покрытий из керамогранита на клею из сухих смесей.	м2	2,4			2,4	
	Устройство покрытий из линолеума	м2	31,4	17,3	11,3		2,8
	Установка плинтусов ПВХ.	м.п.	38,2	17,7	13,7		6,8
	Двери.						
	Демонтаж деревянного дв. бл. 2,1*8	шт	1			1,0	
	Демонтаж дв. бл. 2,1*9 металлического	шт	1		1		
	Установка деревянного дв.бл. ДГ 2,1*9	шт	1		1		
	Установка деревянного дв.бл. ДГ 2,1*8		1			1	
	Окна						
	Демонтаж металлического оконного блока (0,5х0,5)- 12кг	шт	1				1
	Электромонтажные работы.						
	Демонтаж розеток	шт	8	6	2		
	Демонтаж светильн. потолоч. люм ЛПО 4*18	шт	2	2			

Демонтаж люстры 5-ти рожковой.	шт	1		1		
Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	2			1	1
Смена выключателя О/У 1- клавишн	шт	4	1	1	1	1
Установка светильников в подвесн. потолках люм. 4*18	шт	3		2	1	
Установка светильников (.) в подвесных реечных потолках.	шт	3				3
Прокладка кабеля ВВГ3х1,5 в гофр. Трубе Ду 16мм за подвесными потолками.	м.п.					
Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в кабель-канале 40х20	м.п.	10	6	4		
Установка блока розеток 1х4шт на кабель канале	шт	4	3,0	1		
<i>Сантехнические работы.</i>						
Демонтаж умывальника	шт	1				1
Установка умывальника на пьедестале с подводкой гор.и хол. воды.	шт	1				1
Замена смесителя умывальника	шт	1				1
Замена душевого смесителя на гибком шланге	шт	1				1
Замена труб металлопластиковых Ду 16мм	м.п.	5				5
Врезка труб водопроводных Ду 16мм	шт	2				2
Замена труб канализационных ПВХ Ду 50мм.	м.п.	2				2
Врезка труб канализационных Ду 50мм	шт	2				2
Замена унитаза	шт	1				1
Замена трапа Ду 50мм. (в душе)	шт	1				1
<i>Пожаро-охранная сигнализация.</i>						
Демонтаж и монтаж пожарных датчиков (без стоимости)	шт	8	3	2		3
Демонтаж и монтаж кабель-канала 25х16 и проводов к кабель -канале (без стоимости)	м.п.	28	12	6		10

Составил: В.Н.Инина ПТО
 (должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2012 г.

" " 2012 г.

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут, ул. Просвещения 13
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4/769-12
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №4
Сметная стоимость 62288 руб.
строительных работ 54333 руб.
монтажных работ 7338 руб.
Средства на оплату труда 12645 руб.
Сметная трудоемкость 437,21 чел.час
Составлен ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (в редакции 2010г.), с пересчетом в уровень цен на 3кв. 2012г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы.																
Потолки																
1	ТЕРр63-7-5 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011 прим.	Разборка облицовки потолка из керамической плитки// Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток НР (42 руб.): 81% от ФОТ (52 руб.) СП (26 руб.): 50% от ФОТ (52 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,024 2,4 / 100	2138,12	1838,18	299,94	61,81	51	44	7	1	74,3	1,78	1,99	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР15-01-047-16 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство: потолков реечных алюминиевых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (100 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (101 руб.) СП (47 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (101 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,024 2,4 / 100	53729,35	3682,35	304	12,71	1290	88	7		124,614	2,99	0,3125	0,01
3	ТЕР15-01-047-15 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1261 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1274 руб.) СП (596 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1274 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,315 31,5 / 100	13282,91	3481,84	902,9	33,05	4184	1097	284	10	117,829	37,12	0,95	0,3
Стены.																
4	ТЕР09-06-001-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж металлического окна 0,3х0,3м в перегородке// Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокопиров и пароварочных камер КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (14 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (16 руб.) СП (12 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (16 руб.)	1 т конструкций	0,008	1848,67	1678,21	170,46	13,94	15	14	1		62,643	0,5	0,343	
5	ТЕР10-06-031-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	"Зашивка" окна ГКЛ на металлическом каркасе с теплоизоляционным слоем. // Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (11 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10 руб.)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0025 0,25 / 100	19421,8	3409,8	47,01		49	9			119,6	0,3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТСЦ-104-0522 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-11-9000-1200-100	м3	0,025 0,1*0,25	862,02				22							
7	ТЕРр63-7-5 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток НР (305 руб.): 81% от ФОТ (376 руб.) СП (188 руб.): 50% от ФОТ (376 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,172 17,2 / 100	2138,12	1838,18	299,94	61,81	368	316	52	11	74,3	12,78	1,99	0,34
8	ТЕРр63-5-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Снятие обоев: простых и улучшенных НР (191 руб.): 81% от ФОТ (236 руб.) СП (118 руб.): 50% от ФОТ (236 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	0,805 80,5 / 100	254,9	254,9			205	205			10,4	8,37		
9	ТЕР15-04-001-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Очистка стен от клея// Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Очистка стен от клея ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (127 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (128 руб.) СП (60 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (128 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,805 80,5 / 100	141,71	137,79	3,92	0,28	114	111	3		5,016	4,04	0,008	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕРр61-1-3 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм// Выравнивание пов-ти стен сухими смесями "Ротбанд" с учетом грунтовки, толщ. 3мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР (731 руб.): 83% от ФОТ (881 руб.) СП (441 руб.): 50% от ФОТ (881 руб.)	100 м2 поверхно сти	0,805 80,5/100	960,86	941,13	19,73	10,09	773	758	15	8	35,73	28,76	0,29	0,23
11	ТСЦ-101-1944 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0105 13*80,5/100/1000	13206,75				139							
12	ТСЦ-402-0077 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	338,1 1,4*3*80,5	3,55				1200							
13	ТЕР15-04-027-05 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 738,64 = 882,22 - 0,029 x 4 951,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (378 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (382 руб.) СП (179 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (382 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,805 80,5/100	793,82	412,14	6,13	0,44	639	332	5		13,7885	11,1	0,0125	0,01
14	ТСЦ-101-2438 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	77,28 0,96*1*80,5	4,7				363							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР15-06-001-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности 1 105,27 = 2 005,80 - 1,13 x 796,93 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (986 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (996 руб.) СП (466 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (996 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности	0,805 80,5/100	1246,18	1076,31	2,61	0,44	1003	866	2		38,8746	31,13	0,0125	0,01
16	ТСЦ-101-3937 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка	м2	90,97	20,56				1870							
17	ТЕР15-04-005-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Окраска обоев В/Э составами.// Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 1 372,57 = 1 434,81 - 0,3 x 85,24 - 0,005 x 7 334,82 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (450 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (455 руб.) СП (213 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (455 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,805 80,5/100	1439,7	491,76	14,91	0,44	1159	396	12		17,457	14,05	0,0125	0,01
18	ТЕРр61-1-2 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм // под облицовку плиткой НР (186 руб.): 83% от ФОТ (224 руб.) СП (112 руб.): 50% от ФОТ (224 руб.)	100 м2 поверхности	0,172 17,2/100	2587,4	1106,28	43,55	22,27	445	190	7	4	42,37	7,29	0,54	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР15-01-019-05 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону // с учетом "барьера" для душа. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1050 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (1061 руб.) СП (496 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1061 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,172 17,2 / 100	25919,75	5297,45	95,34	63,98	4458	911	16	11	183,6205	31,58	2,0625	0,35
Приборы отопления																
20	ТЕРр62-32-4 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза НР (45 руб.): 84% от ФОТ (54 руб.) СП (27 руб.): 50% от ФОТ (54 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036 3,6 / 100	1954,76	1301,5	1,41		70	47			51,22	1,84		
21	ТЕРр62-32-2 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (28 руб.): 84% от ФОТ (33 руб.) СП (17 руб.): 50% от ФОТ (33 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014 1,4 / 100	2701,31	2048,05	1,41		38	29			80,6	1,13		
22	ТЕР20-02-002-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Установка вентиляционных решеток в вентканале в стене // Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 48,97 = 50,63 - 0,12 x 13,85 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (66 руб.): 134%*0,9 от ФОТ (55 руб.) СП (39 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (55 руб.)	1 решетка	1	50,75	47,3	3,45		51	48	3		1,679	1,68		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	Прайс-лист ООО "Технострой" г. Сургут И=3,36 ВПС 02(46), 2012г.	Вентиляционная решетка ПВХ 150x150мм (горизонтальная) (цена 95,0:1,18:3,26x1,07= КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	1	28,35 95%, 1/3, 26*1,07 0				28							
Оконные и дверные откосы. Металлические решетки.																
24	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Обрамление оконных и дверных откосов уголком ПВХ 30x30мм //Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (84 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (72 руб.) СП (46 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (72 руб.)	100 м плинтуса	0,2 20/100	387,76	317,18	5,28		78	63	1		10,3385	2,07		
25	ТСЦ-101-6004 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	м	20,2	4,77				96							
26	ТЕР13-06-003-01 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Очистка поверхности щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (81 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (95 руб.) СП (57 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (95 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	3	27,73	27,73			83	83			1,035	3,11		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕРр62-35-4 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза НР (79 руб.): 84% от ФОТ (94 руб.) СП (47 руб.): 50% от ФОТ (94 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 3/100	3733,15	2731,99	1,41		112	82			100,7	3,02		
Полы.																
28	ТЕРр57-2-3 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (45 руб.): 84% от ФОТ (53 руб.) СП (36 руб.): 68% от ФОТ (53 руб.)	100 м2 покрытия	0,024 2,4/100	1969,81	1871,82	97,99	50,1	47	45	2	1	69,87	1,68	1,44	0,03
29	ТЕРр57-3-1 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов// деревянных НР (34 руб.): 84% от ФОТ (40 руб.) СП (27 руб.): 68% от ФОТ (40 руб.)	100 м плинтуса	0,382 38,2/100	92,4	92,4			35	35			3,77	1,44		
30	ТЕРр57-2-1 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина// линолеума НР (87 руб.): 84% от ФОТ (103 руб.) СП (70 руб.): 68% от ФОТ (103 руб.)	100 м2 покрытия	0,318 31,8/100	288,02	279,17	8,85	4,52	92	89	3	1	11,39	3,62	0,13	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР46-04-011-12 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 прим.	Разборка цементных и бетонных стяжек толщиной 25 мм // толщ. 50мм НР (383 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (367 руб.) СП (218 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (367 руб.)	100 м2 покрытия	0,338 33,8 / 100	1703,3	774,29	929,01	168,91	576	262	314	57	28,54	9,65	5,58	1,89
32	ТЕР46-04-011-13 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 // до толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 50мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (259 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (248 руб.) СП (148 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (248 руб.)	100 м2 покрытия	0,338 33,8 / 100	1390,5	474,8	915,7	166,5	470	160	310	56	17,5	5,92	5,5	1,86
33	ТЕР11-01-011-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм // толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (536 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (462 руб.) СП (295 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (462 руб.)	100 м2 стяжки	0,338 33,8 / 100	3944,16	1134,1	116,99	55,23	1333	383	40	19	45,4365	15,36	1,5875	0,54
34	ТЕР11-01-011-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 // до толщ. 45мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 45мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (49 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (42 руб.) СП (27 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (42 руб.)	100 м2 стяжки	0,314 31,4 / 100	3519,31	71,76	100,75	45,69	1105	23	32	14	2,875	0,9	1,3125	0,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР11-01-011-02 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01// до толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 50мм. ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	100 м2 стяжки	0,024 2,4 / 100	4223,17	88,11	120,9	54,83	101	2	3	1	3,45	0,08	1,575	0,04
36	ТЕР11-01-027-06 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (128 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП (70 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (110 руб.)	100 м2 покрытия	0,024 2,4 / 100	13715,7	3783,91	391,4	172,7	329	91	9	4	137,747	3,31	5,275	0,13
37	ТЕР11-01-011-08 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм 1 687,90 = 65 750,02 - 0,9 x 71 180,13 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (489 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (421 руб.) СП (268 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (421 руб.)	100 м2 стяжки	0,314 31,4 / 100	1849,91	1160,56	53,19	5,65	581	364	17	2	43,3205	13,6	0,1625	0,05
38	Прайс-лист ООО "КБГ" г.Сургут стр. 6, И=3,36 ВПС 02(46),	Наливной пол Старатели (30-80мм) 25кг (цена 280/1,18/25/3,67*1,07=	кг	219,8 1,4*5*31,4	2,77 2801,18253,67 *1,07				609							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР11-01-036-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство покрытий: из линолеума на клею КН-2 1 836,19 = 9 599,41 - 102 x 76,11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (541 руб.): 129%*0,9 от ФОТ (466 руб.) СП (297 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (466 руб.)	100 м2 покрытия	0,314 31,4 / 100	2025,78	1273,12	117,64	15,23	636	400	37	5	48,76	15,31	0,4375	0,14
40	ТСЦ-101-4221 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "СИНТЕРОС МАРАФОН" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2	32,03	114,07				3654							
41	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (161 руб.): 129%*0,9 от ФОТ (139 руб.) СП (89 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (139 руб.)	100 м плинтуса	0,382 38,2 / 100	387,76	317,18	5,28		148	121	2		10,3385	3,95		
42	ТСЦ-101-1753 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Плинтусы для полов из пластика	м	38,58	7,09				274							
Двери																
43	ТЕР10-04-013-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж металлического дверного блока. // Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (105 руб.): 124%*0,9 от ФОТ (94 руб.) СП (50 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (94 руб.)	100 м2 проемов	0,02 (2,05*0,96) / 100	4580,63	4047,26	533,37	48,14	92	81	11	1	129,928	2,6	1,184	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕРр56-11-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Снятие наличников НР (11 руб.): 86% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 62% от ФОТ (13 руб.)	100 м наличников	0,104 10,4 / 100	105,08	105,08			11	11			4,21	0,44		
45	ТЕРр56-9-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах // в СУ НР (46 руб.): 86% от ФОТ (53 руб.) СП (33 руб.): 62% от ФОТ (53 руб.)	100 коробок	0,01 1 / 100	5184,96	4516,57	668,39	120,17	52	45	7	1	179,3	1,79	3,97	0,04
46	ТЕР10-01-039-01 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 9 734,95 = 55 365,58 - 1,79 х 55,66 - 100 х 455,31 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (93 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (83 руб.) СП (44 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (83 руб.)	100 м2 проемов	0,018 2,07*0,87/100	10770,51	3459,75	2921,46	576,86	194	62	53	10	119,922	2,16	14,1875	0,28
47	Прайс-лист ООО "Сургутмбель" стр. 5 И=3,25 ВПС 02(46), 2012г.	Дверные блоки филенчатые (массив) "Классик" мод. 301 (цена9000,0:1,18:3,25=	шт	1	2346,81 9000*1,18/3,25				2347							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕР10-01-039-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 // в С/У 9 734,95 = 55 365,58 - 1,79 x 55,66 - 100 x 455,31 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (71 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (64 руб.) СП (34 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (64 руб.)	100 м2 проемов	0,0139 2,07*0,67/100	10770,51	3459,75	2921,46	576,86	150	48	41	8	119,922	1,67	14,1875	0,2
49	ТСЦ-203-0198 Изменение И2	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	1,39	475,41				661							
50	ТЕР10-01-060-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (29 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (26 руб.) СП (14 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (26 руб.)	100 м коробок блоков	0,101 (5,2*4,9)/100	1207,04	230,76	7,03		122	23	1		8,993	0,91		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									32522	7934	1297	225		289,03		7,08
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									33904	9122	1491	259		332,4		8,15
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 7-8, 2-3, 9, 13-17, 19, 4-6, 43, 46-50, 10-12, 18, 20-21, 27, 22-25, 33-42, 26, 28-32, 44-45)									1382	1190	195	34		43,3545		1,062
Накладные расходы									9284							
В том числе, справочно:																
81% ФОТ (от 664) (Поз. 1, 7-8)									538							
83% ФОТ (от 1104) (Поз. 10-12, 18)									916							
84% ФОТ (от 378) (Поз. 20-21, 27-30)									318							
86% ФОТ (от 65) (Поз. 44-45)									56							
95%*0.9 ФОТ (от 111) (Поз. 4, 26)									95							
110%*0.9 ФОТ (от 4395) (Поз. 2-3, 9, 13-17, 19)									4357							
116%*0.9 ФОТ (от 615) (Поз. 31-32)									642							
124%*0.9 ФОТ (от 278) (Поз. 5-6, 43, 46-50)									310							
129%*0.9 ФОТ (от 1716) (Поз. 24-25, 33-42)									1892							
134%*0.9 ФОТ (от 55) (Поз. 22-23)									68							
Сметная прибыль									4920							
В том числе, справочно:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	50% ФОТ (от 1950) (Поз. 1, 7-8, 10-12, 18, 20-21, 27)								975							
	55%*0.85 ФОТ (от 4395) (Поз. 2-3, 9, 13-17, 19)								2055							
	62% ФОТ (от 65) (Поз. 44-45)								40							
	63%*0.85 ФОТ (от 278) (Поз. 5-6, 43, 46-50)								149							
	68% ФОТ (от 196) (Поз. 28-30)								133							
	70%*0.85 ФОТ (от 710) (Поз. 26, 31-32)								423							
	75%*0.85 ФОТ (от 1716) (Поз. 24-25, 33-42)								1094							
	83%*0.85 ФОТ (от 55) (Поз. 22-23)								39							
	85%*0.85 ФОТ (от 16) (Поз. 4)								12							
Итого по разделу 1 Общестроительные работы. :																
	Стекольные, обойные и облицовочные работы								1588					26,37		0,45
	Отделочные работы								22105					151,81		0,81
	Строительные металлические конструкции								43					0,58		
	Деревянные конструкции								4145					8,79		0,55
	Штукатурные работы								4170					41,46		0,39
	Малярные работы								488					6,89		
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								191					1,93		
	Полы								12268					62,77		1,51
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								233					3,58		
	Полы								498					7,75		0,08
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								2211					17,91		4,31
	Проемы								168					2,56		0,05
	Итого								48108					332,4		8,15
	В том числе:															
	Материалы								23291							
	Машины и механизмы								1491							
	ФОТ								9381							
	Накладные расходы								9284							
	Сметная прибыль								4920							
	Итого по разделу 1 Общестроительные работы.								48108					332,4		8,15

Раздел 2. Электромонтажные работы.

51	ТЕРр67-4-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Демонтаж: выключателей, розеток НР (12 руб.): 89% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)	100 шт.	0,08 8 / 100	143,14	143,14			11	11			5,84	0,47		
----	--	--	---------	-----------------	--------	--------	--	--	----	----	--	--	------	------	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕРр67-4-5 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп НР (9 руб.): 89% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.)	100 шт.	0,02 2 / 100	456,09	450,65	5,44	2,78	9	9			17,89	0,36	0,08	
53	ТЕРм08-03-593-11 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж// Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (25 руб.): 100% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)	1 шт.	1	33,27	11,31	21,96	10,46	33	11	22	10	0,363	0,36	0,3	0,3
54	ТЕРр67-4-3 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж: светильников с лампами накаливания НР (3 руб.): 89% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	100 шт.	0,02 2 / 100	156,94	154,9	2,04	1,04	3	3			6,32	0,13	0,03	
55	ТЕРр67-9-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Смена: выключателей НР (28 руб.): 89% от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (31 руб.)	100 шт.	0,04 4 / 100	1726,09	687,09			69	27			24,1	0,96		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕРм08-03-594-17 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 15.06.12 №46-НП	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (246 руб.): 100% от ФОТ (246 руб.) СП (160 руб.): 65% от ФОТ (246 руб.)	100 шт.	0,03 3/100	9933,8	5108,6	4633,72	2046,32	298	153	139	61	164	4,92	58,55	1,76
57	ТСЦ-509-1362 Изменение И2	Светильник ЛПО 16-4x18	шт.	3	199,34				598							
58	ТСЦ-509-0771 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	1,2 4*3/10	39,45				47							
59	ТСЦ-509-1461 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18	10 шт.	1,2 4*3/10	190,36				228							
60	ТЕРм08-03-594-16 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 НР (181 руб.): 100% от ФОТ (181 руб.) СП (118 руб.): 65% от ФОТ (181 руб.)	100 шт.	0,03 3/100	7328,7	3706,85	3458,4	1517,18	220	111	104	46	119	3,57	43,41	1,3
61	ТСЦ-509-1336 Изменение И2	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый	шт.	3	21,46				64							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТЕРм08-02-13-01 Пр. рег. служб и по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод, количество проводов в резиновобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм ² // Труба гофрированная Ду 16мм за подвесным потолком. 42,47 = 2 006,08 - 3,2 x 319,54 - 0,16 x 881,76 НР (99 руб.): 100% от ФОТ (99 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)	100 м трубок	0,143 14,3 / 100	842,47	596,91	98	8,95	120	85	14	1	20,2	2,89	0,22	0,03
63	ТСЦ-509-0168 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44 нп от 08.07.2011	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	0,0229	179,39				4							
64	Прайс-лист стр. 3 И=2,87 ВПС 02(46) 2012г.	Трубы гофрированные ПВХ (с зондом) Ду 16мм (цена 3,70; 1,18; 2,87 x 1,07 =	м.п.	14,59 1,02*14,3	1,17 3,70*1,18*2,87*1,07				17							
65	ТСЦ-501-8190 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44 нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,015 (1,03*14,3) / 1000	4730,6				71							
66	ТЕРм08-02-397-01 Пр. рег. служб и по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 40x20 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (38 руб.): 100% от ФОТ (38 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (38 руб.)	100 м	0,1 10 / 100	596,93	316,19	194,75	13,42	60	32	19	1	10,7	1,07	0,33	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ТСЦ-509-1843 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40x20 мм	м	10,2 1,02*10	47,79				487							
68	ТЕРм08-02-398-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2// Провод ВВГ 3x2,5 в кабель канале. НР (9 руб.): 100% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.)	100 м	0,1 10/100	187,52	78,9	13,36	1,22	19	8	1		2,67	0,27	0,03	
69	ТСЦ-501-8191 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,01 1,03*10/1000	7116,48				71							
70	ТЕРм08-03-591-08 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке// Блок розеток по 4шт. НР (247 руб.): 100% от ФОТ (247 руб.) СП (161 руб.): 65% от ФОТ (247 руб.)	100 шт.	0,16 (4*4)/100	1861,5	1345,68	49,75	1,63	298	215	8		43,2	6,91	0,04	0,01
71	ТСЦ-503-0471 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	16	15				240							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2967	665	307	119		21,91		3,43
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3113	765	353	137		25,2		3,94
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 51-52, 54-55, 53, 56-71)									146	100	46	18		3,2865		0,5145
Накладные расходы									896							
В том числе, справочно:																
89% ФОТ (от 58) (Поз. 51-52, 54-55)									52							
100% ФОТ (от 844) (Поз. 53, 56-71)									844							
Сметная прибыль									587							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 902) (Поз. 51-52, 54-55, 53, 56-71)									587							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы. :																
Электромонтажные работы									190					2,21		
Электромонтажные работы на других объектах									4406					22,99		3,94
Итого									4596					25,2		3,94
В том числе:																
Материалы									1995							
Машины и механизмы									353							
ФОТ									902							
Накладные расходы									896							
Сметная прибыль									587							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы.									4596					25,2		3,94
Раздел 3. Сантехнические работы.																
Водоснабжение.																
72	ТЕРр65-6-24 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена: умывальников НР (75 руб.): 108% от ФОТ (69 руб.) СП (41 руб.): 60% от ФОТ (69 руб.)	100 приборов	0,01 1/100	30050,45	6044,12	146,05	24,35	301	60	1		212	2,12	0,7	0,01
73	ТСЦ-301-0554 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	1	227,1				227							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕРр65-6-10 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена: гибких подводок НР (18 руб.): 108% от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 60% от ФОТ (17 руб.)	100 приборов	0,01 1/100	5063,35	1493,92	10,43	1,74	51	15			52,4	0,52	0,05	
75	ТЕРр65-5-7 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена смесителей: без душевой сетки НР (71 руб.): 108% от ФОТ (66 руб.) СП (40 руб.): 60% от ФОТ (66 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	30795,71	5702	12,65		308	57			200	2		
76	ТЕРр65-5-6 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена смесителей: с душевой сеткой// Смеситель для душа. НР (94 руб.): 108% от ФОТ (87 руб.) СП (52 руб.): 60% от ФОТ (87 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	41443,36	7603,62	19,68		414	76			266,7	2,67		
77	ТЕРр65-9-10 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм НР (315 руб.): 108% от ФОТ (292 руб.) СП (175 руб.): 60% от ФОТ (292 руб.)	100 м трубопровода	0,05 5/100	8234,14	5078,64	112,82		412	254	6		168	8,4		
78	ТЕР16-07-003-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (444 руб.): 134%*0,9 от ФОТ (368 руб.) СП (260 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (368 руб.)	1 врезка	2	182,49	159,77	10,75		365	320	22		5,129	10,26		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79.	ТСЦ-302-1831 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	2	27,33				55							
Канализация.																
80	ТЕРр65-8-1 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм НР (44 руб.): 108% от ФОТ (41 руб.) СП (25 руб.): 60% от ФОТ (41 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,02 2/100	10176,17	1819,16	20,86	3,48	204	36			58,4	1,17	0,1	
81	ТЕР16-07-004-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (302 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (250 руб.) СП (176 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (250 руб.)	1 врезка	1	340,73	217,2	1,76		341	217	2		8,1075	8,11		
82	ТЕРр65-6-12 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена: унитазов типа «Компакт» НР (147 руб.): 108% от ФОТ (136 руб.) СП (82 руб.): 60% от ФОТ (136 руб.)	100 приборов	0,01 1/100	68397,77	11766,08	156,48	26,09	684	118	2		412,7	4,13	0,75	0,01
83	ТЕРр65-6-1 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена: трапов диаметром до 50 мм НР (33 руб.): 108% от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 60% от ФОТ (31 руб.)	100 приборов	0,01 1/100	25712,26	2736,96	68,85	11,48	257	27	1		96	0,96	0,33	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3619	1180	34			40,34		0,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3802	1357	40			46,4		0,02
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 72-77, 79-80, 82-83, 78, 81)									183	177	5			6,051		0,003
Накладные расходы									1543							
В том числе, справочно:																
108% ФОТ (от 739) (Поз. 72-77, 79-80, 82-83)									798							
134%*0.9 ФОТ (от 618) (Поз. 78, 81)									745							
Сметная прибыль									879							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 739) (Поз. 72-77, 79-80, 82-83)									443							
83%*0.85 ФОТ (от 618) (Поз. 78, 81)									436							
Итого по разделу 3 Сантехнические работы. :																
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы									4252					25,27		0,02
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1972					21,13		
Итого									6224					46,4		0,02
В том числе:																
Материалы									2405							
Машины и механизмы									40							
ФОТ									1357							
Накладные расходы									1543							
Сметная прибыль									879							
Итого по разделу 3 Сантехнические работы.									6224					46,4		0,02
Раздел 4. Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов , материалы ранее демонтированные)																
84	ТЕРм10-08-002-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж пожарных извещателей// Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (236 руб.): 84% от ФОТ (281 руб.) СП (169 руб.): 60% от ФОТ (281 руб.)	1 шт.	8	30,95	30,47	0,48		248	244	4		1,008	8,06		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТЕРм10-08-002-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении НР (392 руб.): 84% от ФОТ (467 руб.) СП (280 руб.): 60% от ФОТ (467 руб.)	1 шт.	8	55,49	50,79	0,8		444	406	6		1,68	13,44		
86	ТЕРр67-2-1 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ² // демонтаж проводов из кабель-канала. НР (16 руб.): 89% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.)	100 м пучка проводов	0,28 28 / 100	57,74	57,74			16	16			2,25	0,63		
87	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж кабель-канала// Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 25x16 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (107 руб.): 100% от ФОТ (107 руб.) СП (70 руб.): 65% от ФОТ (107 руб.)	100 м	0,28 28 / 100	596,93	316,19	194,75	13,42	167	89	55	4	10,7	3	0,33	0,09
88	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 25x16 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (107 руб.): 100% от ФОТ (107 руб.) СП (70 руб.): 65% от ФОТ (107 руб.)	100 м	0,28 28 / 100	596,93	316,19	194,75	13,42	167	89	55	4	10,7	3	0,33	0,09
89	ТЕРм08-02-398-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод в лотках, сечением: до 35 мм ² // Провод в кабель канале, без стоимости провода. НР (25 руб.): 100% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)	100 м	0,28 28 / 100	187,52	78,9	13,36	1,22	53	22	4		2,67	0,75	0,03	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1095	866	124	8		28,88		0,19
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1244	996	143	9		33,21		0,22
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 84-89)									149	130	19	1		4,332		0,0285
Накладные расходы									883							
В том числе, справочно:																
84% ФОТ (от 748) (Поз. 84-85)									628							
89% ФОТ (от 18) (Поз. 86)									16							
100% ФОТ (от 239) (Поз. 87-89)									239							
Сметная прибыль									616							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 748) (Поз. 84-85)									449							
65% ФОТ (от 257) (Поз. 86-89)									167							
Итого по разделу 4 Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов , материалы ранее демонтированные) :																
Монтаж оборудования									1869					24,73		
Электромонтажные работы									46					0,72		
Электромонтажные работы на других объектах									828					7,76		0,22
Итого									2743					33,21		0,22
В том числе:																
Материалы									105							
Машины и механизмы									143							
ФОТ									1005							
Накладные расходы									883							
Сметная прибыль									616							
Итого по разделу 4 Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов , материалы ранее демонтированные)									2743					33,21		0,22
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									40203	10645	1762	352		380,16		10,72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									42063	12240	2027	405		437,21		12,33
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 7-8, 2-3, 9, 13-17, 19, 4-6, 43, 46-50, 10-12, 18, 20-21, 27, 22-23, 78, 81, 24-25, 33-42, 26, 28-32, 44-45, 72-77, 79-80, 82-83, 51-52, 54-55, 86, 53, 56-71, 87-89, 84-85)									1860	1597	264	53		57,024		1,608
Накладные расходы									12607							
В том числе, справочно:																
81% ФОТ (от 664) (Поз. 1, 7-8)									538							
83% ФОТ (от 1104) (Поз. 10-12, 18)									916							
84% ФОТ (от 1126) (Поз. 20-21, 27-30, 84-85)									946							
86% ФОТ (от 65) (Поз. 44-45)									56							
89% ФОТ (от 76) (Поз. 51-52, 54-55, 86)									68							
95%*0.9 ФОТ (от 111) (Поз. 4, 26)									95							
100% ФОТ (от 1083) (Поз. 53, 56-71, 87-89)									1083							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	108% ФОТ (от 739) (Поз. 72-77, 79-80, 82-83)								798							
	110%*0.9 ФОТ (от 4395) (Поз. 2-3, 9, 13-17, 19)								4351							
	116%*0.9 ФОТ (от 615) (Поз. 31-32)								642							
	124%*0.9 ФОТ (от 278) (Поз. 5-6, 43, 46-50)								310							
	129%*0.9 ФОТ (от 1716) (Поз. 24-25, 33-42)								1992							
	134%*0.9 ФОТ (от 673) (Поз. 22-23, 78, 81)								812							
	Сметная прибыль								7001							
	В том числе, справочно:															
	50% ФОТ (от 1950) (Поз. 1, 7-8, 10-12, 18, 20-21, 27)								975							
	55%*0.85 ФОТ (от 4395) (Поз. 2-3, 9, 13-17, 19)								2055							
	60% ФОТ (от 1487) (Поз. 72-77, 79-80, 82-85)								892							
	62% ФОТ (от 65) (Поз. 44-45)								40							
	63%*0.85 ФОТ (от 278) (Поз. 5-6, 43, 46-50)								149							
	65% ФОТ (от 1159) (Поз. 51-52, 54-55, 86, 53, 56-71, 87-89)								753							
	68% ФОТ (от 196) (Поз. 28-30)								133							
	70%*0.85 ФОТ (от 710) (Поз. 26, 31-32)								423							
	75%*0.85 ФОТ (от 1716) (Поз. 24-25, 33-42)								1094							
	83%*0.85 ФОТ (от 673) (Поз. 22-23, 78, 81)								475							
	85%*0.85 ФОТ (от 16) (Поз. 4)								12							
	Итого по смете:															
	Итого Строительные работы								54333					378,8		8,17
	Итого Монтажные работы								7338					58,41		4,16
	Итого								61671					437,21		12,33
	В том числе:															
	Материалы								27796							
	Машины и механизмы								2027							
	ФОТ								12645							
	Накладные расходы								12607							
	Сметная прибыль								7001							
	Непредвиденные затраты 1%								617							
	ВСЕГО по смете								62 288					437,21		12,33
	ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г без НДС. Для цели планирования.								230 506							
	НДС 18 %								41 491							
	ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г с НДС								271 997							

Состав и объемы работ определяет "Заказчик".

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



Утверждаю: _____

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут ул.Нагорная,7

Дефектная ведомость № 3

Ремонт помещений

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Итого	Каб № 3 S=21,7м2	Каб.№2- S=7,8м2;	Каб.№1- S=9,0м2;
	Потолки.					
	Разборка потолочного плинтуса по Р помещ.	м.п.	43,3	20	11,3	12
	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	38,5	21,7	7,8	9
	Стены					
	Очистка стен от обоев.	м2	115,7	51,4	26,7	37,6
	Очистка стен от окраски и клея	м2	115,7	51,4	26,7	37,6
	Ремонт штукатурки наружной стены под оконным проемом.	м2	2,4	1,2	1,2	
	Выравнивание сухими смесями "Ротбанд" толщ.	м2	115,7	51,4	26,7	37,6
	Шпаклевка поверхности стен сухими смесями "КНАУФ" по штукатурке и ГКЛ толщ. 1мм.	м2	120,5	53,8	29,1	37,6
	Оклейка стен стеклообоями с окраской в/э.	м2	120,5	53,8	29,1	37,6
	Приборы отопления					
	Разборка деревянной обшивки отопительных приборов на деревянном каркасе (горизонтальная обшивка приборов отопления, подоконной доской)	м2	3,6	3,62		
	Разборка деревянной обшивки отопительных приборов на деревянном каркасе (вертикальная обшивка приборов отопления-	м2	7,2	7,24		
	Оконные и дверные откосы					
	Разборка облицовки оконных откосов из панелей ПВХ на клею 0,65	м2	7,02	3,51	3,51	
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ шир. 0,65м	м2	7,02	3,51	3,51	
	Обрамление оконных и дверных откос.уголком ПВХ 30х30мм	м.п.	38,9	33,5	5,4	
	Очистка от ржавчины наружной оконной решетки, с последующей окраской.	м.2	8	4,0	4,0	
	Полы					
	Разборка плинтусов деревянных пола	м.п.	43,3	20	11,3	12
	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	38,5	21,7	7,8	9
	Разборка чернового деревянного пола	м2	38,5	21,7	7,8	9
	Разборка из цементной стяжки толщ. 50мм	м2	38,5	21,7	7,8	9
	Устройство цементной стяжки пола толщ. 50мм	м2	38,5	21,7	7,8	9
	Покрытие пола плиткой "Керамогранит".	м2	38,5	21,7	7,8	9
	Установка плинтусов ПВХ.	м.п.	43,3	20	11,3	12
	Двери.					
	Демонтаж обналички дверного проема	м.п.	10,4	5,2		5,2
	Демонтаж деревянного дверного блока (ДГ 2,1*10)	шт	2	1		1
	Демонтаж дв. блока. (ДМ 2,1*10) (металлического полотна с деревянной коробкой)	шт	1	1		
	Установка дв. бл. 2,1*10 металлического	шт	1	1		
	Установка деревянного дв.бл. ДГ 2,1*10	шт	1			1
	Окна					

Демонтаж ок. бл.ПВХ 1,8*1,8h с подокон. доск.	шт	2	1	1,0	
Установка оконного блока ПВХ (на 3х створчатый)	шт	2	1	1,0	
Установка подоконной доски ПВХ шир. 0,7мм.	м.п.	6,67	3,55	3,12	
Электромонтажные работы.					
Демонтаж розеток	шт	8	8		
Демонтаж светильн. потолоч. люм ЛПО 2*40	шт	6	6		
Установка светильников в подвесн. потолках люм. 4*18	шт	10	6	2	2
Смена выключателя О/У 1- клавишн	шт	3	1	1	1
Прокладка кабеля ВВГ3х1,5 в гофр. Трубе Ду 16мм за подвесными потолками.	м.п.	42,5	18,5	12	12
Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в кабель-канале 40х20	м.п.	11,6	5,6	3	3
Установка блока розеток 1х4шт на кабель канале	шт	4	2,0	1	1
Сантехнические работы.					
Демонтаж радиаторов чугунных	шт	3,0	1	1,0	1,0
Монтаж радиаторов металлических с терморегуляторами (10 секц)	шт	3,0	1	1,0	1,0
Демонтаж умывальника	шт	1			1
Установка умывальника на пьедестале с подводкой горячей и холодной воды.	шт	1			1
Замена смесителя	шт	1			1
Замена труб металлопластиковых Ду 16мм	м.п.	3			3
Врезка труб водопроводных Ду 16мм	шт	2			2
Замена туб канализационных ПВХ Ду 50мм.	м.п.	1,5			1,5
Врезка труб канализационных Ду 50мм	шт	1			1
Пожаро-охранная сигнализация.					
Демонтаж и монтаж пожарных датчиков (без стоим	шт	9	4	2	3
Демонтаж и монтаж кабель-канала 25х16 и проводов к кабель -канале (без стоимости)	м.п.	28	12	6	10

Составил:

В.Н.Ильин ПТО
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2012 г.

" " 2012 г.

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут, ул. Нагорная, 7
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/769-12
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №3

Сметная стоимость 99812 руб.

строительных работ 88327 руб.

монтажных работ 10497 руб.

Средства на оплату труда 16585 руб.

Сметная трудоемкость 572,6 чел.час

Составлен ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (в редакции 2010г.), с пересчетом в уровень цен на 3кв. 2012г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы.																
Потолки																
1	ТЕРп57-3-1 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44 нп от 08.07.2011 прим.	Разборка плинтуса потолочного// Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (39 руб.): 84% от ФОТ (46 руб.) СП (31 руб.): 68% от ФОТ (46 руб.)	100 м плинтуса	0,433 43,3 / 100	92,4	92,4			40	40			3,77	1,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР15-01-047-15 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1541 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (1557 руб.) СП (728 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1557 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,385 38,5 / 100	13282,91	3481,84	902,9	33,05	5114	1341	348	13	117,829	45,36	0,95	0,37
Стены.																
3	ТЕРр63-5-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Снятие обоев: простых и улучшенных НР (275 руб.): 81% от ФОТ (339 руб.) СП (170 руб.): 50% от ФОТ (339 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	1,157 115,7 / 100	254,9	254,9			295	295			10,4	12,03		
4	ТЕР15-04-001-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Очистка стен от клея// Окрашка водными составами внутри помещений клеевая: простая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Очистка стен от клея ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (181 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (183 руб.) СП (86 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (183 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,157 115,7 / 100	141,71	137,79	3,92	0,28	164	159	5		5,016	5,8	0,008	0,01
5	ТЕРр61-2-1 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм // под окнами НР (194 руб.): 83% от ФОТ (234 руб.) СП (117 руб.): 50% от ФОТ (234 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,036 3,6 / 100	8618,65	5651,44	45,59	23,31	310	203	2	1	203,07	7,31	0,67	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРр61-1-3 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм// Выравнивание пов-ти стен сухими смесями "Ротбанд" с учетом грунтовки, толщ. 3мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР (1094 руб.): 83% от ФОТ (1318 руб.) СП (659 руб.): 50% от ФОТ (1318 руб.)	100 м2 поверхно сти	1,205 120,5 / 100	960,86	941,13	19,73	10,09	1158	1134	24	12	35,73	43,05	0,29	0,35
7	ТСЦ-101-1944 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0157 13*120,5/100/1000	13206,75				207							
8	ТСЦ-402-0077 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	506,1 1,4*3*120,5	3,55				1797							
9	ТЕР15-04-027-05 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 738,64 = 882,22 - 0,029 x 4 951,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (567 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (573 руб.) СП (268 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (573 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,205 120,5 / 100	793,62	412,14	6,13	0,44	956	497	7	1	13,7885	16,62	0,0125	0,02
10	ТСЦ-101-2438 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	115,68 0,96*1*120,5	4,7				544							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР15-06-001-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности 1 105,27 = 2 005,80 - 1,13 x 796,93 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1478 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1493 руб.) СП (698 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1493 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхностями	1,205 120,5/100	1246,18	1076,31	2,61	0,44	1502	1297	3	1	38,6745	46,6	0,0125	0,02
12	ТСЦ-101-3937 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка	м2	136,2	20,56				2800							
13	ТЕР15-04-005-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Окраска обоев В/Э составами.// Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 1 372,57 = 1 434,81 - 0,3 x 85,24 - 0,005 x 7 334,82 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (676 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (683 руб.) СП (319 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (683 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,205 120,5/100	1439,7	491,76	14,91	0,44	1735	593	18	1	17,457	21,04	0,0125	0,02
Приборы отопления																
14	ТЕРр56-3-2 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях// горизонтальной обшивка приборов отопления. НР (86 руб.): 86% от ФОТ (100 руб.) СП (62 руб.): 62% от ФОТ (100 руб.)	100 м2	0,0362 0,5*7,24/100	2392,29	2392,29			87	87			94,97	3,44		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕРр53-1-1 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен// обшивки приборов отопления. НР (23 руб.): 90% от ФОТ (25 руб.) СП (18 руб.): 70% от ФОТ (25 руб.)	100 м2 стен	0,0724 7,24 / 100	400,68	292	108,68	18,3	29	21	8	1	12,3	0,89	0,45	0,03
16	ТЕРр53-1-4 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Разборка каркаса деревянных стен: из брусев// каркас обшивки приборов отопления. НР (98 руб.): 90% от ФОТ (109 руб.) СП (76 руб.): 70% от ФОТ (109 руб.)	100 м2 стен	0,0724 7,24 / 100	1889,14	1196,03	693,11	116,69	137	87	50	8	51,2	3,71	2,87	0,21
17	ТЕРр62-32- 2 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окрашка масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (15 руб.): 84% от ФОТ (18 руб.) СП (9 руб.): 50% от ФОТ (18 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,008 0,8 / 100	2701,31	2048,05	1,41		22	16			80,6	0,64		
Оконные и дверные откосы. Металлические решетки.																
18	ТЕР15-01- 050-04 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 5 771,30 = 17 853,93 - 0,105 x 115 072,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (442 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (446 руб.) СП (209 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (446 руб.)	100 м2 облицовк и	0,0702 7,02 / 100	6510,73	5523,06	85,14	3,48	457	388	7		191,4405	13,44	0,1	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТСЦ-101-4169 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	7,4	48,06				355							
20	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Обрамление оконных и дверных откосов уголком ПВХ 30х30мм //Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (195 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (168 руб.) СП (107 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (168 руб.)	100 м плинтуса	0,4592 (7,02+38,9)/100	387,76	317,18	5,28		178	146	2		10,3385	4,75		
21	ТСЦ-101-6004 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Уголок ПВХ , размером: 30х30 мм	м	46,38	4,77				221							
22	ТЕР13-06-003-01 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Очистка поверхности щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (218 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (255 руб.) СП (152 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (255 руб.)	1 м2 очищаем ой поверхно сти	8	27,73	27,73			222	222			1,035	8,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕРр62-35-4 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза НР (212 руб.): 84% от ФОТ (252 руб.) СП (126 руб.): 50% от ФОТ (252 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08 8/100	3733,15	2731,99	1,41		299	219			100,7	8,06		
Полы.																
24	ТЕРр57-3-1 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов// деревянных НР (39 руб.): 84% от ФОТ (46 руб.) СП (31 руб.): 68% от ФОТ (46 руб.)	100 м плинтуса	0,433 43,3/100	92,4	92,4			40	40			3,77	1,63		
25	ТЕРр57-2-1 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина// линолеума НР (106 руб.): 84% от ФОТ (126 руб.) СП (86 руб.): 68% от ФОТ (126 руб.)	100 м2 покрытия	0,385 38,5/100	288,02	279,17	8,85	4,52	111	108	3	2	11,39	4,39	0,13	0,05
26	ТЕР46-04-010-02 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: дощатых НР (404 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (387 руб.) СП (230 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (387 руб.)	100 м2 покрытия	0,385 38,5/100	996,67	748,29	248,38	126,98	384	288	96	49	30,53	11,75	3,65	1,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР46-04-011-12 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 прим.	Разборка цементных и бетонных стяжек толщиной 25 мм // толщ. 50мм НР (436 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (418 руб.) СП (249 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (418 руб.)	100 м2 покрытия	0,385 38,5 / 100	1703,3	774,29	929,01	168,91	656	298	358	65	28,54	10,99	5,58	2,15
28	ТЕР46-04-011-13 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 // до толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 50мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (296 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (284 руб.) СП (169 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (284 руб.)	100 м2 покрытия	0,385 38,5 / 100	1390,5	474,8	915,7	166,5	535	183	352	64	17,5	6,74	5,5	2,12
29	ТЕР11-01-011-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм // толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (612 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (527 руб.) СП (336 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (527 руб.)	100 м2 стяжки	0,385 38,5 / 100	3944,16	1134,1	116,99	55,23	1519	437	45	21	45,4365	17,49	1,5875	0,61
30	ТЕР11-01-011-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01// до толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 50мм. ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (72 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (40 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (62 руб.)	100 м2 стяжки	0,385 38,5 / 100	4223,17	86,11	120,9	54,83	1626	33	47	21	3,45	1,33	1,575	0,61

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР11-01-027-06 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2034 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1752 руб.) СП (1117 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1752 руб.)	100 м2 покрытия	0,385 38,5 / 100	13715,7	3783,91	391,4	172,7	5281	1457	151	66	137,747	53,03	5,275	2,03
32	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (183 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (158 руб.) СП (101 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (158 руб.)	100 м плинтуса	0,433 43,3 / 100	387,76	317,18	5,28		168	137	2		10,3385	4,48		
33	ТСЦ-101-1753 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Плинтусы для полов из пластика	м	43,73	7,09				310							
Двери																
34	ТЕРр56-11-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Снятие наличников НР (11 руб.): 86% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 62% от ФОТ (13 руб.)	100 м наличник ов	0,104 10,4 / 100	105,08	105,08			11	11			4,21	0,44		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕРр56-9-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (138 руб.): 86% от ФОТ (161 руб.) СП (100 руб.): 62% от ФОТ (161 руб.)	100 коробок	0,03 3/100	5184,96	4516,57	668,39	120,17	156	136	20	4	179,3	5,38	3,97	0,12
36	ТЕР10-04-013-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (151 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (135 руб.) СП (72 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (135 руб.)	100 м2 проемов	0,02 (2,05*0,96) / 100	35394,89	5817,93	833,4	75,23	708	116	17	2	186,7715	3,74	1,85	0,04
37	Прайс-лист Компания ООО «НовоТех» стр. 2 И=3,25 ВПС 02(46), 2012г.	Металлическая входная дверь ГАРДИАН ДС-3ФЛ 2050х960 (цена 24900,0:1,18:3,25х1,07=	шт	1	6947,33 24900*1,18/3,25*1,07				6947							
38	ТЕР10-01-039-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 9 734,95 = 55 365,58 - 1,79 х 55,66 - 100 х 455,31 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (93 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (83 руб.) СП (44 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (83 руб.)	100 м2 проемов	0,018 2,07*0,87/100	10770,51	3459,75	2921,46	576,86	194	62	53	10	119,922	2,16	14,1875	0,28
39	Прайс-лист ООО "Сургутмелбел" стр. 5 И=3,25 ВПС 02(46), 2012г.	Дверные блоки филенчатые (массив) "Классик" мод. 301 (цена 9000,0:1,18:3,25=) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	1	2346,81 9000*1,18/3,25				2347							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР10-01-060-01 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (16 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (14 руб.)	100 м коробок блоков	0,052 5,2/100	1207,04	230,76	7,03		63	12			8,993	0,47		
Окна																
41	ТЕР46-04-012-01 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками НР (395 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (378 руб.) СП (225 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (378 руб.)	100 м2	0,0648 2*1,8*1,8/100	5317,51	4790,8	526,71	269,27	345	311	34	17	188,54	12,22	7,74	0,5
42	ТЕР10-01-034-08 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 7 425,98 = 361 052,47 - 253 x 8,27 - 71 x 116,58 - 100 x 3 432,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (394 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (353 руб.) СП (189 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (353 руб.)	100 м2 проемов	0,0648 2*1,8*1,8/100	8204,35	4712,04	818,78	28,7	532	305	53	2	171,534	11,12	0,825	0,05
43	ТСЦ-101-1921 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	4,0176 0,62*6,48	80,01				321							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ЕИ Предельные цены...на 1 кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),2012г.)	Блок оконный ПВХ трехстворчатый, одна створка поворотно-откидная 1,5h*2,1. (цена 3265,02/3,25)	м2	6,48	1004,62 3265,02,25				6510							
45	ТЕР10-01-035-03 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (57 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (51 руб.) СП (27 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (51 руб.)	100 п.м	0,0667 6,67 / 100	11503,17	658,69	58,68	3,05	767	44	4		24,587	1,64	0,0875	0,01
46	ТСЦ-101-2912 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм // 650мм	м	6,67	636,06				4243							
47	ЕИ Предельные цены...на 1 кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),2012г.)	Заглушка для пластиковой под. доски (цена 37,17/3,25)	шт	4	11,44 37,17/3,25				46							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									52450	10723	1709	361		391,65		11,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									54314	12331	1965	414		450,4		12,69
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 24-25, 2, 4, 9-13, 18-19, 3, 5-8, 14, 34-35, 15-17, 23, 20-21, 29-33, 22, 26-28, 41, 36-40, 42-47)									1864	1608	256	54		58,7475		1,653
Накладные расходы									12770							
В том числе, справочно:																
81% ФОТ (от 339) (Поз. 3)									275							
83% ФОТ (от 1553) (Поз. 5-8)									1289							
84% ФОТ (от 488) (Поз. 1, 24-25, 17, 23)									410							
86% ФОТ (от 274) (Поз. 14, 34-35)									236							
90% ФОТ (от 134) (Поз. 15-16)									121							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									218							
									4885							
									1531							
									710							
									3095							
									6866							
									1082							
									2307							
									170							
									341							
									148							
									94							
									1024							
									1700							
									550					8,8		0,06
									21519					171,19		0,52
									784					13,83		
									5743					57,91		0,43
									698					10,65		0,14
									406					5,29		0,28
									718					10,01		
									14467					93,24		3,74
									625					9,52		
									4611					47,96		7,11
									23829					22		0,41
									73950					450,4		12,69
									40018							
									1965							
									12745							
									12770							
									6866							
									73950					450,4		12,69
Раздел 2. Электромонтажные работы.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕРр67-4-1 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Демонтаж выключателей, розеток НР (12 руб.): 89% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)	100 шт.	0,08 8/100	143,14	143,14				11	11		5,84	0,47		
49	ТЕРр67-4-5 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп НР (28 руб.): 89% от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (31 руб.)	100 шт.	0,06 6/100	456,09	450,65	5,44	2,78	27	27			17,89	1,07	0,08	
50	ТЕРр67-9-1 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Смена: выключателей НР (21 руб.): 89% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)	100 шт.	0,03 3/100	1726,09	687,09			52	21			24,1	0,72		
51	ТЕРм08-03- 594-17 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (659 руб.): 100% от ФОТ (659 руб.) СП (428 руб.): 65% от ФОТ (659 руб.)	100 шт.	0,08 8/100	9933,8	5108,6	4633,72	2048,32	795	409	371	164	164	13,12	58,55	4,68
52	ТСЦ-509- 1362 Изменение И2	Светильник ЛПО 16-4x18	шт.	8	199,34				1595							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТСЦ-509-0771 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	3,2 4*8/10	39,45				126							
54	ТСЦ-509-1461 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18	10 шт.	3,2 4*8/10	190,36				609							
55	ТЕРм08-02-413-01 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм ² // Труба гофрированная Ду 16мм за подвесным потолком. 842,47 = 2 006,08 - 3,2 x 319,54 - 0,16 x 881,76 НР (297 руб.): 100% от ФОТ (297 руб.) СП (193 руб.): 65% от ФОТ (297 руб.)	100 м трубок	0,425 42,5/100	842,47	596,91	98	8,95	358	254	42	4	20,2	8,69	0,22	0,09
56	ТСЦ-509-0168 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	0,068	179,39				12							
57	Прайс-лист стр. 3 И=2,87 ВПС 02(46), 2012г.	Трубы гофрированные ПВХ (с зондом) Ду 16мм (цена 3,70; 1,18; 2,87x1,07=	м.п.	43,35 1,02*42,5	1,17 3,70*1,18*2,87*1,07				51							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТСЦ-501-8190 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,044 (1,03*42,5) / 1000	4730,6				208							
59	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 40x20 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (45 руб.): 100% от ФОТ (45 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (45 руб.)	100 м	0,116 11,6 / 100	596,93	316,19	194,75	13,42	69	37	23	2	10,7	1,24	0,33	0,04
60	ТСЦ-509-1843 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40x20 мм	м	11,83 1,02*11,6	47,79				565							
61	ТЕРм08-02-398-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2// Провод ВВГ 3x2,5 в кабель канале. НР (10 руб.): 100% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.)	100 м	0,116 11,6 / 100	187,52	78,9	13,36	1,22	22	9	2		2,67	0,31	0,03	
62	ТСЦ-501-8191 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,012 1,03*11,6/1000	7116,48				85							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕРм08-03-591-08 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке// Блок розеток по 4шт. НР (247 руб.): 100% от ФОТ (247 руб.) СП (161 руб.): 65% от ФОТ (247 руб.)	100 шт.	0,16 (4*4) / 100	1861,5	1345,68	49,75	1,63	298	215	8		43,2	6,91	0,04	0,01
64	ТСЦ-503-0471 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	16	15				240							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5123	983	446	170		32,43		4,82
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									5338	1131	513	196		37,3		5,54
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 48-64)									215	147	67	26		4,8645		0,723
Накладные расходы									1320							
В том числе, справочно:																
89% ФОТ (от 68) (Поз. 48-50)									61							
100% ФОТ (от 1259) (Поз. 51-64)									1259							
Сметная прибыль									862							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 1327) (Поз. 48-64)									862							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы. :																
Электромонтажные работы									204					2,6		
Электромонтажные работы на других объектах									7316					34,7		5,54
Итого									7520					37,3		5,54
В том числе:																
Материалы									3694							
Машины и механизмы									513							
ФОТ									1327							
Накладные расходы									1320							
Сметная прибыль									862							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы.									7520					37,3		5,54
Раздел 3. Сантехнические работы.																
Отопление																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТЕР65-19-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг НР (75 руб.): 78% от ФОТ (96 руб.) СП (48 руб.): 50% от ФОТ (96 руб.)	100 шт.	0,03 3/100	2873,83	2721,4	152,43	77,93	86	82	4	2	110	3,3	2,24	0,07
66	ТЕР18-03-001-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Установка радиаторов: стальных 4 218,30 = 32 108,30 - 100 x 278,90 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (171 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (142 руб.) СП (100 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (142 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,057 3*1900/1000/100	4598,34	2125,14	514,23	56,33	262	121	29	3	75,44	4,3	1,6	0,09
67	ТСЦ-301-1243 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Радиаторы алюминиевые, марка: «ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт	шт.	3	2617,5				7853							
68	ТЕР18-06-003-10 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Установка воздухоотводчиков 77,59 = 201,51 - 1 x 101,38 - 1 x 22,54 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (241 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (200 руб.) СП (141 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (200 руб.)	1 шт.	3	88,7	57,08	18,34	1,01	266	171	55	3	1,909	5,73	0,025	0,08
69	Прайс-лист стр.5 г. Сургут И=3,40 ВПС 02(46),2012 г.	Комплекты терморегуляторов; (013G2153) ((цена 34,14*40,3:1,18:3,40x1,07=	шт	3	366,94 34,14*40,3*1,18/3,40*1,07				1101							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Водоснабжение.																
70	ТЕРp65-6-24 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена: умывальников НР (75 руб.): 108% от ФОТ (69 руб.) СП (41 руб.): 60% от ФОТ (69 руб.)	100 приборов	0,01 1 / 100	30050,45	6044,12	146,05	24,35	301	60	1		212	2,12	0,7	0,01
71	ТСЦ-301-0554 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	1	227,1				227							
72	ТЕРp65-6-10 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена: гибких подводок НР (18 руб.): 108% от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 60% от ФОТ (17 руб.)	100 приборов	0,01 1 / 100	5063,35	1493,92	10,43	1,74	51	15			52,4	0,52	0,05	
73	ТЕРp65-5-7 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена смесителей: без душевой сетки НР (71 руб.): 108% от ФОТ (66 руб.) СП (40 руб.): 60% от ФОТ (66 руб.)	100 шт.	0,01 1 / 100	30795,71	5702	12,65		308	57			200	2		
74	ТЕРp65-9-10 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм НР (189 руб.): 108% от ФОТ (175 руб.) СП (105 руб.): 60% от ФОТ (175 руб.)	100 м трубопровода	0,03 3 / 100	8234,14	5078,64	112,82		247	152	3		168	5,04		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТЕР16-07-003-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (444 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (368 руб.) СП (260 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (368 руб.)	1 врезка	2	182,49	159,77	10,75		365	320	22		5,129	10,26		
76	ТСЦ-302-1831 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	2	27,33				55							
Канализация.																
77	ТЕРр65-8-1 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм НР (33 руб.): 108% от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 60% от ФОТ (31 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,015 1,5 / 100	10176,17	1819,16	20,86	3,48	153	27			58,4	0,88	0,1	
78	ТЕР16-07-004-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (302 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (250 руб.) СП (176 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (250 руб.)	1 врезка	1	340,73	217,2	1,76		341	217	2		8,1075	8,11		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									11616	1222	116	8	42,26			0,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									11817	1405	134	9	48,6			0,29
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 65-69, 75, 78, 70-74, 76-77)									201	183	17	1	6,339			0,0375
Накладные расходы									1620							
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 96) (Поз. 65)									75							
108% ФОТ (от 358) (Поз. 70-74, 76-77)									387							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134%*0.9 ФОТ (от 960) (Поз. 66-69, 75, 78)									1158							
Сметная прибыль									940							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 96) (Поз. 65)									48							
60% ФОТ (от 358) (Поз. 70-74, 76-77)									215							
83%*0.85 ФОТ (от 960) (Поз. 66-69, 75, 78)									677							
Итого по разделу 3 Сантехнические работы. :																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка									222					3,8		0,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									12163					32,66		0,2
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы									1992					12,14		0,01
Итого									14377					48,6		0,29
В том числе:																
Материалы									10278							
Машины и механизмы									134							
ФОТ									1414							
Накладные расходы									1620							
Сметная прибыль									940							
Итого по разделу 3 Сантехнические работы.									14377					48,6		0,29
Раздел 4. Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов , материалы ранее демонтированные)																
79	ТЕРм10-08-002-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж пожарных извещателей// Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (265 руб.): 84% от ФОТ (316 руб.) СП (190 руб.): 60% от ФОТ (316 руб.)	1 шт.	9	30,95	30,47	0,48		279	275	4		1,008	9,07		
80	ТЕРм10-08-002-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении НР (442 руб.): 84% от ФОТ (526 руб.) СП (316 руб.): 60% от ФОТ (526 руб.)	1 шт.	9	55,49	50,79	0,8		499	457	7		1,68	15,12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТЕРп67-2-1 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 // демонтаж проводов из кабель-канала. НР (16 руб.): 89% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.)	100 м пучка проводов	0,28 28 / 100	57,74	57,74			16	16			2,25	0,63		
82	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж кабель-канала// Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 25х16 596,93 = 1 174,97 - 6 х 8,34 - 30 х 17,60 НР (107 руб.): 100% от ФОТ (107 руб.) СП (70 руб.): 65% от ФОТ (107 руб.)	100 м	0,28 28 / 100	596,93	316,19	194,75	13,42	167	89	55	4	10,7	3	0,33	0,09
83	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 25х16 596,93 = 1 174,97 - 6 х 8,34 - 30 х 17,60 НР (107 руб.): 100% от ФОТ (107 руб.) СП (70 руб.): 65% от ФОТ (107 руб.)	100 м	0,28 28 / 100	596,93	316,19	194,75	13,42	167	89	55	4	10,7	3	0,33	0,09
84	ТЕРм08-02-398-02 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2// Провод в кабель канале, без стоимости провода. НР (25 руб.): 100% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)	100 м	0,28 28 / 100	187,52	78,9	13,36	1,22	53	22	4		2,67	0,75	0,03	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1181	948	125	8		31,57		0,19
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1342	1090	144	9		36,3		0,22
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 79-84)									161	142	19	1		4,7355		0,0285
Накладные расходы									962							
В том числе, справочно:																
84% ФОТ (от 842) (Поз. 79-80)									707							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	89% ФОТ (от 18) (Поз. 81)								16							
	100% ФОТ (от 239) (Поз. 82-84)								239							
	Сметная прибыль								672							
	В том числе, справочно:															
	60% ФОТ (от 842) (Поз. 79-80)								505							
	65% ФОТ (от 257) (Поз. 81-84)								167							
	Итого по разделу 4 Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов , материалы ранее демонтированные) :															
	Монтаж оборудования								2102					27,82		
	Электромонтажные работы								46					0,72		
	Электромонтажные работы на других объектах								828					7,76		0,22
	Итого								2976					36,3		0,22
	В том числе:															
	Материалы								108							
	Машины и механизмы								144							
	ФОТ								1099							
	Накладные расходы								962							
	Сметная прибыль								672							
	Итого по разделу 4 Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов , материалы ранее демонтированные)								2976					36,3		0,22
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								70370	13876	2396	547		497,91		16,28
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								72811	15957	2756	628		572,6		18,74
	В том числе, справочно:															
	2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 24-25, 2, 4, 9-13, 18-19, 3, 5-8, 14, 34-35, 15-17, 23, 20-21, 29-33, 22, 26-28, 41, 36-40, 42-47, 65-69, 75, 78, 70-74, 76-77, 48-50, 81, 51-64, 82-84, 79-80)								2441	2081	359	82		74,6865		2,442
	Накладные расходы								16672							
	В том числе, справочно:															
	78% ФОТ (от 96) (Поз. 65)								75							
	81% ФОТ (от 339) (Поз. 3)								275							
	83% ФОТ (от 1553) (Поз. 5-8)								1289							
	84% ФОТ (от 1330) (Поз. 1, 24-25, 17, 23, 79-80)								1117							
	86% ФОТ (от 274) (Поз. 14, 34-35)								236							
	89% ФОТ (от 86) (Поз. 48-50, 81)								77							
	90% ФОТ (от 134) (Поз. 15-16)								121							
	95%*0.9 ФОТ (от 255) (Поз. 22)								218							
	100% ФОТ (от 1498) (Поз. 51-64, 82-84)								1498							
	108% ФОТ (от 358) (Поз. 70-74, 76-77)								387							
	110%*0.9 ФОТ (от 4934) (Поз. 2, 4, 9-13, 18-19)								4885							
	116%*0.9 ФОТ (от 1466) (Поз. 26-28, 41)								1531							
	124%*0.9 ФОТ (от 636) (Поз. 36-40, 42-47)								710							
	129%*0.9 ФОТ (от 2666) (Поз. 20-21, 29-33)								3095							
	134%*0.9 ФОТ (от 960) (Поз. 66-69, 75, 78)								1158							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									9341							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 2258) (Поз. 3, 5-8, 17, 23, 65)									1130							
55%*0.85 ФОТ (от 4934) (Поз. 2, 4, 9-13, 18-19)									2307							
60% ФОТ (от 1200) (Поз. 70-74, 76-77, 79-80)									720							
62% ФОТ (от 274) (Поз. 14, 34-35)									170							
63%*0.85 ФОТ (от 636) (Поз. 36-40, 42-47)									341							
65% ФОТ (от 1584) (Поз. 48-50, 81, 51-64, 82-84)									1030							
68% ФОТ (от 218) (Поз. 1, 24-25)									148							
70% ФОТ (от 134) (Поз. 15-16)									94							
70%*0.85 ФОТ (от 1721) (Поз. 22, 26-28, 41)									1024							
75%*0.85 ФОТ (от 2566) (Поз. 20-21, 29-33)									1700							
83%*0.85 ФОТ (от 960) (Поз. 66-69, 75, 78)									677							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									88327					499		12,98
Итого Монтажные работы									10497					73,6		5,76
Итого									98824					572,6		18,74
В том числе:																
Материалы									54098							
Машины и механизмы									2756							
ФОТ									16585							
Накладные расходы									16672							
Сметная прибыль									9341							
Непредвиденные затраты 1%									988							
ВСЕГО по смете									99 812					572,6		18,74
ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г без НДС. Для цели планирования.									362 076							
НДС 18 %									65 174							
ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г с НДС									427 250							


Состав и объемы работ определяет "Заказчик".

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



Утверждаю: _____

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут ул. 30 лет Победы, 28.

Дефектная ведомость № 1

Ремонт помещений

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. из- м.	Итого	Каб. № 17 С- 163	Примечание.
	Потолки.				
	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	16,3	16,3	
	Стены				
	Очистка стен от обоев.	м2	46	46,0	
	Очистка стен от окраски и клея	м2	46	46,0	
	Выравнивание сухими смесями "Ротбанд" толщ. 5мм	м2	43	43,0	
	Шпаклевка поверхности стен сухими смесями "КНАУФ" по штукатурке и ГКЛ толщ. 1мм.	м2	47	47,0	
	Оклейка стен структ. обоями с окраской в/э. красками.	м2	47	47,0	
	Приборы отопления				
	Масляная окраска трубопроводов, приборов отопл.	м2	2,6	2,6	
	Обшивка приборов отопления ГКЛ на металлическом каркасе.	м2	3,1	3,1	
	Установка вент. решеток в обшивке (600х300мм)	шт	3	3,0	
	Установка вент. решеток в подоконной доске (150х300мм)	шт	3	3,0	
	Установка вент.решетки ПВХ (150х150мм) в стене	шт	1	1,0	
	Оконные и дверные откосы		0		
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ шир. 0,5м	м2	2,4	2,4	
	Обрамление оконных и дверных откос.уголком ПВХ 30х30мм	м.п.	4,8	4,8	
	Очистка от ржавчины наружной оконной решетки, с последующей окраской.	м.2	3,4	3,4	
	Полы				
	Разборка плинтусов деревянных пола	м.п.	17	17	
	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	16,3	16,3	
	Разборка из цементной стяжки толщ. 50мм	м2	16,3	16,3	
	Устройство цементной стяжки пола толщ. 50мм	м2	16,3	16,3	
	Покрытие пола плиткой "Керамогранит".	м2	16,3	16,3	
	Установка плинтусов ПВХ.	м.п.	17	17	
	Двери.				
	Демонтаж обналички дверного проема	м.п.	5,2	5,2	
	Демонтаж дв. блока. (ДМ 2,1*0,9) (металлического полотна с деревянной коробкой)	шт	1	1	
	Установка дв. бл. 2,1*0,9 металлического	шт	1	1	
	Окна				
	Демонтаж деревянного ок. блока 1,8*1,5h с подркой. доск.	шт	1	1	
	Установка оконного блока ПВХ (на 3х створчатый)	шт	1	1	
	Установка подоконной доски ПВХ шир. 0,65мм.	м.п.	2,9	2,9	
	Электромонтажные работы.				
	Демонтаж розеток	шт	4	4	
	Демонтаж светильн. потолоч. люм ЛПО 2*40	шт	1	1	
	Установка светильников в подвесн. потолках люм 4*18	шт	2	2	
	Смена выключателя О/У 1- клавишн	шт	1	1	
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 в гофр. Трубе Ду 16мм за подвесными потолками.	м.п	13,8	13,8	
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в кабель-канале 40х20	м.п.	8,5	8,5	
	Установка блока розеток 1х4шт на кабель канале	шт	2	2,0	

Составил: В. С. С. С. ПТО
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2012 г.

" " 2012 г.

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 28.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/769-12
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №1

Сметная стоимость 37264 руб.

строительных работ 34265 руб.

монтажных работ 2630 руб.

Средства на оплату труда 5614 руб.

Сметная трудоемкость 195,2 чел.час

Составлен ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (в редакции 2010г.), с пересчетом в уровень цен на 3кв. 2012г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы.																
Потолки																
1	ТЕР15-01-047-15 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (652 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (659 руб.) СП (308 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (659 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,163 16,3 / 100	13282,91	3481,84	902,9	33,05	2165	568	147	5	117,829	19,21	0,95	0,15
Стены.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР63-5-1 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Снятие обоев: простых и улучшенных НР (109 руб.): 81% от ФОТ (135 руб.) СП (68 руб.): 50% от ФОТ (135 руб.)	100 м2 очищаем ой поверхно сти	0,46 46 / 100	254,9	254,9			117	117			10,4	4,78		
3	ТЕР15-04- 001-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Очистка стен от клея// Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Очистка стен от клея ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПИМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (71 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (72 руб.) СП (34 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (72 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,46 46 / 100	141,71	137,79	3,92	0,28	65	63	2		5,016	2,31	0,008	
4	ТЕР61-1-3 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм// Выравнивание пов-ти стен сухими смесями "Ротбанд" с учетом грунтовки, толщ. 3мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР (418 руб.): 83% от ФОТ (504 руб.) СП (252 руб.): 50% от ФОТ (504 руб.)	100 м2 поверхно сти	0,46 46 / 100	960,85	941,13	19,73	10,09	442	433	9	5	35,73	16,44	0,29	0,13
5	ТСЦ-101- 1944 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,006 13*46/100/1000	13206,75				79							
6	ТСЦ-402- 0077 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	193,2 1,4*3*46	3,55				686							

4	Ганд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР15-04-027-05 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 738,64 = 882,22 - 0,029 x 4 951,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (221 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (223 руб.) СП (104 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (223 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47 47 / 100	793,62	412,14	6,13	0,44	373	194	3		13,7685	6,48	0,0125	0,01
8	ТСЦ-101-2438 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	45,12 0,96*1*47	4,7				212							
9	ТЕР15-06-001-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности 1 105,27 = 2 005,80 - 1,13 x 796,93 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (576 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (582 руб.) СП (272 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (582 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности	0,47 47 / 100	1246,18	1076,31	2,61	0,44	586	506	1		38,6745	18,18	0,0125	0,01
10	ТСЦ-101-3937 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка	м2	53,11	20,56				1092							
11	ТЕР15-04-005-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Окраска обоев В/Э составами.// Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 1 372,57 = 1 434,81 - 0,3 x 85,24 - 0,005 x 7 334,82 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (263 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (266 руб.) СП (124 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (266 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47 47 / 100	1439,7	491,76	14,91	0,44	677	231	7		17,457	8,2	0,0125	0,01

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Приборы отопления																
12	ТЕРр62-32-4 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза НР (26 руб.): 84% от ФОТ (31 руб.) СП (16 руб.): 50% от ФОТ (31 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021 2,1/100	1954,76	1301,5	1,41		41	27			51,22	1,08		
13	ТЕРр62-32-2 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (10 руб.): 84% от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 50% от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005 0,5/100	2701,31	2048,05	1,41		14	10			80,6	0,4		
14	ТЕР10-05-009-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Облицовка приборов отопления ГКЛ по металлическому каркасу.// Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (93 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (83 руб.) СП (44 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (83 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,031 3,1/100	11301,31	2327,84	30,19		350	72	1		81,65	2,53		
15	ТЕР20-02-002-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Установка радиаторных решеток а обшивке приборов отопления.// Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 48,97 = 50,63 - 0,12 х 13,85 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (131 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП (77 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (109 руб.)	1 решетка	2	50,75	47,3	3,45		102	95	7		1,679	3,36		

4	Фанд-	СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Прайс-лист ООО "Технострой" г. Сургут И=3,36 ВПС 02(46), 2012г.	Вентиляционная радиаторная решетка ПВХ 300х600мм (горизонтальная) (цена150,0:1,18:3,26х1,07=	шт	2	44,76 150/1,1/3,26*1,0 70					90							
17	ТЕР20-02-002-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Установка вентиляционных решеток в подоконной доске // Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 48,97 ± 50,63 - 0,12 х 13,85 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (131 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП (77 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (109 руб.)	1 решетка	2	50,75	47,3	3,45			102	95	7		1,679	3,36		
18	Прайс-лист ООО "Технострой" г. Сургут И=3,36 ВПС 02(46), 2012г.	Вентиляционная радиаторная решетка ПВХ 180х250мм (горизонтальная) (цена282,0:1,18:3,26х1,07=	шт	2	84,14 282/1,1/3,26*1,0 70					168							
19	ТЕР20-02-002-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Установка вентиляционных решеток в вентканале в стене // Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 48,97 ± 50,63 - 0,12 х 13,85 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (66 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (55 руб.) СП (39 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (55 руб.)	1 решетка	1	50,75	47,3	3,45			51	48	3		1,679	1,68		
20	Прайс-лист ООО "Технострой" г. Сургут И=3,36 ВПС 02(46), 2012г.	Вентиляционная решетка ПВХ 150х150мм (горизонтальная) (цена95,0:1,18:3,26х1,07=	шт	1	28,35 95/1,1/3,26*1,0 0					28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оконные и дверные откосы. Металлические решетки.																
21	ТЕР15-01-050-04 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле 5 771,30 = 17 853,93 - 0,105 x 115 072,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (151 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (153 руб.) СП (72 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (153 руб.)	100 м2 облицовк и	0,024 2,4 / 100	6510,73	5523,06	95,14	3,48	156	133	2		191,4405	4,59	0,1	
22	ТСЦ-101-4169 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	2,5	48,06					120						
23	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Обрамление оконных и дверных откосов уголком ПВХ 30х30мм //Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на кле КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (20 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	100 м плинтуса	0,048 4,8 / 100	387,76	317,18	5,28			19	15		10,3385	0,9		
24	ТСЦ-101-6004 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Уголок ПВХ , размером: 30х30 мм	м	4,848	4,7					23						

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР13-06-003-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Очистка поверхности щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (92 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (108 руб.) СП (64 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (108 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	3,4	27,73	27,73			94	94			1,035	3,52		
26	ТЕРр62-35-4 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза НР (90 руб.): 84% от ФОТ (107 руб.) СП (54 руб.): 50% от ФОТ (107 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034 3,4 / 100	3733,15	2731,99	1,41		127	93			100,7	3,42		
Полы.																
27	ТЕРр57-3-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (15 руб.): 84% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 68% от ФОТ (18 руб.)	100 м плинтуса	0,17 17 / 100	92,4	92,4			16	16			3,77	0,64		
28	ТЕРр57-2-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР (45 руб.): 84% от ФОТ (54 руб.) СП (37 руб.): 68% от ФОТ (54 руб.)	100 м2 покрытия	0,163 16,3 / 100	288,02	279,17	8,85	4,52	47	46	1	1	11,39	1,66	0,13	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР46-04-011-12 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 прим.	Разборка цементных и бетонных стяжек толщиной 25 мм // толщ. 50мм НР (185 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (177 руб.) СП (105 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (177 руб.)	100 м2 покрытия	0,163 16,3 / 100	1703,3	774,29	929,01	168,91	278	126	152	28	28,54	4,65	5,58	0,91
30	ТЕР46-04-011-13 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 // до толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 50мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (125 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (120 руб.) СП (71 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (120 руб.)	100 м2 покрытия	0,163 16,3 / 100	1390,5	474,8	915,7	166,5	227	77	150	27	17,5	2,85	5,5	0,9
31	ТЕР11-01-011-01 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм // толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (259 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (223 руб.) СП (142 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (223 руб.)	100 м2 стяжки	0,163 16,3 / 100	3944,16	1134,1	116,99	55,23	643	185	19	9	45,4365	7,41	1,5875	0,26
32	ТЕР11-01-011-02 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01// до толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 50мм. ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (30 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (26 руб.)	100 м2 стяжки	0,163 16,3 / 100	4223,17	86,11	120,9	54,83	688	14	20	9	3,45	0,56	1,575	0,26

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР11-01-027-06 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (861 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (742 руб.) СП (473 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (742 руб.)	100 м2 покрытия	0,163 16,3 / 100	13715,7	3783,91	391,4	172,7	2236	617	64	28	137,747	22,45	5,275	0,86
34	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (72 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (40 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (62 руб.)	100 м плинтуса	0,17 17 / 100	387,76	317,18	5,28		66	54	1		10,3385	1,76		
35	ТСЦ-101-1753 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Плинтусы для полов из пластика	М	17,17	7,09				122							
Двери																
36	ТЕРр56-11-1 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Снятие наличников НР (5 руб.): 66% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 62% от ФОТ (6 руб.)	100 м наличник ов	0,052 5,2 / 100	105,08	105,08			6	5			4,21	0,22		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР56-9-1 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (46 руб.): 86% от ФОТ (53 руб.) СП (33 руб.): 62% от ФОТ (53 руб.)	100 коробок	0,01 1/100	5184,96	4516,57	668,39	120,17	52	45	7	1	179,3	1,79	3,97	0,04
38	ТЕР10-04-013-02 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (151 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (135 руб.) СП (72 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (135 руб.)	100 м2 проемов	0,02 (2,05*0,96) / 100	35394,89	5817,93	833,4	75,23	708	116	17	2	186,7715	3,74	1,85	0,04
39	Прайс-лист Компания ООО «НовоТех» стр. 2 И=3,25 ВПС 02(46), 2012г.	Металлическая входная дверь ГАРДИАН ДС-3ФЛ 2050х960 (цена 24900,0:1,18:3,25х1,07=	шт	1	5947,33 24900/1,18/3,25* 1,07				6947							
Окна																
40	ТЕР46-04-012-01 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками НР (165 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (158 руб.) СП (94 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (158 руб.)	100 м2	0,027 1,5*1,8/100	5317,51	4790,8	526,71	269,27	144	130	14	7	188,54	5,09	7,74	0,21

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР10-01-034-08 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 7 425,98 = 361 052,47 - 253 x 8,27 - 71 x 116,58 - 100 x 3 432,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (164 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (147 руб.) СП (79 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (147 руб.)	100 м2 проемов	0,027 1,5*1,8/100	8204,35	4712,04	818,76	28,7	222	127	22	1	171,534	4,63	0,825	0,02
42	ТСЦ-101-1921 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1,674 0,62*2,7	80,01				134							
43	ЕИ Предельные цены...на 1кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),2012г.)	Блок оконный ПВХ трехстворчатый, одна створка поворотно-откидная 1,5h*1,8. (цена 3265,02/3,25)	м2	2,7	1004,62 3265,02/3,25				2712							
44	ТЕР10-01-035-03 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (25 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (22 руб.) СП (12 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (22 руб.)	100 п.м	0,029 2,9/100	11503,17	658,69	58,68	3,05	334	19	2		24,587	0,71	0,0875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Гранд-СМЕТА															
	Малярные работы								403					5,64		
	Деревянные конструкции								13970					13,35		0,07
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								1103					9,66		
	Полы								5872					37,58		1,59
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								264					4,05		
	Полы								181					2,88		0,02
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1490					14,48		2,32
	Проемы								154					2,31		0,05
	Итого								34265					182,18		4,41
	В том числе:															
	Материалы								20399							
	Машины и механизмы								756							
	ФОТ								5169							
	Накладные расходы								5270							
	Сметная прибыль								2812							
	Итого по разделу 1 Общестроительные работы.								34265					182,18		4,41
Раздел 2. Электромонтажные работы.																
47	ТЕРр67-4-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж: выключателей, розеток НР (6 руб.): 89% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)	100 шт.	0,04 4 / 100	143,14	143,14			6	6			5,84	0,23		
48	ТЕРр67-4-5 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп НР (5 руб.): 89% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)	100 шт.	0,01 1 / 100	456,09	450,65	5,44	2,78	5	5			17,89	0,18	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕРр67-9-1 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Смена: выключателей НР (7 руб.): 89% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	1726,09	687,09			17	7			24,1	0,24		
50	ТЕРм08-03- 594-17 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (164 руб.): 100% от ФОТ (164 руб.) СП (107 руб.): 65% от ФОТ (164 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	9933,8	5108,6	4633,72	2046,32	199	102	93	41	164	3,28	58,55	1,17
51	ТСЦ-509- 1362 Изменение И2	Светильник ЛПО 16-4x18	шт.	2	199,34				399							
52	ТСЦ-509- 0771 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Стартеры для люминесцентных ламп 4- 20/СК-127С	10 шт.	0,8 2*4/10	39,45				32							
53	ТСЦ-509- 1461 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18	10 шт.	0,8 2*4/10	190,36				152							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТЕРм08-02-413-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм ² // Труба гофрированная Ду 16мм за подвесным потолком. 842,47 = 2 006,08 - 3,2 x 319,54 - 0,16 x 881,76 НР (95 руб.): 100% от ФОТ (95 руб.) СП (62 руб.): 65% от ФОТ (95 руб.)	100 м трубок	0,138 13,8 / 100	842,47	596,91	98	8,95	116	82	14	1	20,2	2,79	0,22	0,03
55	ТСЦ-509-0168 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	0,0221	179,39				4							
56	Прайс-лист стр. 3 И=2,87 ВПС 02(46), 2012г.	Трубы гофрированные ПВХ (с зондом) Ду 16мм (цена 3,70:1,18:2,87x1,07=	м.п.	14,08 1,02*13,8	1,17 3,70*1,18*2,87*1,07				16							
57	ТСЦ-501-8190 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,014 (1,03*13,8) / 1000	4730,6				66							
58	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 40x20 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (32 руб.): 100% от ФОТ (32 руб.) СП (21 руб.): 65% от ФОТ (32 руб.)	100 м	0,085 8,5 / 100	596,93	316,19	194,75	13,42	51	27	17	1	10,7	0,91	0,33	0,03

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТСЦ-509-1843 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40x20 мм	м	8,67 1,02*8,5	47,79				414							
60	ТЕРм08-02-398-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2// Провод ВВГ 3х2,5 в кабель канале. НР (8 руб.): 100% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)	100 м	0,085 8,5 / 100	187,52	78,9	13,36	1,22	16	7	1		2,67	0,23	0,03	
61	ТСЦ-501-8191 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,009 1,03*8,5/1000	7116,48				64							
62	ТЕРм08-03-591-08 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке// Блок розеток по 4шт. НР (124 руб.): 100% от ФОТ (124 руб.) СП (81 руб.): 65% от ФОТ (124 руб.)	100 шт.	0,08 (2*4) / 100	1861,5	1345,68	49,75	1,63	149	108	4		43,2	3,46	0,04	
63	ТСЦ-503-0471 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	8	15				120							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1826	344	129	43		11,32		1,23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1897	396	148	49		13,02		1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	Итого	3														
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 47-63)									71	52	19	6		1,698		0,1845
Накладные расходы									443							
В том числе, справочно:																
89% ФОТ (от 21) (Поз. 47-49)									19							
100% ФОТ (от 424) (Поз. 50-63)									424							
Сметная прибыль									290							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 445) (Поз. 47-63)									290							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы. :																
Электромонтажные работы									64					0,75		
Электромонтажные работы на других объектах									2566					12,27		1,41
Итого									2630					13,02		1,41
В том числе:																
Материалы									1353							
Машины и механизмы									148							
ФОТ									445							
Накладные расходы									443							
Сметная прибыль									290							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы.									2630					13,02		1,41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									27254	4715	787	166		169,72		5,06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									28080	5424	904	190		195,2		5,82
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3, 7-11, 21-22, 2, 4-6, 12-13, 26, 14, 38-39, 41-46, 15-20, 23-24, 31-35, 25, 27-30, 40, 36-37.									826	707	118	25		25,458		0,759
Накладные расходы									5713							
В том числе, справочно:																
81% ФОТ (от 135) (Поз. 2)									109							
83% ФОТ (от 504) (Поз. 4-6)									418							
84% ФОТ (от 222) (Поз. 12-13, 26-28)									186							
86% ФОТ (от 59) (Поз. 36-37)									51							
89% ФОТ (от 21) (Поз. 47-49)									19							
95%*0.9 ФОТ (от 108) (Поз. 25)									92							
100% ФОТ (от 424) (Поз. 50-63)									424							
110%*0.9 ФОТ (от 1955) (Поз. 1, 3, 7-11, 21-22)									1935							
116%*0.9 ФОТ (от 454) (Поз. 29-30, 40)									474							
124%*0.9 ФОТ (от 387) (Поз. 14, 38-39, 41-46)									432							
129%*0.9 ФОТ (от 1071) (Поз. 23-24, 31-35)									1243							
134%*0.9 ФОТ (от 274) (Поз. 15-20)									330							
Сметная прибыль									3102							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 789) (Поз. 2, 4-6, 12-13, 26)									395							
55%*0.85 ФОТ (от 1955) (Поз. 1, 3, 7-11, 21-22)									914							
62% ФОТ (от 59) (Поз. 36-37)									37							
63%*0.85 ФОТ (от 387) (Поз. 14, 38-39, 41-46)									207							

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65% ФОТ (от 445) (Поз. 47-63)								290							
68% ФОТ (от 72) (Поз. 27-28)								49							
70%*0.85 ФОТ (от 562) (Поз. 25, 29-30, 40)								334							
75%*0.85 ФОТ (от 1071) (Поз. 23-24, 31-35)								683							
83%*0.85 ФОТ (от 274) (Поз. 15-20)								193							
Итого по смете:															
Итого Строительные работы								34265					182,18		4,41
Итого Монтажные работы								2630					13,02		1,41
Итого								36895					195,2		5,82
В том числе:															
Материалы								21752							
Машины и механизмы								904							
ФОТ								5614							
Накладные расходы								5713							
Сметная прибыль								3102							
Непредвиденные затраты 1%								369							
ВСЕГО по смете								37 264					195,2		5,82
ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г без НДС. Для цели планирования.								132 552							
НДС 18 %								23 859							
ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г с НДС								156 411							

Состав и объемы работ определяет "Заказчик".

Составил:

В.С. Кост ПТО
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

В.А. Зинарева
(должность, подпись, расшифровка)

