



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация города



№01-11-4811/12-0-0

от 29.08.12

О протокольном
поручении Думы города

*Бунин. И.А.
Саларович. Э.В.*

*в рубрику
Диск
31.08.12
Р.С. Новиков*

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко /

*Р.Ю. Васильеву
Означить дежурное
31.08.12.*

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Во исполнение протокольного поручения Думы города, утвержденного постановлением председателя Думы города от 29.06.2012 № 26, Администрация города направляет информацию о результатах проведенной ревизии состояния помещений, предназначенных для размещения участковых пунктов полиции, а также копии сметы расходов по текущему ремонту указанных помещений.

Приложение: на 192 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

Р.И. Марков



Информация

о выполнении протокольного поручения Думы города, утвержденного постановлением Председателя Думы города Сургута от 29.06.2012 № 26

На территории города Сургута переданы в безвозмездное пользование 18 помещений для размещения участковых пунктов полиции. В настоящее время проведена ревизия состояния всех помещений. Муниципальным казенным учреждением «Казна городского хозяйства» предоставлены локальные сметные расчеты на текущий ремонт помещений, в которых расположены участковые пункты полиции. Расчет затрат по ремонту составляет 10 835,2 тысяч рублей (копия расчета прилагается).

Внесение изменений в бюджет городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов в сентябре не предоставляется возможным по причине того, что проведение ремонта в помещениях, переданных для размещения участковых пунктов полиции, требует соблюдения следующих сроков для размещения соответствующего муниципального заказа и выполнения данных работ:

- подготовка документации об аукционе – 5 рабочих дней;
- согласование документации об аукционе уполномоченными структурными подразделениями Администрации города – от 5 до 8 рабочих дней;
- проведение аукциона, в том числе, размещение извещения об аукционе, рассмотрение первых частей заявок – от 18 до 21 дня;
- подписание муниципального контракта по итогам аукциона – не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов аукциона;
- выполнение работ – не менее 40 дней;
- оплата выполненных работ – 10 рабочих дней.

На основании изложенного, общий срок для проведения ремонта в одном помещении, переданном для размещения участкового пункта полиции, до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по муниципальному контракту составляет не менее 102 дней. Учитывая, что проведение ремонта требуется в 17 помещениях, документация об аукционе должна быть разработана отдельно для каждого помещения, и сроки подготовки документации могут продлены.

Бюджетные ассигнования на проведение ремонта будут запланированы в 2013 году. Предложения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств предоставлены в бюджетную комиссию при Главе города.

Директор департамента
имущественных и земельных отношений



С.М. Полукеев

Расчет затрат на ремонт по нежилым помещениям для размещения участковых пунктов полиции

№п/п	Адрес	площадь помещения	стоимость 1 кв.м	всего	Примечание
1	ул.30 лет Победы,28	16,3	9 595,77	156 411,00	инд. кирпичн. локальный сметный расчет
2	ул.Привокзальная 16/2	57,7	9 074,94	523 624,00	инд. кирпичн. локальный сметный расчет
3	ул.Мечникова, 9	52,7	9 074,94	478 249,34	инд. кирпичн. расчет на серию
4	ул.Нагорная,7	38,5	11 097,40	427 250,00	инд. кирпичн. локальный сметный расчет
5	пр-кт Мира,6	107	0,00	0,00	ремонт не требуется, в отличном состоянии
6	ул. Рабочая,31	23,9	10 468,83	250 205,00	локальный сметный расчет
7	п. Дорожный,32	18,4	18 310,43	336 912,00	деревян. локальный сметный расчет
8	ул. Декабристов,9	14,6	37 199,59	543 114,00	локальный сметный расчет 125 серии
9	ул. Маяковского,34	17,7	37 199,59	658 432,73	125 серия 1 расчет на серию
10	ул. Толстого,24	30,1	37 199,59	1 119 707,63	125 серия 1 расчет на серию
11	пр-кт Комсомольский,42	45,4	37 199,59	1 688 861,39	125 серия 1 расчет на серию
12	ул. Лермонтова,7	29,6	37 199,59	1 101 107,84	125 серия 1 расчет на серию
13	ул. Просвещения,13	31,8	8 553,36	271 997,00	локальный сметный расчет 125 серия общ
14	ул. Майская,13/1	69,8	8 553,36	597 024,86	1 расчет на серию 125 серия общ
15	ул. Маяковского,37	15,4	6 134,42	94 470,00	локальный сметный расчет серия 467 общ
16	ул. Губкина,15	97,6	6 134,42	598 719,39	1 расчет на серию 467 общ.
17	ул Мелик-Карамова,74а	15,4	6 134,42	94 470,00	1 расчет на серию 467 общ.
18	ул. Крылова, 21	117	16 193,69	1 894 661,73	локальный сметный расчет.
	ИТОГО:			10 835 217,91	

Начальник отдела бух.учета и финансов



Мельник А.Ф.

Утверждаю: _____

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут ул. Рабочая, 31

Дефектная ведомость № 2

Ремонт помещений

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Итого	Каб № 1	Каб.№3- S=5,5м2;
	Потолки.				
	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	23,8	15,3	8,5
	Стены				
	Разборка облицовки стен из плитки облицовочной.	м2	1		1
	Очистка стен от обоев.	м2	78,3	39,6	38,7
	Очистка стен от окраски и клея	м2	39,6	39,6	
	Выравнивание сухими смесями "Ротбанд" толщ. 5мм	м2	77,2	39,6	37,6
	Шпаклевка поверхности стен сухими смесями "КНАУФ" по штукатурке и ГКЛ толщ. 1мм.	м2	80,3	42,7	37,6
	Оклейка стен стеклообоями с окраской в/э. красками.	м2	80,3	42,7	37,6
	Облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей.	м2	2,1		2,1
	Приборы отопления				
	Масляная окраска трубопроводов, приборов отопл.	м2	4,8	4,8	
	Обшивка приборов отоплния ГКЛ на металлическом каркасе.	м2	3,1	3,1	
	Установка вент. решеток в обшивке (600х300мм)	шт	3	3,0	
	Оконные и дверные откосы				
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ шир. 0,5м	м2	2,55	2,55	
	Обрамление оконных и дверных откос.углом ПВХ 30х30мм	м.п.	5,1	5,1	
	Очистка от ржавчины наружной оконной решетки, с последующей окраской.	м.2	3,7	3,7	
	Полы				
	Разборка плинтусов деревянных пола	м.п.	29,9	15,1	14,80
	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	23,8	15,3	8,5
	Разборка из цементной стяжки толщ. 50мм	м2	23,8	15,3	8,5
	Устройство цементной стяжки пола толщ. 50мм	м2	23,8	15,3	8,5
	Покрытие пола плиткой "Керамогранит".	м2	23,8	15,3	8,5
	Установка плинтусов ПВХ.	м.п.	29,9	15,1	14,8
	Двери.				
	Демонтаж металлической дверной решетки (2,1*0,9)	м2	1,8		1,8
	Демонтаж обналички дверного проема	м.п.	5,2		5,2
	Демонтаж дв. блока. (ДМ 2,1*0,9) (металлического полотна с деревянной коробкой)	шт	1		1
	Установка дв. бл. 2,1*0,9 металлического	шт	1		1
	Установка дверного блока -купе "Гармошка" 2,1*0,7	м2	1,47		1,47
	Окна				
	Демонтаж деревянного ок. блока 2,1*1,5h с подокон. доск.	шт	1	1	
	Установка оконного блока ПВХ (на 3х створчатый)	шт	1	1	
	Установка подоконной доски ПВХ шир. 0,60мм.	м.п.	2,3	2,3	
	Электромонтажные работы.				
	Демонтаж розеток	шт	7	7	
	Демонтаж светильн. потолоч. люм ЛПО 2*40	шт	3	2	1
	Установка светильников в подвесн. потолках люм. 4*18	шт	4	2	2
	Замена выключателя О/У 1- клавишн	шт	3	1	2
	Прокладка кабеля ВВГ3х1,5 в гофр. Трубе Ду 16мм за подвесными потолками.	м.п	17,7	11,2	6,5
	Прокладка кабеляВВГ 3х2,5 в кабель-канале 40х20	м.п.	9,9	7,4	2,5
	Установка блока розеток 1х4шт на кабель канале	шт	3	2,0	1

Сантехнические работы.					
Смена умывальника, с гибкой подводкой и смесителем	шт	1			1
Замена труб металлопластиковых Ду 16мм	м.п.	3			3
Врезка труб водопроводных Ду 16мм, с установкой шаровых кранов Ду 15мм	шт	2			2
Замена труб канализационных ПВХ Ду 50мм.	м.п.	1,5			1,5
Врезка труб канализационных Ду 50мм	шт	1			1
Пожаро-охранная сигнализация.					
Демонтаж и монтаж пожарных датчиков (без стоимости)	шт	6	4		2
Демонтаж и монтаж кабель-канала 25x16 и проводов к кабель-канале (без стоимости)	м.п.	18	12		6

Составил: В.Н.Инина ПТО
 (должность, подпись, расшифровка)

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут, ул.Рабочая, 31
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/769-12
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №2

Сметная стоимость _____ 57490 руб.

строительных работ _____ 50176 руб.

монтажных работ _____ 6745 руб.

Средства на оплату труда _____ 10315 руб.

Сметная трудоемкость _____ 355,52 чел.час

Составлен ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (в редакции 2010г.), с пересчетом в уровень цен на 3кв. 2012г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы.																
Потолки																
1	ТЕР15-01-047-15 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (952 руб.): 110%*0,9 от ФОР (962 руб.) СП (450 руб.): 55%*0,85 от ФОР (962 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,238 23,8/100	13282,91	3481,84	902,9	33,05	3161	829	215	8	117,829	28,04	0,95	0,23
Стены.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр63-7-5 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток// над умывальником НР (18 руб.): 81% от ФОТ (22 руб.) СП (11 руб.): 50% от ФОТ (22 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,01 1/100	2138,12	1838,18	299,94	61,81	21	18	3	1	74,3	0,74	1,99	0,02
3	ТЕРр63-5-1 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Снятие обоев: простых и улучшенных НР (186 руб.): 81% от ФОТ (230 руб.) СП (115 руб.): 50% от ФОТ (230 руб.)	100 м2 очищаем ой поверхно сти	0,783 78,3/100	254,9	254,9			200	200			10,4	8,14		
4	ТЕР15-04- 001-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Очистка стен от клея// Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Очистка стен от клея ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (123 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (124 руб.) СП (58 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (124 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,783 78,3/100	141,71	137,79	3,92	0,28	111	108	3		5,016	3,93	0,008	0,01
5	ТЕРр61-1-3 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм// Выравнивание пов-ти стен сухими смесями "Ротбанд" с учетом грунтовки, толщ. 3мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР (701 руб.): 83% от ФОТ (845 руб.) СП (423 руб.): 50% от ФОТ (845 руб.)	100 м2 поверхно сти	0,772 77,2/100	960,86	941,13	19,73	10,09	742	727	15	8	35,73	27,58	0,29	0,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТСЦ-101-1944 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,01 13*77,2/100/1000	13206,75				132							
7	ТСЦ-402-0077 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	324,24 1,4*3*77,2	3,65				1151							
8	ТЕР15-04-027-05 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 738,64 = 882,22 - 0,029 x 4 951,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (377 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (381 руб.) СП (178 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (381 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,803 80,3/100	793,62	412,14	6,13	0,44	637	331	5		13,7885	11,07	0,0125	0,01
9	ТСЦ-101-2438 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	77,088 0,96*1*80,3	4,7				362							
10	ТЕР15-06-001-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности 1 105,27 = 2 005,80 - 1,13 x 796,93 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (984 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (994 руб.) СП (465 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (994 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,803 80,3/100	1246,18	1076,31	2,61	0,44	1001	864	2		38,6745	31,06	0,0125	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТСЦ-101-3937 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка	м2	90,74	20,56				1866							
12	ТЕР15-04-005-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Окраска обоев В/Э составами.// Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 1 372,57 = 1 434,81 - 0,3 x 85,24 - 0,005 x 7 334,82 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (449 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (454 руб.) СП (212 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (454 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,803 80,3 / 100	1439,7	491,78	14,91	0,44	1156	395	12		17,457	14,02	0,0125	0,01
13	ТЕР15-01-019-05 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (128 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (129 руб.) СП (60 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (129 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,021 2,1 / 100	25919,75	5297,45	95,34	63,98	544	111	2	1	183,6205	3,86	2,0625	0,04
Приборы: отопления																
14	ТЕРр62-32-4 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза НР (54 руб.): 84% от ФОТ (64 руб.) СП (32 руб.): 50% от ФОТ (64 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,043 4,3 / 100	1954,76	1301,5	1,41		84	56			51,22	2,2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕРр62-32-2 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (10 руб.): 84% от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 50% от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,005 0,5/100	2701,31	2048,05	1,41		14	10			80,6	0,4		
16	ТЕР10-05-009-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Облицовка приборов отопления ГКЛ по металлическому каркасу.// Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (93 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (83 руб.) СП (44 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (83 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,031 3,1/100	11301,31	2327,84	30,19		350	72	1		81,65	2,53		
17	ТЕР20-02-002-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Установка радиаторных решеток а обшивке приборов отопления.// Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 48,97 = 50,63 - 0,12 x 13,85 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (197 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (163 руб.) СП (115 руб.): 83%*0.95 от ФОТ (163 руб.)	1 решетка	3	50,75	47,3	3,45		152	142	10		1,679	5,04		
18	Прайс-лист ООО "Технострой" г. Сургут И=3,36 ВПС 02(46), 2012г.	Вентиляционная радиаторная решетка ПВХ 300x600мм (горизонтальная) (цена150,0:1,18:3,26x1,07=	шт	3	44,76 150/1,1/3,26*1,070				134							

Оконные и дверные откосы. Металлические решетки.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР15-01-050-04 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 5 771,30 = 17 853,93 - 0,105 x 115 072,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (160 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (162 руб.) СП (76 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (162 руб.)	100 м2 облицовки	0,0255 2,55/100	6510,73	5523,06	95,14	3,48	166	141	2		191,4405	4,88	0,1	
20	ТСЦ-101-4169 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	2,7	48,06				130							
21	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Обрамление оконных и дверных откосов уголком ПВХ 30x30мм //Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (21 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (18 руб.)	100 м плинтуса	0,051 5,1/100	387,76	317,18	5,28		20	16			10,3385	0,53		
22	ТСЦ-101-6004 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Уголок ПВХ , размером: 30x30 мм	м	5,151	4,77				25							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР13-06-003-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Очистка поверхности щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (101 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (118 руб.) СП (70 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (118 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	3,7	27,73	27,73			103	103			1,035	3,83		
24	ТЕРр62-35-4 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза НР (97 руб.): 84% от ФОТ (116 руб.) СП (58 руб.): 50% от ФОТ (116 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037 3,7/100	3733,15	2731,99	1,41		138	101			100,7	3,73		
Полы.																
25	ТЕРр57-3-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (27 руб.): 84% от ФОТ (32 руб.) СП (22 руб.): 68% от ФОТ (32 руб.)	100 м плитуса	0,299 29,9/100	92,4	92,4			28	28			3,77	1,13		
26	ТЕРр57-2-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР (66 руб.): 84% от ФОТ (78 руб.) СП (53 руб.): 68% от ФОТ (78 руб.)	100 м2 покрытия	0,238 23,8/100	288,02	279,17	8,85	4,52	69	67	2	1	11,39	2,71	0,13	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР46-04-011-12 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 прим.	Разборка цементных и бетонных стяжек толщиной 25 мм // толщ. 50мм НР (269 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (258 руб.) СП (154 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (258 руб.)	100 м2 покрытия	0,238 23,8 / 100	1703,3	774,29	929,01	168,91	405	184	221	40	28,54	6,79	5,58	1,33
28	ТЕР46-04-011-13 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 // до толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 50мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (184 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (176 руб.) СП (105 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (176 руб.)	100 м2 покрытия	0,238 23,8 / 100	1390,5	474,8	915,7	166,5	331	113	218	40	17,5	4,17	5,5	1,31
29	ТЕР11-01-011-01 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм // толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (378 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (326 руб.) СП (208 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (326 руб.)	100 м2 стяжки	0,238 23,8 / 100	3944,16	1134,1	116,99	55,23	939	270	28	13	45,4365	10,81	1,5875	0,38
30	ТЕР11-01-011-02 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01// до толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 50мм. ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (44 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	100 м2 стяжки	0,238 23,8 / 100	4223,17	86,11	120,9	54,83	1005	20	29	13	3,45	0,82	1,575	0,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР11-01-027-06 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1257 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1083 руб.) СП (690 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1083 руб.)	100 м2 покрытия	0,238 23,8 / 100	13715,7	3783,91	391,4	172,7	3264	901	93	41	137,747	32,78	3,275	1,20
32	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (127 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП (69 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (109 руб.)	100 м плинтуса	0,299 29,9 / 100	387,76	317,18	5,28		116	95	2		10,3385	3,09		
33	ТСЦ-101-1753 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Плинтусы для полов из пластика	м	30,2	7,09				214							
Двери																
34	ТЕРр56-11-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Снятие наличников НР (5 руб.): 86% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 62% от ФОТ (6 руб.)	100 м наличников	0,052 5,2 / 100	105,08	105,08			5	5			4,21	0,22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР10-04-013-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж металлической дверной решетки// Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (100 руб.): 124%*0,9 от ФОТ (90 руб.) СП (48 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (90 руб.)	100 м2 проемов	0,0189 1,89 / 100	4580,63	4047,26	533,37	48,14	87	77	10	1	129,928	2,46	1,184	0,02
36	ТЕРр56-9-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (46 руб.): 86% от ФОТ (53 руб.) СП (33 руб.): 62% от ФОТ (53 руб.)	100 коробок	0,01 1 / 100	5184,96	4516,57	668,39	120,17	52	45	7	1	179,3	1,79	3,97	0,04
37	ТЕР10-04-013-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (148 руб.): 124%*0,9 от ФОТ (133 руб.) СП (71 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (133 руб.)	100 м2 проемов	0,0197 (2,05*0,96) / 100	35394,89	5817,93	833,4	75,23	697	115	16	1	186,7715	3,68	1,85	0,04
38	Прайс-лист Компания ООО «НовоТех» стр. 2 И=3,25 ВПС 02(46), 2012г.	Металлическая входная дверь ГАРДИАН ДС-3ФЛ 2050х960 (цена24900,0:1,18:3,25x1,07=	шт	1	6947,33 24900*1,18*3,25*1,07				6947							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР10-01-039-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 9 734,95 = 55 365,58 - 1,79 x 55,66 - 100 x 455,31 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (70 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (63 руб.) СП (34 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (63 руб.)	100 м2 проемов	0,0137 2,05*0,67/100	10770,51	3459,75	2921,46	576,86	148	47	40	8	119,922	1,64	14,1875	0,19
40	Прайс-лист Компания ООО «Техносервис» стр. 4 И=3,25 ВПС 02(46), 2012г.	Дверь гармошка(пластик)тёмный дуб, бук; Коробка с механизмом(ламинат)бук 2050x0.67 (цена(1850+1450:1,18:3,25x1,07=	шт	1	920,73 3300x1,18x2,25*1,07				921							
41	ТЕР10-01-060-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (15 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (13 руб.)	100 м2 коробок блоков	0,049 (2*2,1*0,7)/100	1207,04	230,76	7,03		59	11			8,993	0,44		
Окна																
42	ТЕР46-04-012-01 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками НР (191 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (183 руб.) СП (109 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (183 руб.)	100 м2	0,0315 1,5*2,1/100	5317,51	4790,8	526,71	269,27	168	151	17	8	188,54	5,94	7,74	0,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕР10-01-034-08 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 7 425,98 = 361 052,47 - 253 x 8,27 - 71 x 116,58 - 100 x 3 432,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (191 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (171 руб.) СП (92 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (171 руб.)	100 м2 проемов	0,0315 1,5*2,1/100	8204,35	4712,04	818,78	28,7	258	148	26	1	171,534	5,4	0,825	0,03
44	ТСЦ-101-1921 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1,953 0,62*3,15	80,01				156							
45	ЕИ Пределные цены...на 1 кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),2012г.)	Блок оконный ПВХ трехстворчатый, одна створка поворотно-откидная 1,5h*2,1. (цена 3265,02/3,25)	м2	3,15	1004,62 3265,02/3,25				3165							
46	ТЕР10-01-035-03 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (19 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (9 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	100 п.м	0,023 2,3/100	11503,17	658,69	58,68	3,05	265	15	1		24,587	0,57	0,0875	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТСЦ-101-2912 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм // 650мм	м	2,3	636,06				1463							
48	ЕИ Предельные цены...на 1 кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),2012г.)	Заглушка для пластиковой под. доски (цена 37,17/3,25)	шт	2	11,44 37,17/3,25				23							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									33185	6516	980	186		238,02		5,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									34308	7493	1126	213		271,43		6,65
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЭПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 4, 8-13, 19-20, 2-3, 5-7, 14-15, 24, 16, 35, 37-41, 43-48, 17-18, 21-22, 29-33, 23, 25-28, 42, 34,									1123	977	147	28		35,403		0,8685
Накладные расходы									7788							
В том числе, справочно:																
81% ФОТ (от 252) (Поз. 2-3)									204							
83% ФОТ (от 845) (Поз. 5-7)									701							
84% ФОТ (от 302) (Поз. 14-15, 24-26)									253							
86% ФОТ (от 59) (Поз. 34, 36)									51							
95%*0.9 ФОТ (от 118) (Поз. 23)									101							
110%*0.9 ФОТ (от 3206) (Поз. 1, 4, 8-13, 19-20)									3174							
116%*0.9 ФОТ (от 616) (Поз. 27-28, 42)									643							
124%*0.9 ФОТ (от 571) (Поз. 16, 35, 37-41, 43-48)									637							
129%*0.9 ФОТ (от 1574) (Поз. 21-22, 29-33)									1827							
134%*0.9 ФОТ (от 163) (Поз. 17-18)									197							
Чистая прибыль									4117							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 1289) (Поз. 2-3, 5-7, 14-15, 24)									645							
55%*0.85 ФОТ (от 3206) (Поз. 1, 4, 8-13, 19-20)									1499							
62% ФОТ (от 59) (Поз. 34, 36)									37							
63%*0.85 ФОТ (от 571) (Поз. 16, 35, 37-41, 43-48)									306							
68% ФОТ (от 110) (Поз. 25-26)									75							
70%*0.85 ФОТ (от 734) (Поз. 23, 27-28, 42)									437							
75%*0.85 ФОТ (от 1574) (Поз. 21-22, 29-33)									1003							
83%*0.85 ФОТ (от 163) (Поз. 17-18)									115							
Итого по разделу 1 Общестроительные работы. :																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Отделочные работы								14260					111,39		0,36
	Стеклозные, обойные и облицовочные работы								584					10,21		0,02
	Штукатурные работы								3260					31,72		0,25
	Малярные работы								518					7,28		
	Деревянные конструкции								15569					19,23		0,32
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								621					5,8		
	Полы								8631					55,23		2,31
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								289					4,4		
	Полы								278					4,42		0,03
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								2049					19,44		3,31
	Проемы								154					2,31		0,05
	Итого								46213					271,43		6,65
	В том числе:															
	Материалы								25689							
	Машины и механизмы								1126							
	ФОТ								7706							
	Накладные расходы								7788							
	Сметная прибыль								4117							
	Итого по разделу 1 Общестроительные работы.								46213					271,43		6,65

Раздел 2. Электромонтажные работы.

49	ТЕРр67-4-1 Пр.рег.субсидии по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж: выключателей, розеток НР (11 руб.): 89% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)	100 шт.	0,07 7/100	143,14	143,14			10	10				5,84	0,41	
50	ТЕРр67-4-5 Пр.рег.субсидии по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп НР (14 руб.): 89% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.)	100 шт.	0,03 3/100	456,09	450,65	5,44	2,78	14	14				17,89	0,54	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр67-9-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Смена: выключателей НР (21 руб.): 89% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)	100 шт.	0,03 3/100	1728,09	687,09			52	21			24,1	0,72		
52	ТЕРм08-03-594-17 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (329 руб.): 100% от ФОТ (329 руб.) СП (214 руб.): 65% от ФОТ (329 руб.)	100 шт.	0,04 4/100	9933,8	5108,6	4633,72	2046,32	397	204	185	82	164	6,56	58,55	2,34
53	ТСЦ-509-1362 Изменение И2	Светильник ЛПО 16-4x18	шт.	4	199,34				797							
54	ТСЦ-509-0771 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	1,6 4*4/10	39,45				63							
55	ТСЦ-509-1461 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18	10 шт.	1,6 4*4/10	190,36				305							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕРм08-02-413-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм ² // Труба гофрированная Ду 16мм за подвесным потолком. 842,47 = 2 006,08 - 3,2 x 319,54 - 0,16 x 881,76 НР (297 руб.): 100% от ФОТ (297 руб.) СП (193 руб.): 65% от ФОТ (297 руб.)	100 м трубок	0,425 42,5/100	842,47	596,91	98	8,95	358	254	42	4	20,2	8,59	0,22	0,09
57	ТСЦ-509-0168 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	0,068	179,39					12						
58	Прайс-лист стр. 3 И=2,87 ВПС 02(46), 2012г.	Трубы гофрированные ПВХ (с зондом) Ду 16мм (цена 3,70:1,18:2,87x1,07=	м.п.	18,05 1,02*17,7	1,17 3,70*1,02*17,7					21						
59	ТСЦ-501-8190 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,018 (1,03*17,7)/1000	4730,6					85						
50	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 40x20 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (37 руб.): 100% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.): 65% от ФОТ (37 руб.)	100 м	0,099 9,9/100	596,93	316,19	194,75	13,42	59	31	19	1	10,7	1,06	0,33	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТСЦ-509-1843 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40x20 мм	м	10,098 1,02*9,9	47,79				483							
52	ТЕРм08-02-398-02 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод в лотках, сечением: до 35 мм ² // Провод ВВГ 3x2,5 в кабель канале. НР (9 руб.): 100% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.)	100 м	0,099 9,9 / 100	187,52	78,9	13,36	1,22	19	8	1		2,67	0,26	0,03	
63	ТСЦ-501-8191 Пр.рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,01 1,03*9,9/1000	7116,48				71							
64	ТЕРм08-03-591-08 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Розетка штепсельная: неутпленного типа при открытой проводке// Блок розеток по 4шт. НР (185 руб.): 100% от ФОТ (185 руб.) СП (120 руб.): 65% от ФОТ (185 руб.)	100 шт.	0,12 (3*4) / 100	1861,5	1345,68	49,75	1,63	223	161	6		43,2	5,18	0,04	
65	ТСЦ-503-0471 Пр.рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	12	15				180							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									3149	703	253	87		23,32		2,46
									3293	809	291	100		26,82		2,83
									144	105	38	13		3,498		0,369
									903							
									48							
									857							
									591							
									591							
									163					1,92		
									4624					24,9		2,83
									4787					26,82		2,83
									2193							
									291							
									909							
									903							
									591							
									4787					26,82		2,83

Раздел 3. Сантехнические работы.

Водоснабжение.

66	ТЕРр65-6-24 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена: умывальников НР (75 руб.): 108% от ФОТ (69 руб.) СП (41 руб.): 60% от ФОТ (69 руб.)	100 прибор в	0,01 1/100	30050,45	6044,12	146,05	24,35	301	60	1		212	2,12	0,7	0,01
67	ТСЦ-301-0554 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	1	227,1				227							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕРр65-6-10 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена гибких подводок НР (18 руб.): 108% от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 60% от ФОТ (17 руб.)	100 прибор в	0,01 1/100	5063,35	1493,92	10,43	1,74	51	15			52,4	0,52	0,05	
39	ТЕРр65-5-7 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена смесителей: без душевой сетки НР (71 руб.): 108% от ФОТ (66 руб.) СП (40 руб.): 60% от ФОТ (66 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	30795,71	5702	12,65		308	57			200	2		
70	ТЕРр65-9-10 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм НР (189 руб.): 108% от ФОТ (175 руб.) СП (105 руб.): 60% от ФОТ (175 руб.)	100 м трубопро вода	0,03 3/100	8234,14	5078,64	112,82		247	152	3		168	5,04		
71	ТЕР16-07-003-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (444 руб.): 134%*0,9 от ФОТ (368 руб.) СП (260 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (368 руб.)	1 врезка	2	182,49	159,77	10,75		365	320	22		5,129	10,26		
72	ТСЦ-302-1831 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр: 15 мм	шт.	2	27,33				55							

Канализация.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр65-8-1 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм НР (33 руб.): 108% от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 60% от ФОТ (31 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,015 1,5 / 100	10176,17	1819,16	20,86	3,48	153	27			58,4	0,88	0,1	
4	ТЕР16-07-004-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (302 руб.): 134%*0,9 от ФОТ (250 руб.) СП (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (250 руб.)	1 врезка	1	340,73	217,2	1,76		341	217	2		8,1075	8,11		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2048	848	28			28,93		0,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2181	976	33			33,27		0,01
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 66-70, 72-73, 71, 74)									133	127	4			4,3395		0,0015
Накладные расходы									1132							
В том числе, справочно:																
108% ФОТ (от 358) (Поз. 66-70, 72-73)									387							
134%*0,9 ФОТ (от 618) (Поз. 71, 74)									745							
Сметная прибыль									651							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 358) (Поз. 66-70, 72-73)									215							
83%*0,85 ФОТ (от 618) (Поз. 71, 74)									436							
Итого по разделу 3 Сантехнические работы. :																
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы									1992					12,14		0,01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1972					21,13		
Итого									3964					33,27		0,01
В том числе:																
Материалы									1172							
Машины и механизмы									33							
ФОТ									976							
Накладные расходы									1132							
Сметная прибыль									651							
Итого по разделу 3 Сантехнические работы.									3964					33,27		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 4. Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов , материалы ранее демонтированные)																
75	ТЕРм10-08-002-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж пожарных извещателей// Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (176 руб.): 84% от ФОТ (210 руб.) СП (126 руб.): 60% от ФОТ (210 руб.)	1 шт.	6	30,95	30,47	0,48		186	183	3		1,008	6,05		
76	ТЕРм10-08-002-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении НР (295 руб.): 84% от ФОТ (351 руб.) СП (211 руб.): 60% от ФОТ (351 руб.)	1 шт.	6	55,49	50,79	0,8		333	305	5		1,68	10,08		
77	ТЕРр67-2-1 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ² // демонтаж проводов из кабель-канала. НР (11 руб.): 89% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)	100 м пучка проводов	0,18 18 / 100	57,74	57,74			10	10			2,25	0,41		
78	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж кабель-канала// Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 25x16 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (68 руб.): 100% от ФОТ (68 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.)	100 м	0,18 18 / 100	596,93	316,19	194,75	13,42	107	57	35	2	10,7	1,93	0,33	0,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 25x16 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (68 руб.): 100% от ФОТ (68 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.)	100 м	0,18 18/100	596,93	316,19	194,75	13,42	107	57	35	2	10,7	1,93	0,33	0,06
80	ТЕРм08-02-398-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2// Провод в кабель канале, без стоимости провода. НР (16 руб.): 100% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.)	100 м	0,18 18/100	187,52	78,9	13,36	1,22	34	14	2		2,67	0,48	0,03	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									777	626	80	4	20,88			0,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									883	720	92	5	24,01			0,15
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 75-80)									106	94	12	1	3,132			0,0195
Накладные расходы									634							
В том числе, справочно:																
84% ФОТ (от 561) (Поз. 75-76)									471							
89% ФОТ (от 12) (Поз. 77)									11							
100% ФОТ (от 152) (Поз. 78-80)									152							
Сметная прибыль									444							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 561) (Поз. 75-76)									337							
65% ФОТ (от 164) (Поз. 77-80)									107							
Итого по разделу 4 Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов , материалы ранее демонтированные) :																
Монтаж оборудования									140					18,55		
Электромонтажные работы									31					0,47		
Электромонтажные работы на других объектах									529					4,99		0,15
Итого									1961					24,01		0,15
В том числе:																
Материалы									71							
Машины и механизмы									92							
ФОТ									725							
Накладные расходы									634							
Сметная прибыль									444							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого по разделу 4 Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов , материалы ранее демонтированные)										1991				24,01		0,15	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										39159	8693	1341	277		309,15		8,39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										40663	9997	1541	318		355,52		9,64
В том числе, справочно:																	
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 4, 8-13, 19-20, 2-3, 5-7, 14-15, 24, 16, 35, 37-41, 43-48, 17-18, 71, 74, 21-22, 29-33, 23, 25-28, 2, 34, 36, 66-70, 72-73, 49-51, 77, 52-65, 78-80, 75-76)										1504	1304	201	42		46,3725		1,2585
накладные расходы										10456							
В том числе, справочно:																	
81% ФОТ (от 252) (Поз. 2-3)										204							
83% ФОТ (от 845) (Поз. 5-7)										701							
84% ФОТ (от 863) (Поз. 14-15, 24-26, 75-76)										724							
86% ФОТ (от 59) (Поз. 34, 36)										51							
89% ФОТ (от 63) (Поз. 49-51, 77)										56							
95%*0.9 ФОТ (от 118) (Поз. 23)										101							
100% ФОТ (от 1009) (Поз. 52-65, 78-80)										1009							
108% ФОТ (от 358) (Поз. 66-70, 72-73)										387							
110%*0.9 ФОТ (от 3206) (Поз. 1, 4, 8-13, 19-20)										3174							
116%*0.9 ФОТ (от 616) (Поз. 27-28, 42)										643							
124%*0.9 ФОТ (от 571) (Поз. 16, 35, 37-41, 43-48)										637							
129%*0.9 ФОТ (от 1574) (Поз. 21-22, 29-33)										1827							
134%*0.9 ФОТ (от 781) (Поз. 17-18, 71, 74)										942							
Чистая прибыль										5802							
В том числе, справочно:																	
50% ФОТ (от 1289) (Поз. 2-3, 5-7, 14-15, 24)										645							
55%*0.85 ФОТ (от 3206) (Поз. 1, 4, 8-13, 19-20)										1499							
60% ФОТ (от 919) (Поз. 66-70, 72-73, 75-76)										552							
62% ФОТ (от 59) (Поз. 34, 36)										37							
63%*0.85 ФОТ (от 571) (Поз. 16, 35, 37-41, 43-48)										306							
65% ФОТ (от 1072) (Поз. 49-51, 77, 52-65, 78-80)										697							
68% ФОТ (от 110) (Поз. 25-26)										75							
70%*0.85 ФОТ (от 734) (Поз. 23, 27-28, 42)										437							
75%*0.85 ФОТ (от 1574) (Поз. 21-22, 29-33)										1003							
83%*0.85 ФОТ (от 781) (Поз. 17-18, 71, 74)										551							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										50176					304,69		6,66
Итого Монтажные работы										6745					50,83		2,98
Итого										56921					355,52		9,64
В том числе:																	
Материалы										29125							
Машины и механизмы										1541							
ФОТ										10315							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								10456							
	Сметная прибыль								5802							
	Непредвиденные затраты 1%								569							
	ВСЕГО по смете								57 490					355,52		9,64
	ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г без НДС. Для цели планирования.								212 038							
	НДС 18 %								38 167							
	ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г с НДС								250 205							

Состав и объемы работ определяет "Заказчик".

Составил:

Ведомая ПТО


(должность, подпись, расшифровка)

В.И. Зимарева ПТО

Проверил:

В.И. Зимарева

(должность, подпись, расшифровка)



Утверждаю: _____

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут ул. Декабристов, 9

Дефектная ведомость № 8

Ремонт помещений

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Итого	Каб №18 S=14,6м2	Каб.№17 S=14,5м2	Каб.№16 S=15,4м2	Каб.№8 S=7,7м2;
	Потолки.						
	Устройство подвесного потолка из ГКЛ (одноуровневого)	м2	52,2	14,6	14,5	15,4	7,7
	Оклейка потолков обоями с окраской в/э. красками.	м2	52,2	14,6	14,5	15,4	7,7
	Обрамление потолка галтелями ПВХ	м.п.	67,3	20,0	20	16,2	11,1
	Стены						
	Расширение дверного проема в наружной бетонной стене толщ. 120мм (2.1х0,2х0,12г)	м3	0,1				0,06
	Обшивка труб водоснабжения и канализационных ГКЛ по металлическому каркасу. (шир 0,5м X2,5м с установкой сантехнического лючка разм 400х300мм-1шт.	м2	1,3				1,25
	Заложить дверной проем кирпичем 2,0*0,9*0,4	м3	0,7	0,7			
	Штукатурка стен цем. песчаным раствором толщ. 20мм. (с двух сторон)	м2	5,0	5,0			
	Очистка стен от обоев.	м2	141,3	42,7	40,8	35,3	22,5
	Очистка стен от окраски и клея	м2	141,3	42,7	40,8	35,3	22,5
	Выравнивание сухими смесями "Ротбанд" толщ. 5мм	м2	145,3	46,7	40,8	35,3	22,5
	Шпаклевка поверхности стен сухими смесями "КНАУФ" по штукатурке и ГКЛ толщ. 1мм.	м2	146,6	46,7	40,8	35,3	23,75
	Оклейка стен стеклообоями с окраской в/э. красками.	м2	146,6	46,7	40,8	35,3	23,75
	Улучшенная масляна окраска стен пео штукатурке (со стороны коридора)	м2	2,5	2,5			
	Установка вент решетки 150х150мм	шт	4,0	1,0	1	1	1
	Приборы отопления						
	Демонтаж радиаторов чугунных	шт	4,0	1	1,0	1,0	1
	Монтаж радиаторов металлических с терморегуляторами (8 секц)	шт	1,0				1
	Монтаж радиаторов металлических с терморегуляторами (10 секц)	шт	4,0	1	1,0	1,0	1
	Оконные и дверные откосы						
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ шир. 0,2м	м2	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
	Обрамление оконных и дверных откос.углом ПВХ 30х30мм	м.п.	20,6	5,15	5,15	5,15	5,15
	Обрамление проема (разм. 2,1*1,0) м/в кабинетами 18-17 и углов перегородки L ПВХ 30х30мм	м.п.	30,6	10,2	10,2	10,2	
	Очистка от ржавчины наружной оконной решетки, с последующей окраской.	м2	14,8	3,7	3,7	3,7	3,7
	Полы						
	Разборка плинтусов деревянных пола	м.п.	67,3	20,0	20	16,2	11,1
	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	52,2	14,6	14,5	15,4	7,7
	Разборка покрытия пола из керамической плитки	м2	14,6	14,6			
	Разборка цементной стяжки пола толщ. 50мм		14,6	14,6			

Устройство подстилающего слоя из плит ДСП		37,6		14,5	15,4	7,7
Устройство покрытий из линолеума	м2	52,2	14,6	14,5	15,4	7,7
Устройство цементной стяжки пола толщ. 45мм	м2	14,6	14,6			
Устройство выравнивающей стяжки под линолеум толщ. 5мм из сухих месей (наливной пол)	м2	14,6	14,6			
Установка плинтусов ПВХ.	м.п.	67,3	20,0	20	16,2	11,1
Двери.						
Демонтаж деревянного дв. бл. 2,1*10	шт	2,0	1		1,0	
Демонтаж металлического дв. блока. (ДМ 2,0*0,7)	шт	1,0				1
Демонтаж металлического дв. блока. (ДМ 2,0*0,9)	шт	2,0	1	1		
Установка дв. бл. 2,1*9 металлического	шт	2,0		1		1
Окна						
Демонтаж деревянного ок. блока 2,15*1,5х с подокон. доск.	шт	4,0	1	1,0	1,0	1
Установка оконного блока ПВХ (3х створчатый)	шт	4,0	1	1,0	1,0	1
Установка подоконной доски ПВХ шир. 250мм.	м.п.	9,0	2,25	2,25	2,25	2,25
Электромонтажные работы.						
Демонтаж розеток	шт	8,0	2	2	2	2
Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	7,0	2	2	2	1
Установка светильников (.) в подвесных потолках ГКЛ.	ши	29,0	8	8	8	5
Смена выключателя О/У 1- клавишн	шт	1,0				1
Демонтаж выключателя 1 кл	шт	3,0	1	1	1	
Установка выключателя 2-кл. О/У	шт	3,0	1	1	1	
Прокладка кабеля ВВГЗх1,5 в гофр. Трубе Ду 16мм за подвесными потолками.	м.п.	45,3	12,5	12,5	12,5	7,8
Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в кабель-канале 40х70	м.п.	27,6	9,2	9,2	9,2	
Установка блока розеток 1х4шт на кабель канале	шт	8,0	2,0	2	3	1
Сантехнические работы.						
Демонтаж умывальника	шт	1,0	1			
Установка умывальника на пьедестале с подводкой гор.и хол. воды.	шт	1,0				1
Установка смесителя для умывальника	шт	1,0				1
Прокладка труб металлопластиковых Ду 16мм	м.п.	5,0				5
Врезка труб водопроводных Ду 16мм	шт	2,0				2
Демонтаж приборов учета ГВС и ХВС из каб. 18	шт	2,0	2			
Монтаж приборов учета ГВС и ХВС в каб. 8 (без стоимости)	шт	2,0				2
Прокладка труб канализационных ПВХ Ду 50мм.	м.п.	3,0				3
Врезка труб канализационных Ду 50мм	шт	1,0				1

Составил:

Воскобой

ИТО

(должность, подпись, расшифровка)

В.И.Инина

" " 2012 г.

" " 2012 г.

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут, ул. Декабристов, 9.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8/769-12
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №8

Сметная стоимость _____ 128624 руб.

строительных работ _____ 115454 руб.

монтажных работ _____ 11896 руб.

Средства на оплату труда _____ 19197 руб.

Сметная трудоемкость _____ 660,96 чел.час

Составлен ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (в редакции 2010г.), с пересчетом в уровень цен на 3кв. 2012г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы.																
Потолки																
1	ТЕР10-06-040-02 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2307 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (2067 руб.) СП (1107 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (2067 руб.)	100 м2 потолка	0,522 52,2 / 100	14042,7	3442,58	32,49		7330	1797	17		120,75	63,03		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР15-06-001-07 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Оклейка обоями потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (337 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (340 руб.) СП (159 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (340 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,522 52,2 / 100	1535,74	567,35	2,61	0,44	802	296	1		18,768	9,8	0,0125	0,01
3	ТЕР15-04-005-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Окраска обоев В/Э составами.// Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (326 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (329 руб.) СП (154 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (329 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,522 52,2 / 100	1656,63	548,78	16,66	0,44	865	286	9		19,481	10,17	0,0125	0,01
4	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Плинтус потолочный //Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (284 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (245 руб.) СП (156 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (245 руб.)	100 м плинтуса	0,673 67,3 / 100	387,76	317,18	5,28		261	213	4		10,3385	6,96		
5	ТСЦ-101-6001 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Плинтус потолочный из пенопласта, размером: 20x20 мм	м	67,97		3,4			231							
Стены.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР46-03-007-03 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (Расширение проема в кирпичной перегородке толщ. 120мм) НР (26 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (25 руб.) СП (15 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (25 руб.)	1 м3	0,0504 2,1*0,2*0,12	769,37	346,49	422,88	76,89	39	17	22	4	12,3	0,62	2,54	0,13
7	ТЕРр63-20-4 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен// Заложить дверной проем НР (143 руб.): 90% от ФОТ (159 руб.) СП (111 руб.): 70% от ФОТ (159 руб.)	100 м3 кладки	0,0072 2*0,9*0,4/100	336952,32	17647,8	6667,05	1585,74	2426	127	48	11	670	4,82	39	0,28
8	ТЕРр61-2-3 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм //дверной проем с 2х сторон, откос в каб. НР (194 руб.): 83% от ФОТ (234 руб.) СП (117 руб.): 50% от ФОТ (234 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05 5/100	7032,34	4065,13	45,59	23,31	352	203	2	1	146,07	7,3	0,67	0,03
9	ТЕРр63-5-1 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Снятие обоев: простых и улучшенных НР (335 руб.): 81% от ФОТ (414 руб.) СП (207 руб.): 50% от ФОТ (414 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	1,413 141,3/100	254,9	254,9			360	360			10,4	14,7		
10	ТЕР15-04-001-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Очистка стен от клея// Окрашка водными составами внутри помещений клеевая: простая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Очистка стен от клея ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (222 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (224 руб.) СП (105 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (224 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,413 141,3/100	141,71	137,79	3,92	0,28	200	195	5		5,016	7,09	0,008	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ЕРр61-1-3 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм// Выравнивание пов-ти стен сухими смесями "Ротбанд" с учетом грунтовки, толщ. 3мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР (1319 руб.): 83% от ФОТ (1589 руб.) СП (795 руб.): 50% от ФОТ (1589 руб.)	100 м2 поверхно сти	1,453 145,3/100	980,86	941,13	19,73	10,09	1396	1367	29	15	35,73	51,92	0,29	0,42
12	ТСЦ-101-1944 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0189 13*145,3/100/1000	13206,75				250							
13	ТСЦ-402-0077 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	610,26 1,4*3*145,3	3,55				2166							
14	ТЕР15-04-027-05 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 738,64 = 882,22 - 0,029 x 4 951,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (689 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (696 руб.) СП (325 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (696 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,466 146,6/100	793,82	412,14	6,13	0,44	1163	604	9	1	13,7885	20,21	0,0125	0,02
15	ТСЦ-101-2438 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	140,736 0,96*1*146,6	4,7				661							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР15-06-001-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП 1 105,27 = 2 005,80 - 1,13 x 796,93 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1798 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1816 руб.) СП (849 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1816 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхностью	1,466 146,6/100	1246,19	1076,31	2,61	0,44	1827	1578	4	1	38,6745	56,7	0,0125	0,02
17	ТСЦ-101-3937 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка	м2	165,7	20,56				3407							
18	ТЕР15-04-005-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Окраска обоев В/Э составами.// Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 1 372,57 = 1 434,81 - 0,3 x 85,24 - 0,025 x 7 334,82 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (822 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (830 руб.) СП (388 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (830 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,466 146,6/100	1439,7	491,76	14,91	0,44	2111	721	22	1	17,457	25,59	0,0125	0,02
19	ТЕР15-04-005-05 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (24 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (24 руб.) СП (11 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (24 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2080,64	823,17	18,43	0,44	52	21			29,2215	0,73	0,0125	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР20-02-002-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Установка вентиляционных решеток в вентканале в стене // Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 48,97 = 50,63 - 0,12 x 13,85 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (262 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (217 руб.) СП (153 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (217 руб.)	1 решетка	4	50,75	47,3	3,45		203	189	14		1,679	6,72		
21	Прайс-лист ООО "Технострой" г. Сургут И=3,36 ВПС 02(46), 2012г.	Вентиляционная решетка ПВХ 150x150мм (горизонтальная) (цена 95,0; 1,18; 3,26x1,07=	шт	4	28,35 95,1,1/3,26*1,07 0				113							
Оконные и дверные откосы. Металлические решетки.																
22	ТЕР15-01-050-04 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 5 771,30 = 17 853,93 - 0,105 x 115 072,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (276 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (279 руб.) СП (130 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (279 руб.)	100 м2 облицовки	0,044 4,4/100	6510,73	5523,06	95,14	3,48	286	243	4		191,4405	8,42	0,1	
23	ТСЦ-101-4169 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	4,6	48,06				221							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Обрамление оконных и дверных откосов уголком ПВХ 30х30мм //Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (87 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (75 руб.) СП (48 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (75 руб.)	100 м плинтуса	0,206 20,6/100	387,76	317,18	5,28		80	65	1		10,3385	2,13		
25	ТСЦ-101-6004 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Уголок ПВХ , размером: 30х30 мм	М	20,81	4,77				99							
26	ТЕР13-06-003-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Очистка поверхности щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (404 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (472 руб.) СП (281 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (472 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	14,8	27,73	27,73			410	410			1,035	15,32		
27	ТЕРр62-35-2 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза НР (313 руб.): 84% от ФОТ (373 руб.) СП (187 руб.): 50% от ФОТ (373 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,148 14,8 / 100	2612,38	2190,2	1,41		387	324			80,73	11,95		
Полы.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕРр57-3-1 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов// деревянных НР (60 руб.): 84% от ФОТ (71 руб.) СП (48 руб.): 68% от ФОТ (71 руб.)	100 м плинтуса	0,673 67,3 / 100	92,4	92,4			62	62			3,77	2,54		
29	ТЕРр57-2-1 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина// линолеума НР (143 руб.): 84% от ФОТ (170 руб.) СП (116 руб.): 68% от ФОТ (170 руб.)	100 м2 покрытия	0,522 52,2 / 100	288,02	279,17	8,85	4,52	150	146	4	2	11,39	5,95	0,13	0,07
30	ТЕРр57-2-3 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (271 руб.): 84% от ФОТ (323 руб.) СП (220 руб.): 68% от ФОТ (323 руб.)	100 м2 покрытия	0,146 14,6 / 100	1969,81	1871,82	97,99	50,1	288	274	14	7	69,87	10,2	1,44	0,21
31	ТЕР46-04- 011-12 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011 прим.	Разборка цементных и бетонных стяжек толщиной 25 мм // толщ. 50мм НР (166 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (159 руб.) СП (95 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (159 руб.)	100 м2 покрытия	0,146 14,6 / 100	1703,3	774,29	929,01	168,91	249	113	136	25	28,54	4,17	5,58	0,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР46-04-011-13 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 // до толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 50мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (112 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (64 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (107 руб.)	100 м2 покрытия	0,146 14,6 / 100	1390,5	474,8	915,7	166,5	203	69	134	24	17,5	2,66	6,5	0,8
33	ТЕР11-01-009-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых // из плит ДСП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (117 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (101 руб.) СП (64 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (101 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхности	0,376 37,6 / 100	2806,08	227,18	147,18	6,96	1055	85	55	3	9,269	3,49	0,2	0,08
34	ТЕР11-01-011-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм // толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (232 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (200 руб.) СП (128 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (200 руб.)	100 м2 стяжки	0,146 14,6 / 100	3944,16	1134,1	116,99	55,23	576	166	17	8	45,4365	6,63	1,5875	0,23
35	ТЕР11-01-011-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01// до толщ. 45мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 45мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (23 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (20 руб.)	100 м2 стяжки	0,146 14,6 / 100	3519,31	71,76	100,75	45,69	514	10	15	7	2,875	0,42	1,3125	0,19
36	ТЕР11-01-011-08 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм 1 687,90 = 65 750,02 - 0,9 x 71 180,13 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (226 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (195 руб.) СП (124 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (195 руб.)	100 м2 стяжки	0,146 14,6 / 100	1849,91	1180,56	53,19	5,65	270	169	8	1	43,3205	6,32	0,1625	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	Прайс-лист ООО "КБГ" г.Сургут стр. 6 ,И=3,36 ВПС 02(46),	Наливной пол Старатели (30-80мм) 25кг (цена280/1,18/25/3,67*1,07=	кг	102,2 1,4*5*14,6	2,77 280/1,18/25/3,67 *1,07				283							
38	ТЕР11-01-036-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 1 836,19 = 9 599,41 - 102 x 76,11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (899 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (774 руб.) СП (493 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (774 руб.)	100 м2 покрытия	0,522 52,2/100	2025,78	1273,12	117,64	15,23	1057	665	61	8	48,76	25,45	0,4375	0,23
39	ТСЦ-101-4221 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "СИНТЕРОС МАРАФОН" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2	52,24	114,07				5959							
40	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (284 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (245 руб.) СП (156 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (245 руб.)	100 м плинтуса	0,673 67,3/100	387,78	317,18	5,28	281	213	4			10,3385	6,96		
Двери																
41	ТЕРр56-9-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (184 руб.): 86% от ФОТ (214 руб.) СП (133 руб.): 62% от ФОТ (214 руб.)	100 коробок	0,04 4/100	5184,96	4516,57	668,39	120,17	207	181	26	5	179,3	7,17	3,97	0,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР10-04-013-02 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (295 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (264 руб.) СП (141 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (264 руб.)	100 м2 проемов	0,039 2*(2,05*0,96)/100	35394,89	5817,93	833,4	75,23	1380	227	33	3	186,7715	7,28	1,85	0,0
43	Прайс-лист Компания ООО «НовоТех» стр. 2 И=3,25 ВПС 02(46), 2012г.	Металлическая входная дверь ГАРДИАН ДС-3ФЛ 2050х960 (цена24900,0:1,18:3,25х1,07=	шт	2	6947,33 24900/1,18/3,25*1,07				13895							
Окна																
44	ТЕР46-04-012-01 Пр.рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками НР (784 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (751 руб.) СП (447 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (751 руб.)	100 м2	0,129 4*1,5*2,15/100	5317,51	4790,8	526,71	269,27	686	618	68	35	188,54	24,32	7,74	1
45	ТЕР10-01-034-08 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 7 425,98 = 361 052,47 - 253 х 8,27 - 71 х 116,58 - 100 х 3 432,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (786 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (704 руб.) СП (377 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (704 руб.)	100 м2 проемов	0,129 4*1,5*2,15/100	8204,35	4712,04	818,78	28,7	1058	608	106	4	171,534	22,13	0,825	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТСЦ-101-1921 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	7,998 0,62*12,9	80,01				640							
47	ЕИ Предельные цены...на 1 кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),2012г.)	Блок оконный ПВХ трехстворчатый, одна створка поворотно-откидная 1,5h*2,1. (цена 3265,02/3,25)	м2	12,9	1004,62 3265,025				12960							
48	ТЕР10-01-035-03 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (76 руб.): 124%*0,9 от ФОР (68 руб.) СП (36 руб.): 63%*0,85 от ФОР (68 руб.)	100 п.м	0,09 9/100	11503,17	658,69	58,68	3,05	1035	59	5		24,587	2,21	0,0875	0,01
49	ТСЦ-101-2905 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм	м	9	274,33				2469							
50	ЕИ Предельные цены...на 1 кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),2012г.)	Заглушка для пластиковой под. доски (цена 37,17/3,25)	шт	8	11,44 37,17/3,25				92							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									73047	12661	877	166		461,98		4,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									75083	14585	1009	190		531,28		5,67
В том числе, справочно:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 42-43, 45-50, 2-3, 10, 14-19, 22-23, 4-5, 24-25, 33-40, 6, 31-32, 44, 7-8, 11-13, 9, 20-21, 26-30,									2036	1902	132	25			69,297		0,741
Накладные расходы									14827								
В том числе, справочно:																	
81% ФОТ (от 414) (Поз. 9)									335								
83% ФОТ (от 1824) (Поз. 8, 11-13)									1514								
84% ФОТ (от 937) (Поз. 27-30)									787								
86% ФОТ (от 214) (Поз. 41)									184								
90% ФОТ (от 159) (Поз. 7)									143								
95%*0.9 ФОТ (от 472) (Поз. 26)									404								
110%*0.9 ФОТ (от 4539) (Поз. 2-3, 10, 14-19, 22-23)									4494								
116%*0.9 ФОТ (от 1041) (Поз. 6, 31-32, 44)									1087								
124%*0.9 ФОТ (от 3103) (Поз. 1, 42-43, 45-50)									3463								
129%*0.9 ФОТ (от 1855) (Поз. 4-5, 24-25, 33-40)									2154								
134%*0.9 ФОТ (от 217) (Поз. 20-21)									262								
Сметная прибыль									7954								
В том числе, справочно:																	
50% ФОТ (от 2611) (Поз. 8, 11-13, 9, 27)									1306								
55%*0.85 ФОТ (от 4539) (Поз. 2-3, 10, 14-19, 22-23)									2122								
62% ФОТ (от 214) (Поз. 41)									133								
63%*0.85 ФОТ (от 3103) (Поз. 1, 42-43, 45-50)									1662								
68% ФОТ (от 564) (Поз. 28-30)									384								
70% ФОТ (от 159) (Поз. 7)									111								
70%*0.85 ФОТ (от 1513) (Поз. 6, 31-32, 44, 26)									900								
75%*0.85 ФОТ (от 1855) (Поз. 4-5, 24-25, 33-40)									1183								
83%*0.85 ФОТ (от 217) (Поз. 20-21)									153								
Итого по разделу 1 Общестроительные работы. :																	
Деревянные конструкции									46412					108,85		0,22	
Отделочные работы									18811					159,52		0,1	
Полы									14246					67,11		0,88	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									3080					36,42		3,15	
Стены									2706					5,54		0,32	
Штукатурные работы									6831					68,1		0,52	
Стекольные, обойные и облицовочные работы									956					16,91			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									761					7,73			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1157					17,62			
Малярные работы									936					13,74			
Полы									1433					21,49		0,32	
Проемы									555					8,25		0,16	
Итого									97864					531,28		5,67	
В том числе:																	
Материалы									59489								
Машины и механизмы									1009								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								14775							
	Накладные расходы								14827							
	Сметная прибыль								7954							
Итого по разделу 1 Общестроительные работы.									97864					531,28		5,67
Раздел 2. Электромонтажные работы.																
51	ТЕРр67-4-1 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Демонтаж: выключателей, розеток НР (12 руб.): 89% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)	100 шт.	0,08 8/100	143,14	143,14			11	11			5,84	0,47		
52	ТЕРр67-4-3 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Демонтаж: светильников с лампами накаливания НР (12 руб.): 89% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)	100 шт.	0,07 7/100	156,94	154,9	2,04	1,04	11	11			6,32	0,44	0,03	
53	ТЕРм08-03- 594-16 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 НР (1742 руб.): 100% от ФОТ (1742 руб.) СП (1132 руб.): 65% от ФОТ (1742 руб.)	100 шт.	0,29 29/100	7328,7	3706,85	3458,4	1517,18	2125	1075	1003	440	119	34,51	43,41	12,59
54	ТСЦ-509- 1336 Изменение И2	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый	шт.	29	21,46				622							
55	ТЕРр67-9-1 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Смена: выключателей НР (7 руб.): 89% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	1726,09	687,09			17	7			24,1	0,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕРр67-4-1 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Демонтаж: выключателей, розеток // выключателей. НР (4 руб.): 89% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)	100 шт.	0,03 3/100	143,14	143,14				4	4		5,84	0,18		
57	ТЕРм08-03-591-04 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР (47 руб.): 100% от ФОТ (47 руб.) СП (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.)	100 шт.	0,03 3/100	1866,28	1367,49	49,75	1,63	56	41	1		43,9	1,32	0,04	
58	ТСЦ-509-1443 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	3	12,67				38							
59	ТЕРм08-02-413-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2// Труба гофрированная Ду 16мм за подвесным потолком. 842,47 = 2 006,08 - 3,2 x 319,54 - 0,16 x 881,76 НР (316 руб.): 100% от ФОТ (316 руб.) СП (205 руб.): 65% от ФОТ (316 руб.)	100 м трубок	0,453 45,3/100	842,47	596,91	98	8,95	382	270	44	4	20,2	9,15	0,22	0,1
60	ТСЦ-509-0168 Пр.рег.слу жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	0,0725	179,38				13							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	Прайс-лист стр. 3 И=2,87 ВПС 02(46), 2012г.	рубы гофрированные ПВХ (с зондом) Ду 6мм (цена 3,70; 1,18; 2,87; 1,07=	м.п.	454,21 1,02*445,3	1,17 3,70*1,18*2,87*1,07				531							
62	ТСЦ-501-8190 Пр.рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,047 (1,03*45,3) / 1000	4730,6				222							
63	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель-канал сеч. 40x20 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (105 руб.): 100% от ФОТ (105 руб.) СП (68 руб.): 65% от ФОТ (105 руб.)	100 м	0,276 27,6 / 100	596,93	316,19	194,75	13,42	165	87	54	4	10,7	2,95	0,33	0,09
64	ТСЦ-509-1843 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40x20 мм	м	28,15 1,02*27,6	47,79				1345							
65	ТЕРм08-02-398-02 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод в лотках, сечением: до 35 мм ² // Провод ВВГ 3x2,5 в кабель канале. НР (25 руб.): 100% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)	100 м	0,276 27,6 / 100	187,52	78,9	13,36	1,22	52	22	4		2,67	0,74	0,03	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТСЦ-501-3191 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,028 1,03*27,6/1000	7116,48				199							
67	ТЕРМ08-03-591-08 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке// Блок розеток по 4шт. НР (497 руб.): 100% от ФОТ (497 руб.) СП (323 руб.): 65% от ФОТ (497 руб.)	100 шт.	0,32 (4*8) / 100	1861,5	1345,68	49,75	1,63	596	431	16	1	43,2	13,82	0,04	0,01
68	ТСЦ-503-0471 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	32	15				480							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6869	1959	1122	449	63,82			12,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									7331	2253	1290	516	73,39			14,72
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 51-52, 55-56, 53-54, 57-68)									462	294	168	67	9,573			1,92
Накладные расходы									2769							
В том числе, справочно:																
89% ФОТ (от 38) (Поз. 51-52, 55-56)									34							
100% ФОТ (от 2731) (Поз. 53-54, 57-68)									2731							
Сметная прибыль									1800							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 2769) (Поз. 51-52, 55-56, 53-54, 57-68)									1800							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы. :																
Электромонтажные работы									107						1,53	
Электромонтажные работы на других объектах									11789						71,86	14,72
Итого									11896						73,39	14,72
В том числе:																
Материалы									3788							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								1290							
	ФОТ								2769							
	Накладные расходы								2765							
	Сметная прибыль								1800							
	Итого по разделу 2 Электромонтажные работы.								11896					73,39		14,72
Раздел 3. Сантехнические работы.																
Отопление																
69	ТЕРр65-19-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг НР (100 руб.): 78% от ФОТ (128 руб.) СП (64 руб.): 50% от ФОТ (128 руб.)	100 шт.	0,04 4/100	2873,83	2721,4	152,43	77,93	115	109	6	3	110	4,4	2,24	0,09
70	ТЕР18-03-001-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Установка радиаторов: стальных 4 218,30 = 32 108,30 - 100 x 278,90 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЭ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (218 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (181 руб.) СП (128 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (181 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0722 (3*1900+1*1520)/1000/100	4598,34	2125,14	514,23	56,33	332	153	37	4	75,44	5,45	1,6	0,12
71	ТСЦ-301-1243 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Радиаторы алюминиевые, марка: «ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт	шт.	3	2617,5				7853							
72	ТСЦ-301-1242 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Радиаторы алюминиевые, марка: «ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт	шт.	1	2181,33				2181							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТЕР18-06-003-10 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Установка воздухоотводчиков 77,59 = 201,51 - 1 x 101,38 - 1 x 22,54 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (322 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (267 руб.) СП (188 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (267 руб.)	1 шт.	4	88,7	57,06	18,34	1,01	355	228	73	4	1,909	7,64	0,025	0,1
74	Прайс-лист стр.5 г. Сургут И=3,40 ВПС 02(46),2012 г.	Комплекты терморегуляторов; (013G2153) ((цена34,14*40,3:1,18:3,40x1,07=	шт	4	366,94 34,14*40,3/1,18/3,40*1,07				1468							
Водоснабжение.																
75	ТЕРр65-4-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Демонтаж умывальников и раковин НР (12 руб.): 78% от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.): 50% от ФОТ (16 руб.)	100 приборов в	0,01 1/100	1392,02	1374,33	17,69	9,05	14	14			51,3	0,51	0,26	
76	ТЕР17-01-001-14 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (105 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (87 руб.) СП (61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (87 руб.)	10 компл.	0,1 1/10	3155,88	752,65	50,96	5,65	316	75	5	1	24,8975	2,49	0,1625	0,02
77	ТСЦ-301-0554 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	1	227,1				227							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТСЦ-301-0628 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смещения с аэратором	компл.	1	186,06				186							
79	ТЕР16-03-002-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (275 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (229 руб.) СП (161 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (229 руб.)	100 м трубопро вода	0,05 5/100	7077,11	3951,58	109,33	3,56	354	198	5		128,8	6,44	0,0875	
80	ТЕР16-07-003-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (444 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (368 руб.) СП (260 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (368 руб.)	1 врезка	2	182,49	159,77	10,75		365	320	22		5,129	10,26		
81	ТСЦ-302-1831 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	2	27,33				55							
Канализация.																
82	ТЕР16-04-001-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (95 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (79 руб.) СП (56 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (79 руб.)	100 м трубопро вода	0,03 3,0/100	2404,56	2301,24	6,91	1,01	72	69			73,876	2,22	0,025	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ТЕР16-07-004-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (302 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (250 руб.) СП (176 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (250 руб.)	1 врезка	1	340,73	217,2	1,76		341	217	2		8,1075	8,11		
Приборы учета																
84	ТЕР16-06-005-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж, переноска в другое помещение приборов учета ХВС и ГВС // Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм 14,60 = 2 053,88 - 1 x 2 039,28 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (21 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (12 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	1 счетчик (водомер)	2	8,12	7,27	0,85		16	15	1		0,246	0,49		
85	ТЕР16-06-005-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм / без стоимости приборов. 14,60 = 2 053,88 - 1 x 2 039,28 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (39 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (32 руб.) СП (23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (32 руб.)	1 счетчик (водомер)	2	16,77	13,94	1,76		34	28	4		0,4715	0,94		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14284	1426	155	12	48,95		0,33	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									14520	1639	178	13	56,3		0,38	
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 69, 75, 70-74, 76, 79-80, 82-85)									236	214	23	2	7,3425		0,0495	
Накладные расходы									1931							
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 144) (Поз. 69, 75)									112							
134%*0.9 ФОТ (от 1508) (Поз. 70-74, 76, 79-80, 82-85)									1819							
Сметная прибыль									1136							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 144) (Поз. 69, 75)									72							
83%*0.85 ФОТ (от 1508) (Поз. 70-74, 76, 79-80, 82-85)									1064							
Итоги по разделу 3 Сантехнические работы. :																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка									332				5,65		0,1	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									16787				50,65		0,28	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы										468						
Итого										17587				56,3	0,38	
В том числе:																
Материалы										12703						
Машины и механизмы										178						
ФОТ										1652						
Накладные расходы										1931						
Сметная прибыль										1136						
Итого по разделу 3 Сантехнические работы.										17587				56,3	0,38	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										94200	16066	2154	627		574,75	18,07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										96935	16478	2477	719		660,96	20,77
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 42-43, 45-50, 2-3, 10, 14-19, 22-23, 4-5, 24-25, 33-40, 6, 31-32, 44, 7-8, 11-13, 9, 20-21, 70-74, 76, 79-80, 82-85, 26-30, 41, 69, 75, 51-52, 55-56, 53-54, 57-68)										2735	2410	323	94		86,2125	2,7105
Накладные расходы										19524						
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 144) (Поз. 69, 75)										112						
81% ФОТ (от 414) (Поз. 9)										335						
83% ФОТ (от 1824) (Поз. 8, 11-13)										1514						
84% ФОТ (от 937) (Поз. 27-30)										787						
86% ФОТ (от 214) (Поз. 41)										184						
89% ФОТ (от 38) (Поз. 51-52, 55-56)										34						
90% ФОТ (от 159) (Поз. 7)										143						
95%*0.9 ФОТ (от 472) (Поз. 26)										404						
100% ФОТ (от 2731) (Поз. 53-54, 57-68)										2731						
110%*0.9 ФОТ (от 4539) (Поз. 2-3, 10, 14-19, 22-23)										4494						
116%*0.9 ФОТ (от 1041) (Поз. 6, 31-32, 44)										1087						
124%*0.9 ФОТ (от 3103) (Поз. 1, 42-43, 45-50)										3463						
129%*0.9 ФОТ (от 1855) (Поз. 4-5, 24-25, 33-40)										2154						
134%*0.9 ФОТ (от 1726) (Поз. 20-21, 70-74, 76, 79-80, 82-85)										2082						
Сметная прибыль										10891						
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 2755) (Поз. 8, 11-13, 9, 27, 69, 75)										1378						
55%*0.85 ФОТ (от 4539) (Поз. 2-3, 10, 14-19, 22-23)										2122						
62% ФОТ (от 214) (Поз. 41)										133						
63%*0.85 ФОТ (от 3103) (Поз. 1, 42-43, 45-50)										1662						
65% ФОТ (от 2769) (Поз. 51-52, 55-56, 53-54, 57-68)										1800						
68% ФОТ (от 564) (Поз. 28-30)										384						
70% ФОТ (от 159) (Поз. 7)										111						
70%*0.85 ФОТ (от 1513) (Поз. 6, 31-32, 44, 26)										900						
75%*0.85 ФОТ (от 1855) (Поз. 4-5, 24-25, 33-40)										1183						
83%*0.85 ФОТ (от 1726) (Поз. 20-21, 70-74, 76, 79-80, 82-85)										1218						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										115454					587,57		6,05
Итого Монтажные работы										11896					73,39		14,72
Итого										127350					660,96		20,77
В том числе:																	
Материалы										75980							
Машины и механизмы										2477							
ФОТ										19197							
Накладные расходы										19524							
Сметная прибыль										10891							
Непредвиденные затраты 1%										1274							
ВСЕГО по смете										128 624					660,96		20,77
ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г без НДС. Для цели планирования.										460 266							
НДС 18 %										82 848							
ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г с НДС										543 114							

Состав и объемы работ определяет "Заказчик".

Составил: Васильева ПТО
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: Зимарева ПТО
 (должность, подпись, расшифровка)

ПТО
 ДЛЯ
 СМЕТНОЙ
 ДОКУМЕНТАЦИИ

Утверждаю: _____

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут ул.Привокзальная 16/2

Дефектная ведомость № 7

Ремонт помещений

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.из м.	Итого	Каб № 1 S=21,8м2	Каб.№2- S=28,2м2	С/У S=2,2м2	Каб.№3- S=3,05м2;
	Потолки.						
	Устройство подвесного потолка "Реечного"	м.п.	2,2			2,2	
	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	53,1	21,8	28,2		3,1
	Стены						
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	8			8,0	
	Очистка стен от обоев.	м2	197	60,2	100,6		36,2
	Очистка стен от окраски и клея	м2	197	60,2	100,6		36,2
	Выравнивание сухими смесями "Ротбанд" толщ. 5мм	м2	197	60,2	100,6		36,2
	Шпаклевка поверхности стен сухими смесями "КНАУФ" по штукатурке и ГКЛ толщ. 1мм	м2	197	60,2	100,6		36,2
	Оклейка стен стеклообоями с окраской в/э красками.	м2	197	60,2	100,6		36,2
	Штукатурка стен цем. Песчаным паствором под облицовку стен плиткой.	м2	16,5			16,5	
	Облицовка стен из керамических глазурованных плиток (с учетом "барьера" для душа).	м2	16,5			16,5	
	Приборы отопления						
	Масляная окраска трубопроводов, приборов отопл.	м2	10,5	3,6	4,8	2,1	
	Оконные и дверные откосы						
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ шир. 0,3м	м2	3,2	1,1	2,1		
	Обрамление оконных и дверных откос.угломком ПВХ 30х30мм	м.п.	13,2	3,6	9,6		
	Полы						
	Разборка плинтусов деревянных пола	м.п.	50	17,8	22,4		9,8
	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	57,7	21,8	28,2	2,2	5,5
	Разборка чернового деревянного пола		57,7	21,8	28,2	2,2	5,5
	Разборка из цементной стяжки толщ. 100мм	м2	57,7	21,8	28,2	2,2	5,5
	Устройство цементной стяжки пола толщ. 100мм	м2	57,7	21,8	28,2	2,2	5,5
	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей.	м2	57,7	21,8	28,2	2,2	5,5
	Установка плинтусов ПВХ.	м.п.	54	21,8	22,4		9,8
	Двери.						
	Демонтаж деревянного дв. бл. 2,1*8	шт	1			1,0	
	Демонтаж деревянного дв. бл. 2,1*10	шт	2	1	1,0		
	Установка деревянного дв.бл. ДГ 2,1*8	шт	1			1,0	
	Установка деревянного дв.бл. ДГ 2,1*10	шт	1		1		
	Демонтаж обналички дверного проема	м.п.	5,2	5,2			
	Демонтаж дв. блока. (ДМ 2,1*10) (металлического полотна с деревянной коробкой)	шт	1				
	Установка дв. бл. 2,1*10 металлического	шт	1	1			
	Окна						

Демонтаж деревянного ок. блока 1,2*1,2h с подокон. доск.	шт	1	1			
Демонтаж деревянного ок. блока 1,8*1,5h с подокон. доск.	шт	2		2,0		
Установка оконного блока ПВХ (2х створчатый)	шт	3	1	2,0		
Установка подоконной доски ПВХ шир. 0,30мм.	м.п.	5,1	1,3	3,8		
Электромонтажные работы.						
Демонтаж розеток	шт	6		5		1
Демонтаж люстры 5-ти рожковой.	шт	6	2	3		1
Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	1			1	
Установка светильников в подвесн. потолках люм. 4*18	шт	10	2	6		2
Установка светильников (.) в подвесных реечных потолках.	ши	3			3	
Смена выключателя О/У 1- клавишн	шт	4	1	1	1	1
Прокладка кабеля ВВГЗх1,5 в гофр. Трубе Ду 16мм за подвесными потолками.	м.п	44,5	9,8	25	2,5	7,2
Прокладка кабеляВВГ 3х2,5 в кабель-канале 40х20	м.п.	14,8		14,8		
Установка блока розеток 1х4шт на кабель канале	шт	4		4		
Сантехнические работы.						
Демонтаж умывальника	шт	1			1	
Установка умывальника на пьедестале с подводкой гор.и хол. воды.	шт	1			1	
Замена смесителя умывальника	шт	1			1	
Замена труб металлопластиковых Ду 16мм	м.п.	3			3,0	
Врезка труб водопроводных Ду 16мм	шт	2			2	
Замена труб канализационных ПВХ Ду 50мм.	м.п.	1,8			1,8	
Врезка труб канализационных Ду 50мм	шт	1			1	
Замена унитаза	шт	1			1	
Пожаро-охранная сигнализация.						
Демонтаж и монтаж пожарных датчиков (без стоим	шт	10	2	5		3
Демонтаж и монтаж кабель-канала 25х16 и проводов к кабель -канале (без стоимости)	м.п.	43	12	21		10

Составил: В.В.Сидор ПТО
(должность, подпись, расшифровка)

В.В.Сидор

"___" _____ 2012 г.

"___" _____ 2012 г.

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут, ул. Привокзальная 16/2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7/769-12
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 7

Сметная стоимость _____ 120481 руб.

строительных работ _____ 105683 руб.

монтажных работ _____ 13605 руб.

Средства на оплату труда _____ 22812 руб.

Сметная трудоемкость _____ 783,54 чел.час

Составлен ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (в редакции 2010г.), с пересчетом в уровень цен на 3 кв. 2012г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы.																
Потолки																
1	ТЕР15-01-047-16 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство: потолков реечных алюминиевых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (92 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (43 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (93 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,022 2,2 / 100	53729,35	3682,35	304	12,71	1182	81	7		124,614	2,74	0,3125	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР15-01-047-15 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2126 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2147 руб.) СП (1004 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2147 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,531 53,1 / 100	13282,91	3481,84	902,9	33,05	7053	1849	479	18	117,829	62,57	0,95	0,5
Стены.																
3	ТЕРр63-7-5 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток НР (142 руб.): 81% от ФОТ (175 руб.) СП (88 руб.): 50% от ФОТ (175 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,08 8 / 100	2138,12	1838,18	299,94	61,81	171	147	24	5	74,3	5,94	1,99	0,16
4	ТЕРр63-5-1 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Снятие обоев: простых и улучшенных НР (467 руб.): 81% от ФОТ (577 руб.) СП (289 руб.): 50% от ФОТ (577 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	1,97 197 / 100	254,9	254,9			502	502			10,4	20,49		
5	ТЕР15-04-001-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Очистка стен от клея// Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Очистка стен от клея ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (310 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (313 руб.) СП (146 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (313 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,97 197 / 100	141,71	137,79	3,92	0,28	279	271	8	1	5,016	9,88	0,008	0,0

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРр61-1-3 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Плоское выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм// Выравнивание пов-ти стен сухими смесями "Ротбанд" с учетом грунтовки, толщ. 3мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР (1789 руб.): 83% от ФОТ (2155 руб.) СП (1078 руб.): 50% от ФОТ (2155 руб.)	100 м2 поверхности	1,97 197/100	960,86	941,13	19,73	10,09	1893	1854	39	20	35,73	70,39	0,29	0,97
7	ТСЦ-101-1944 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0256 13*197/100/1000	13206,75				338							
8	ТСЦ-402-0077 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	827,4 1,4*3*197	3,55				2937							
9	ТЕР15-04-027-05 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 738,64 = 882,22 - 0,029 x 4 951,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (926 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (935 руб.) СП (437 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (935 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,97 197/100	793,62	412,14	6,13	0,44	156	81	1	1	13,7885	27,16	0,0125	0,04
10	ТСЦ-101-2438 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	189,12 0,96*1*197	4,7				88							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР15-06-001-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности 1 105,27 = 2 005,80 - 1,13 x 796,93 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2415 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2439 руб.) СП (1140 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2439 руб.)	100 м2 клеиваемой и обиваемой поверхности	1,97 197 / 100	1246,18	1076,31	2,61	0,44	2455	2120	5	1	38,6745	76,19	0,0125	0,02
12	ТСЦ-101-3937 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка	м2	222,6	20,56				4577							
13	ТЕР15-04-005-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Окраска обоев В/Э составами.// Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 1 372,57 = 1 434,81 - 0,3 x 85,24 - 0,005 x 7 334,82 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1104 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1115 руб.) СП (521 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1115 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,97 197 / 100	1439,7	491,76	14,9	0,44	2838	969	29		17,45	34,39	0,0125	0,02
14	ТЕРр61-1-2 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм // под облицовку плиткой НР (178 руб.): 83% от ФОТ (215 руб.) СП (108 руб.): 50% от ФОТ (215 руб.)	100 м2 поверхности	0,165 16,5 / 100	2587,4	1106,28	43,55	22,27	427	183	7		42,3	6,9	0,0125	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР15-01-019-05 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (989 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (999 руб.) СП (467 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (999 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,162 16,2/100	25919,75	5297,45	95,34	63,96	4199	858	15	10	183,6205	29,75	2,0625	0,33
Приборы отопления																
16	ТЕРр62-32-4 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза НР (118 руб.): 84% от ФОТ (140 руб.) СП (70 руб.): 50% от ФОТ (140 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,094 9,4/100	1954,76	1301,5	1,41		184	122			51,22	4,81		
17	ТЕРр62-32-2 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (28 руб.): 84% от ФОТ (33 руб.) СП (17 руб.): 50% от ФОТ (33 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014 1,4/100	2701,31	2048,05	1,41		38	29			80,6	1,13		
Оконные откосы.																
18	ТЕР15-01-050-04 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 5 771,30 = 17 853,93 - 0,105 x 115 072,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (202 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (204 руб.) СП (95 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (204 руб.)	100 м2 облицовки	0,032 3,2/100	6510,73	5523,06	95,14	3,48	208	177	3		191,4405	6,13	0,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТСЦ-101-4169 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	3,4	48,06				163							
20	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Обрамление оконных и дверных откосов уголком ПВХ 30x30мм //Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (56 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (48 руб.) СП (31 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (48 руб.)	100 м плинтуса	0,132 13,2/100	387,76	317,18	5,28		51	42	1		10,3385	1,36		
21	ТСЦ-101-6004 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Уголок ПВХ , размером: 30x30 мм	м	13,33	4,77				64							
Полы.																
22	ТЕРр57-3-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов// деревянных НР (45 руб.): 84% от ФОТ (53 руб.) СП (36 руб.): 68% от ФОТ (53 руб.)	100 м плинтуса	0,5 50/100	92,4	92,4			46	46			3,77	1,89		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕРр57-2-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-п от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина// линолеума НР (158 руб.): 84% от ФОТ (188 руб.) СП (128 руб.): 68% от ФОТ (188 руб.)	100 м2 покрытия	0,577 57,7/100	288,02	279,17	8,85	4,52	166	161	5	3	11,39	6,37	0,13	0,00
24	ТЕР46-04-010-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-п от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: дощатых НР (607 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (581 руб.) СП (346 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (581 руб.)	100 м2 покрытия	0,577 57,7/100	996,67	748,29	248,38	126,98	575	432	143	73	30,53	17,92	3,95	2,11
25	ТЕР46-04-011-12 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-п от 08.07.2011 прим.	Разборка цементных и бетонных стяжек толщиной 25 мм // толщ. 50мм НР (654 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (626 руб.) СП (372 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (626 руб.)	100 м2 покрытия	0,577 57,7/100	1703,5	774,29	929,01	168,91	980	447	530	97	28,54	16,47	5,58	3,22
26	ТЕР46-04-011-13 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-п от 08.07.2011	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 // до толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 50мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (444 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (425 руб.) СП (253 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (425 руб.)	100 м2 покрытия	0,577 57,7/100	1390,5	474,29	915,01	166,91	800	270	520	96	17,5	10,1	3,1	3,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР11-01-011-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм // толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (916 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (789 руб.) СП (503 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (789 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0,577 57,7 / 100	3944,16	1134,1	116,99	55,23	2276	654	68	32	45,4365	26,22	1,5875	0,92
28	ТЕР11-01-011-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01// до толщ. 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 50мм. ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (110 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (95 руб.) СП (61 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (95 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0,577 57,7 / 100	4223,17	86,11	120,9	54,83	2437	50	70	32	3,45	1,99	1,575	0,91
29	ТЕР11-01-027-06 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3048 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (2625 руб.) СП (1673 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2625 руб.)	100 м2 покрытия	0,577 57,7 / 100	13715,7	3783,91	391,4	172,7	7914	2183	226	100	137,74	79,48	5,275	3,04
30	ТСЦ-101-1753 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Плинтусы для полов из пластика	м	54	7,0				383							

Двери

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕРр56-11- Пр.рег.сл кбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Снятие наличников НР (5 руб.): 86% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 62% от ФОТ (6 руб.)	100 м наличник ов	0,052 5,2/100	105,08	105,08			5	5			4,21	0,22		
32	ТЕРр56-9-1 Пр.рег.сл кбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (138 руб.): 86% от ФОТ (161 руб.) СП (100 руб.): 62% от ФОТ (161 руб.)	100 коробок	0,03 3/100	5184,96	4516,57	668,39	120,17	156	136	20	4	179,3	5,38	3,97	0,12
33	ТЕР10-04-013-02 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Демонтаж металлического дверного блока.// Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0.к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (105 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (94 руб.) СП (50 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (94 руб.)	100 м2 проемов	0,02 (2,05*0,96)/100	4580,63	4047,26	533,37	48,14	92	81	11		129,928	2,8	1,18	0,02
34	ТЕР10-01-039-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 9 734,95 = 55 365,58 - 1,79 x 55,66 - 100 x 455,31 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (93 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (83 руб.) СП (44 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (83 руб.)	100 м2 проемов	0,018 2,07*0,87/100	10770,57	3459,75	2921,4	576,86	194	82	53	1	119,922	2,16	14,167	0,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	Трайс-лист ООО "Сургутмобель" стр. 5 И=3,25 ВПС 02(46), 2012г.	Дверные блоки филенчатые (массив) Классик" мод. 301 (цена9000,0:1,18:3,25=	шт	1	2346,81 9000,0:1,18:3,25				2347							
36	ТЕР10-01-039-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 // в С/У 9 734,95 = 55 365,58 - 1,79 x 55,66 - 100 x 455,31 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (71 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (64 руб.) СП (34 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (64 руб.)	100 м2 проемов	0,0139 2,07*0,67/100	10770,51	3459,75	2921,46	576,86	150	48	41	8	119,922	1,67	14,1875	0,2
37	ТСЦ-203-0198 Изменение И2	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2;	м2	1,39	475,41				661							
38	ТЕР10-01-060-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (29 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (26 руб.) СП (14 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (26 руб.)	100 м коробок блоков	0,101 (5,2*4,9)/100	1207,04	230,76	7,03		122	23	1		8,99	0,9		
39	ТЕР10-04-013-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (151 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (135 руб.) СП (72 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (135 руб.)	100 м2 проемов	0,02 (2,05*0,96) / 100	35394,89	5817,93	833,7	75,2	708	11	17		186,771	3,74	1,6	0,0

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	Трайслист Компания ООО «НовоТех» стр. 2 И=3,25 ВПС 02(46), 2012г.	Металлическая входная дверь ГАРДИАН ДС-3ФЛ 2050x960 (цена24900,0:1,18:3,25x1,07=	шт	1	6947,33 24900,183,25 1,07				6947							
Окна																
41	ТЕР46-04-012-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками НР (416 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (398 руб.) СП (237 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (398 руб.)	100 м2	0,0684 (1,2*1,2+2*1,5*1,8)/100	5317,51	4790,8	526,71	269,27	364	328	36	18	188,54	12,9	7,74	0,53
42	ТЕР10-01-034-05 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 9 344,18 = 366 196,23 - 347 х 8,27 - 92 х 116,58 - 100 х 3 432,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (527 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (472 руб.) СП (253 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (472 руб.)	100 м2 проемов	0,0684 (1,2*1,2+2*1,5*1,8)/100	10312,58	5924,8	978	76,54	705	405	67	5	215,6825	14,75	2,2	0,15
43	ТСЦ-101-1921 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	4,2408 0,62*6,84	80,01				339							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ЕИ Предельные цены...на 1 кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),201 2г.)	Блок оконный ПВХ 2-створчатые, одна створка поворотнo-откидная 1,5h*1,35 (цена 3265,02/3,25)	м2	6,84	1004,62 3265/3,25				6872							
45	ТЕР10-01- 035-02 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (42 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (20 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	100 п.м	0,051 5,1/100	6185,7	654,99	37,64	2,16	315	33	2		24,449	1,25	0,0625	
46	ТСЦ-101- 2906 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м	5,1	315,04				1607							
47	ЕИ Предельные цены...на 1 кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),201 2г.)	Заглушка для пластиковой под. доски (цена 37,17/3,25)	шт	6	11,44 37,17/3,25				69							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									69244	15500	2453	542		565,84		16,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									71938	17825	2822	625		650,71		19
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 5, 9-13, 15, 18-19, 3-4, 6-8, 14, 16-17, 20-21, 27-30, 22-26, 41, 31-40, 42-47)									2694	2325	366	81		84,876		2,4795
Искладные расходы									18500							
В том числе, справочно:																
81% ФОТ (от 752) (Поз. 3-4)									609							
83% ФОТ (от 2371) (Поз. 6-8, 14)									1958							
84% ФОТ (от 415) (Поз. 16-17, 22-23)									348							
86% ФОТ (от 167) (Поз. 31-32)									144							
110%*0.9 ФОТ (от 8245) (Поз. 1-2, 5, 9-13, 15, 18-19)									8163							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		116%*0.9 ФОТ (от 2030) (Поз. 24-26, 41)							2119							
		124%*0.9 ФОТ (от 913) (Поз. 33-40, 42-47)							1019							
		129%*0.9 ФОТ (от 3557) (Поз. 20-21, 27-30)							4130							
		Сметная прибыль							9737							
		В том числе, справочно:														
		50% ФОТ (от 3297) (Поз. 3-4, 6-8, 14, 16-17)							1649							
		55%*0.85 ФОТ (от 8245) (Поз. 1-2, 5, 9-13, 15, 18-19)							3855							
		62% ФОТ (от 167) (Поз. 31-32)							104							
		63%*0.85 ФОТ (от 913) (Поз. 33-40, 42-47)							489							
		68% ФОТ (от 241) (Поз. 22-23)							164							
		70%*0.85 ФОТ (от 2030) (Поз. 24-26, 41)							1208							
		75%*0.85 ФОТ (от 3557) (Поз. 20-21, 27-30)							2268							
		Итого по разделу 1 Общестроительные работы. :														
		Отделочные работы							38577					286,13		1,06
		Стекольные, обойные и облицовочные работы							1759					30,39		0,18
		Штукатурные работы							9062					88,99		0,78
		Малярные работы							478					6,83		
		Полы							20017					125,41		5,6
		Полы							610					9,73		0,09
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							8459					65,65		10,38
		Проемы							433					6,44		0,14
		Деревянные конструкции							22780					31,14		0,77
		Итого							100175					650,71		19
		В том числе:														
		Материалы							51291							
		Машины и механизмы							2822							
		ФОТ							18450							
		Накладные расходы							18500							
		Сметная прибыль							9737							
		Итого по разделу 1 Общестроительные работы.							100175					650,71		19

Раздел 2. Электромонтажные работы.

48	ТЕРр67-4-1 Пр.рег.с лужбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Демонтаж: выключателей, розеток НР (9 руб.): 89% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.)	100 шт.	0,06 6/100	143,14	143,14			9	9			5,84	0,35		
----	---	---	---------	---------------	--------	--------	--	--	---	---	--	--	------	------	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР-моб-03-593-11 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	демонтаж люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (150 руб.): 100% от ФОТ (150 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (150 руб.)	1 шт.	6	33,27	11,31	21,96	10,46	200	68	132	63	0,363	2,18	0,3	1,8
50	ТЕР-р07-4-5 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	демонтаж светильников с лампами накаливания НР (2 руб.): 89% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	156,94	154,9	2,04	1,04	2	2			6,32	0,06	0,03	
51	ТЕР-моб-03-594-17 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (824 руб.): 100% от ФОТ (824 руб.) СП (536 руб.): 65% от ФОТ (824 руб.)	100 шт.	0,1 10/100	9933,8	5108,6	4633,72	2046,32	993	511	463	205	164	16,4	58,55	5,86
52	ТСЦ-509-1362 Изменение И2	Светильник ЛПО ТБ-4ХТ8	шт.	10	199,34				1993							
53	ТСЦ-509-0771 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	4 4*10/10	39,45				158							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТСЦ-509-1461 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18	10 шт.	4 4*10/10	190,36				761							
55	ТЕРр67-9-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Смена: выключателей НР (28 руб.): 89% от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (31 руб.)	100 шт.	0,04 4 / 100	1726,09	687,09			69	27			24,1	0,90		
56	ТЕРм08-03-594-16 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 НР (181 руб.): 100% от ФОТ (181 руб.) СП (118 руб.): 65% от ФОТ (181 руб.)	100 шт.	0,03 3 / 100	7328,7	3706,85	3458,7	1517,18	220	11	104	40	119	3,97	43,4	1,3
57	ТСЦ-509-1336 Изменение 1/2	Светильник точечный марки AMBER 50 2 0 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый	шт.	3	21,46				64							
58	ТЕРм08-02-413-01 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм ² // Труба гофрированная Ду 16мм за подвесным потолком. 842,47 = 2 006,08 - 3,2 x 319,54 - 0,16 x 881,76 НР (311 руб.): 100% от ФОТ (311 руб.) СП (202 руб.): 65% от ФОТ (311 руб.)	100 м трубок	0,445 44,5 / 100	842,47	596,9	9	8,95	374	266	44		20,2	5,99	0,2	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
59	ТСЦ-509-0168 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	0,0712	179,39					13							
60	Прайс-лист стр. 3 И=2,87 ВПС 02(46), 2012г.	Трубы гофрированные ПВХ (с зондом) Ду 16мм (цена3,70:1,18:2,87х1,07=	м.п.	45,39 1,02*44,5	1,17 3,70*1,18*2,87*1,07					53							
61	ТСЦ-501-8190 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,046 (1,03*44,5) / 1000	4730,6					218							
62	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель-канал сеч. 40х20 596,93 = 1 174,97 - 6 х 8,34 - 30 х 17,60 НР (56 руб.): 100% от ФОР (56 руб.) СП (38 руб.): 65% от ФОР (56 руб.)	100 м	0,148 14,8 / 100	596,93	316,19	194,75	13,42		88	47	29	2	10,7	1,58	0,33	0,05
53	ТСЦ-509-1843 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм	м	15,1 1,02*14,8	47,79					722							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕРм08-02-398-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод в лотках, сечением: до 35 мм ² // Провод ВВГ 3х2,5 в кабель канале. НР (14 руб.): 100% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)	100 м	0,148 14,8 / 100	187,52	78,9	13,36	1,22	28	12	2		2,67	0,4	0,03	
65	ТСЦ-501-8191 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,015 1,03*14,8/1000	7116,48				107							
66	ТЕРм08-03-591-08 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке// Блок розеток по 4шт. НР (247 руб.): 100% от ФОТ (247 руб.) СП (161 руб.): 65% от ФОТ (247 руб.)	100 шт.	0,16 (4*4) / 100	1861,5	1345,68	49,75	1,63	298	215	8		43,2	6,91	0,04	0,01
67	ТСЦ-503-0471 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	16	15				240							
									6611	1268	782	320		41,4		9,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6919	1459	899	368		47,61		10,49
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ИПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 48, 50, 55, 49, 51-54, 56-67)									308	190	117	48		6,21		1,368
Искладные расходы									1822							
В том числе, справочно:																
89% ФОТ (от 44) (Поз. 48, 50, 55)									39							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	100% ФОТ (от 1783) (Поз. 49, 51-54, 56-67)								1783							
	Сметная прибыль								1188							
	В том числе, справочно:															
	65% ФОТ (от 1827) (Поз. 48, 50, 55, 49, 51-54, 56-67)								1188							
	Итого по разделу 2 Электромонтажные работы. :															
	Электромонтажные работы								154					1,58		
	Электромонтажные работы на других объектах								9775					46,03		10,49
	Итого								9929					47,61		10,49
	В том числе:															
	Материалы								4561							
	Машины и механизмы								899							
	ФОТ								1827							
	Накладные расходы								1822							
	Сметная прибыль								1188							
	Итого по разделу 2 Электромонтажные работы.								9929					47,61		10,49

Раздел 3. Сантехнические работы.

Водоснабжение.

68	ТЕРр65-6-24 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена: умывальников НР (75 руб.): 108% от ФОТ (69 руб.) СП (41 руб.): 60% от ФОТ (69 руб.)	100 прибор в	0,01 1/100	30050,45	6044,12	146,05	24,35	301	60	1		212	2,12	0,7	0,01
69	ТСЦ-301-0554 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	1	227,1				227							
70	ТЕРр65-6-10 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена: гибких подводок НР (18 руб.): 108% от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 60% от ФОТ (17 руб.)	100 прибор в	0,01 1/100	5063,35	1493,92	10,43	1,74	51	15			52,4	0,52	0,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ЕРр65-5-7 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена смесителей: без душевой сетки Пр (71 руб.): 108% от ФОТ (66 руб.) СП (40 руб.): 60% от ФОТ (66 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	30795,71	5702	12,65		308	57			200	2		
72	ЕРр65-5-6 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена смесителей: с душевой сеткой// Смеситель для душа. Пр (94 руб.): 108% от ФОТ (87 руб.) СП (52 руб.): 60% от ФОТ (87 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	41443,36	7603,62	19,68		414	76			265,7	2,07		
73	ТЕР65-9-10 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм Пр (189 руб.): 108% от ФОТ (175 руб.) СП (105 руб.): 60% от ФОТ (175 руб.)	100 м трубопро вода	0,03 3/100	8234,14	5078,64	112,82		247	152	3		168	3,04		
74	ТЕР16-07-003-01 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Пр (444 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (368 руб.) СП (260 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (368 руб.)	1 врезка	2	182,4	159,7	10,7		368	32	22		5,129	10,2		
75	ТСЦ-302-1831 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	2	27,3				58							

Канализация.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТЕРр65-8-1 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм НР (41 руб.): 108% от ФОТ (38 руб.) СП (23 руб.): 60% от ФОТ (38 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,018 1,8 / 100	10176,17	1819,16	20,86	3,48	183	33			58,4	1,05	0,1	
77	ТЕР16-07-004-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (302 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (250 руб.) СП (176 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (250 руб.)	1 врезка	1	340,73	217,2	1,76		341	217	2		8,1075	8,11		
78	ТЕРр65-6-12 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смена: унитазов типа «Компакт» НР (147 руб.): 108% от ФОТ (136 руб.) СП (82 руб.): 60% от ФОТ (136 руб.)	100 приборов	0,01 1 / 100	68397,77	11766,08	156,48	26,09	684	118	2		412,7	4,13	0,75	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3176	1048	30			35,9		0,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3339	1206	35			41,29		0,02
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 68-73, 75-76, 78, 74, 77)									163	157	4			5,385		0,003
Накладные расходы									1380							
В том числе, справочно:																
108% ФОТ (от 588) (Поз. 68-73, 75-76, 78)									634							
134%*0.9 ФОТ (от 618) (Поз. 74, 77)									74							
Чистая прибыль									785							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 588) (Поз. 68-73, 75-76, 78)									353							
83%*0.85 ФОТ (от 618) (Поз. 74, 77)									43							
Итого по разделу 3 Сантехнические работы.:																
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы									3530					20,16		0,0
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									197					21,13		
Итого									550					41,29		0,0

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
	Материалы								2098							
	Машины и механизмы								35							
	ФОТ								1206							
	Накладные расходы								1380							
	Сметная прибыль								789							
Итого по разделу 3 Сантехнические работы.									5508					41,29		0,02

Раздел 4. Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов, материалы ранее демонтированные)

79	ТЕРм10-08-002-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж пожарных извещателей// Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.)</i> ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗГМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (295 руб.): 84% от ФОТ (351 руб.) СП (211 руб.): 60% от ФОТ (351 руб.)	1 шт.	10	30,95	30,47	0,48		310	305	5		1,008	10,08		
80	ТЕРм10-08-002-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении НР (491 руб.): 84% от ФОТ (584 руб.) СП (350 руб.): 60% от ФОТ (584 руб.)	1 шт.	10	55,49	50,79	0,8		555	508	8		1,68	16,8		
81	ТЕРр67-2-1 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 // демонтаж проводов из кабель-канала. НР (26 руб.): 89% от ФОТ (29 руб.) СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)	100 м пучка проводов	0,43 43/100	57,74	57,74			25	25			2,25	0,97		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Демонтаж кабель-канала// Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 25x16 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (163 руб.): 100% от ФОТ (163 руб.) СП (106 руб.): 65% от ФОТ (163 руб.)	100 м	0,43 43/100	596,93	316,19	194,75	13,42	257	136	84	8	10,7	4,6	0,33	0,14
83	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 25x16 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (163 руб.): 100% от ФОТ (163 руб.) СП (106 руб.): 65% от ФОТ (163 руб.)	100 м	0,43 43/100	596,93	316,19	194,75	13,42	257	136	84	6	10,7	4,6	0,33	0,14
84	ТЕРм08-02-398-02 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2// Провод в кабель канале, без стоимости провода. НР (40 руб.): 100% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.)	100 м	0,43 43/100	187,52	78,9	13,36	1,22	81	34	6	1	2,67	1,15	0,03	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1485	1144	137	13		38,2		0,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1685	1316	215	15		43,93		0,33
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 79-84)									200	172	25	2		5,73		0,0435
Накладные расходы									1178							
В том числе, справочно:																
84% ФОТ (от 935) (Поз. 79-80)									785							
89% ФОТ (от 29) (Поз. 81)									26							
100% ФОТ (от 367) (Поз. 82-84)									367							
Сметная прибыль									619							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 935) (Поз. 79-80)									561							
65% ФОТ (от 396) (Поз. 81-84)									258							
Итого по разделу 4 Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов , материалы ранее демонтированные) :																
Монтаж оборудования									2335					30,9		
Электромонтажные работы									74					1,1		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Электромонтажные работы на других объектах									1273					11,9		0,33
Итого									3682					43,93		0,33
В том числе:																
Материалы									154							
Машины и механизмы									215							
ФОТ									1331							
Накладные расходы									1178							
Сметная прибыль									819							
Итого по разделу 4 Охранно-пожарная сигнализация. (без стоимости материалов , материалы ранее демонтированные)									3682					43,93		0,33
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									80516	18960	3452	875		681,34		25,96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									83879	21804	3971	1008		783,54		29,84
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 5, 9-13, 15, 18-19, 3-4, 6-8, 14, 16-17, 20-21, 27-30, 22-26, 41, 31-40, 42-47, 68-73, 75-76, 78, 74, 77, 48, 50, 55, 81, 49, 51-54, 56-67, 82-84, 79-80)									3363	2844	518	131		102,201		3,894
Накладные расходы									22878							
В том числе, справочно:																
81% ФОТ (от 752) (Поз. 3-4)									609							
83% ФОТ (от 2371) (Поз. 6-8, 14)									1968							
84% ФОТ (от 1350) (Поз. 16-17, 22-23, 79-80)									1133							
86% ФОТ (от 167) (Поз. 31-32)									144							
89% ФОТ (от 72) (Поз. 48, 50, 55, 81)									64							
100% ФОТ (от 2149) (Поз. 49, 51-54, 56-67, 82-84)									2149							
108% ФОТ (от 588) (Поз. 68-73, 75-76, 78)									635							
110%*0.9 ФОТ (от 8245) (Поз. 1-2, 5, 9-13, 15, 18-19)									8163							
116%*0.9 ФОТ (от 2030) (Поз. 24-26, 41)									2119							
124%*0.9 ФОТ (от 913) (Поз. 33-40, 42-47)									1019							
129%*0.9 ФОТ (от 3557) (Поз. 20-21, 27-30)									4130							
134%*0.9 ФОТ (от 618) (Поз. 74, 77)									745							
Сметная прибыль									12531							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 3297) (Поз. 3-4, 6-8, 14, 16-17)									1649							
55%*0.85 ФОТ (от 8245) (Поз. 1-2, 5, 9-13, 15, 18-19)									3855							
60% ФОТ (от 1523) (Поз. 68-73, 75-76, 78-80)									914							
62% ФОТ (от 167) (Поз. 31-32)									104							
63%*0.85 ФОТ (от 913) (Поз. 33-40, 42-47)									489							
65% ФОТ (от 2221) (Поз. 48, 50, 55, 81, 49, 51-54, 56-67, 82-84)									1444							
68% ФОТ (от 241) (Поз. 22-23)									164							
70%*0.85 ФОТ (от 2030) (Поз. 24-26, 41)									1208							
75%*0.85 ФОТ (от 3557) (Поз. 20-21, 27-30)									2268							
83%*0.85 ФОТ (от 618) (Поз. 74, 77)									436							
Итого по смете:																

Гранд-СМЕТА

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого Строительные работы									105683					692		19,02	
Итого Монтажные работы									13605					91,54		10,82	
Итого									119288					783,54		29,84	
В том числе:																	
Материалы									58104								
Машины и механизмы									3971								
ФОТ									22812								
Накладные расходы									22878								
Сметная прибыль									12531								
Непредвиденные затраты 1%									1193								
ВСЕГО по смете									120 481					783,54		29,84	
ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г без НДС. Для цели планирования.									443 749								
НДС 18 %									79 875								
ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г с НДС									523 624								

Состав и объемы работ определяет "Заказчик".

Составил: *В.С.Сид* ПТО
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *А.А.Зимарева*
 (должность, подпись, расшифровка)

ДЛЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «Росиндустриал»

Утверждаю: _____

Участковый опорный пункт полиции. г. Сургут ул. Маяковского, 37.

Дефектная ведомость № 6

Ремонт помещений

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Итого	б № 12 S-15,4	Примечание
Потолки.					
	Разборка плинтуса потолочного ПВХ.	м.п.	16,2	16,2	
	Очистка потолка от обоев	м2	15,4	15,4	
	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	15,4	15,4	
Стены					
	Очистка стен от обоев.	м2	39,0	39,0	
	Очистка стен от окраски и клея	м2	36,0	36,0	
	Выравнивание сухими смесями "Ротбанд" толщ. 5мм	м2	36,0	36,0	
	Шпаклевка поверхности стен сухими смесями "КНАУФ" по штукатурке и ГКЛ толщ. 1мм.	м2	39,0	39,0	
	Оклейка стен структ. обоями с окраской в/э. красками.	м2	39,0	39,0	
Приборы отопления					
	Масляная окраска трубопроводов, приборов отопл.	м2	2,4	2,4	
	Обшивка приборов отопления ГКЛ на металлическом каркасе.	м2	3,0	3,0	
	Установка вент. решеток в обшивке (600х300мм)	шт	2,0	2,0	
Оконные и дверные откосы					
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ шир. 0,15м	м2	1,2	1,2	
	Обрамление оконных и дверных откос.углом ПВХ 30х30мм	м.п.	4,7	4,7	
	Очистка от ржавчины наружной оконной решетки, с последующей окраской.	м.2	3,4	3,4	
Полы					
	Разборка плинтусов деревянных пола	м.п.	16,2	16,2	
	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	15,3	15,3	
	Устройство подстиляющего слоя из плит ДСП	м2	15,3	15,3	
	Устройство покрытий из линолеума	м2	15,3	15,3	
	Установка плинтусов ПВХ.	м.п.	16,2	16,2	
Окна					
	Демонтаж деревянного ок. блока 2,1*1,3h с подокон. доск.	шт	1	1	
	Установка оконного блока ПВХ (на 3х створчатый)	шт	1	1	
	Установка подоконной доски ПВХ шир. 0,30мм.	м.п.	3	3	
Электромонтажные работы.					
	Демонтаж розеток	шт	4	4	
	Демонтаж светильн. потолоч. люм ЛПО 2*40	шт	2	2	
	Установка светильников в подвесн. потолках люм 4*18	шт	2	2	
	Смена выключателя О/У 1- клавишн	шт	1	1	
	Прокладка кабеля ВВГ3х1,5 в гофр. Трубе Ду 16мм за подвесными потолками	м.п	11,2	11,2	
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в кабель-канале 40х20	м.п.	8,5	8,5	
	Установка блока розеток 1х4шт на кабель канал	шт	3	3,0	

Составил: В.И.Иванов ПТО
 (должность, подпись, расшифровка)

_____ 2012 г.

_____ 2012 г.

Участковый опорный пункт полиции, г. Сургут, ул. Маяковского, 37.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/769-12
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №6

Сметная стоимость _____ 22451 руб.

строительных работ _____ 19416 руб.

монтажных работ _____ 2813 руб.

Средства на оплату труда _____ 3896 руб.

Сметная трудоемкость _____ 137,34 чел.час

Составлен ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (в редакции 2010г.), с пересчетом в уровень цен на 3кв. 2012г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Общестроительные работы.																	
Потолки																	
1	ТЕРр57-3-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от С8.07.2011 грим.	Разборка плинтуса потолочного// Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (14 руб.): 84% от ФОТ (17 руб.) СП (12 руб.): 68% от ФОТ (17 руб.)	100 м плинтуса	0,162 16,2 / 100	92,4	92,4				15	15			3,77	0,61		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр63-5-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 прим.	Снятие обоев: простых и улучшенных // потолков НР (36 руб.): 81% от ФОТ (45 руб.) СП (23 руб.): 50% от ФОТ (45 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	0,154 15,4/100	254,9	254,9				39	39		10,4	1,6		
3	ТЕР15-01-047-15 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (616 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (622 руб.) СП (291 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (622 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,154 15,4/100	13282,91	3481,84	902,9	33,05	2046	536	139	5	117,829	18,15	0,95	0,15
Стены.																
4	ТЕРр63-5-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Снятие обоев: простых и улучшенных НР (92 руб.): 81% от ФОТ (114 руб.) СП (57 руб.): 50% от ФОТ (114 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	0,39 39/100	254,9	254,9				99	99		10,4	4,06		
5	ТЕР15-04-001-01 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Очистка стен от клея// Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Очистка стен от клея ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПИМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (57 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (58 руб.) СП (27 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (58 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36 36/100	141,71	137,79	3,92	0,28	51	50	1		5,016	1,81	0,008	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРр61-1-3 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм// Выравнивание пов-ти стен сухими смесями "Ротбанд" с учетом грунтовки, толщ. 3мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР (328 руб.): 63% от ФОТ (395 руб.) СП (198 руб.): 50% от ФОТ (395 руб.)	100 м2 поверхности	0,36 36 / 100	960,86	941,13	19,73	10,09	346	339	7	4	35,73	12,86	0,29	0,1
7	ТСЦ-101-1944 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0047 13*36/100/1000	13206,75				62							
8	ТСЦ-402-0077 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	151,2 1,4*3*36	3,55				537							
9	ТЕР15-04-027-05 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 738,64 = 882,22 - 0,029 x 4 951,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (183 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (185 руб.) СП (86 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (185 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39 39 / 100	793,62	412,14	6,13	0,44	310	161	2		13,7885	5,38	0,0125	
10	ТСЦ-101-2438 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	37,44 0,96*1*39	4,7				176							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР15-06-001-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности 1 105,27 = 2 005,80 - 1,13 x 796,93 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (478 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (483 руб.) СП (226 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (483 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,39 39 / 100	1246,18	1076,31	2,61	0,44	486	420	1		38,6745	15,08	0,0125	
12	ТСЦ-101-3937 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка	м2	44,07	20,56				906							
13	ТЕР15-04-005-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Окраска обоев В/Э составами.// Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 1 372,57 = 1 434,81 - 0,3 x 85,24 - 0,005 x 7 334,82 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (219 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (221 руб.) СП (103 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (221 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39 39 / 100	1439,7	491,76	14,91	0,44	561	192	6		17,457	6,81	0,0125	
Приборы отопления																
14	ТЕРр62-32-4 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза НР (24 руб.): 64% от ФОТ (29 руб.) СП (15 руб.): 50% от ФОТ (29 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019 1,9 / 100	1954,76	1301,5	1,41		37	25			51,22	0,97		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕРр62-32-2 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (10 руб.): 84% от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 50% от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005 0,5/100	2701,31	2048,05	1,41		14	10			80,6	0,4		
16	ТЕР10-05-009-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Облицовка приборов отопления ГКЛ по металлическому каркасу.// Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (90 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (81 руб.) СП (43 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (81 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,03 3/100	11301,31	2327,84	30,19		339	70	1		81,65	2,45		
17	ТЕР20-02-002-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Установка радиаторных решеток а обшивке приборов отопления.// Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 48,97 = 50,63 - 0,12 x 13,85 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (131 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП (77 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (109 руб.)	1 решетка	2	50,75	47,3	3,45		102	95	7		1,679	3,36		
18	Прайс-лист ООО "Технострой" г. Сургут И=3,36 ВПС 02(46), 2012г.	Вентиляционная радиаторная решетка ПВХ 300x600мм (горизонтальная) (цена150,0:1,18:3,26x1,07=	шт	2	44,76 150,1,13,26*1,070				90							

Оконные и дверные откосы. Металлические решетки.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР15-01-050-04 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 5 771,30 = 17 853,93 - 0,105 x 115 072,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (76 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (76 руб.) СП (36 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (76 руб.)	100 м2 облицовки и	0,012 1,2/100	6510,73	5523,06	95,14	3,48	78	66	1		191,4405	2,3	0,1	
20	ТСЦ-101-4169 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	1,3	48,06						62					
21	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Обрамление оконных и дверных откосов уголком ПВХ 30x30мм //Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (20 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	100 м плинтуса	0,047 4,7/100	387,76	317,18	5,28		18	15			10,3385	0,49		
22	ТСЦ-101-6004 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП прим.	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	м	4,747	4,77						23					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР13-06-003-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Очистка поверхности щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (92 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (108 руб.) СП (64 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (108 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	3,4	27,73	27,73			94	94			1,035	3,52		
24	ТЕРр62-35-4 Пр.Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза НР (90 руб.): 84% от ФОТ (107 руб.) СП (54 руб.): 50% от ФОТ (107 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034 3,4/100	3733,15	2731,99	1,41		127	93			100,7	3,42		
Полы.																
25	ТЕРр57-3-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (14 руб.): 84% от ФОТ (17 руб.) СП (12 руб.): 68% от ФОТ (17 руб.)	100 м плинтуса	0,162 16,2/100	92,4	92,4			15	15			3,77	0,61		
26	ТЕРр57-2-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины НР (42 руб.): 84% от ФОТ (50 руб.) СП (34 руб.): 68% от ФОТ (50 руб.)	100 м2 покрытия	0,153 15,3/100	288,02	279,17	8,85	4,52	44	43	1	1	11,39	1,74	0,13	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР11-01-009-02 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых // из плит ДСП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (48 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (41 руб.) СП (26 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (41 руб.)	100 м2 изолирует мой поверхности	0,153 15,3/100	2806,08	227,18	147,18	6,96	429	35	23	1	9,269	1,42	0,2	0,03
28	ТЕР11-01-036-02 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство покрытий: из линолеума на клею КН-2 1 836,19 = 9 599,41 - 102 x 76,11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (262 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (226 руб.) СП (144 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (226 руб.)	100 м2 покрытия	0,153 15,3/100	2025,78	1273,12	117,64	15,23	310	195	18	2	48,76	7,46	0,4375	0,07
29	ТСЦ-101-4221 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "СИНТЕРОС МАРАФОН" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	15,61	114,07				1781							
30	ТЕР11-01-040-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (68 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (59 руб.) СП (38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (59 руб.)	100 м плинтуса	0,162 16,2/100	387,76	317,18	5,28		63	51	1		10,3385	1,67		
Окна																
31	ТЕР46-04-012-01 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками НР (166 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (159 руб.) СП (95 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (159 руб.)	100 м2	0,0273 1,3*2,1/100	5317,51	4790,8	526,71	269,27	145	131	14	7	188,54	5,15	7,74	0,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР10-01-034-08 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 7 425,98 = 361 052,47 - 253 x 8,27 - 71 x 116,58 - 100 x 3 432,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (166 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (149 руб.) СП (80 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (149 руб.)	100 м2 проемов	0,0273 1,3*2,1/100	8204,35	4712,04	818,78	28,7	224	129	22	1	171,534	4,68	0,825	0,02
33	ТСЦ-101-1921 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1,6926 0,62*2,73	80,01				135							
34	ЕИ Предельные цены...на 1кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),2012г.)	Блок оконный ПВХ трехстворчатый, одна створка поворотно-откидная 1,3h*2,1 (цена 3265,02/3,25)	м2	2,73	1004,62 3265*3,25				2743							
35	ТЕР10-01-035-03 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (26 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (23 руб.) СП (12 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (23 руб.)	100 п.м	0,03 3 / 100	11503,17	658,69	58,68	3,05	345	20	2		24,587	0,74	0,0875	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТСЦ-101-2906 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м	3	315,04				945							
37	ЕИ Предельные цены...на 1 кв.2012г., стр.2-5 (№1(1),2012г.)	Заглушка для пластиковой псд. доски (цена 37,17/3,25)	шт	2	11,44 37,17/3,25				23							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									13820	2938	246	21		106,74		0,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									14298	3379	283	24		122,75		0,69
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 25-26, 2, 4, 3, 5, 9-13, 19-20, 6-8, 14-15, 24, 16, 32-37, 17-18, 21-22, 27-30, 23, 31)									478	441	37	3		16,011		0,09
Накладные расходы									3349							
В том числе, справочно:																
81% ФОТ (от 159) (Поз. 2, 4)									129							
83% ФОТ (от 395) (Поз. 6-8)									328							
84% ФОТ (от 232) (Поз. 1, 25-26, 14-15, 24)									194							
95%*0.9 ФОТ (от 108) (Поз. 23)									92							
110%*0.9 ФОТ (от 1645) (Поз. 3, 5, 9-13, 19-20)									1629							
116%*0.9 ФОТ (от 159) (Поз. 31)									166							
124%*0.9 ФОТ (от 253) (Поз. 16, 32-37)									282							
129%*0.9 ФОТ (от 343) (Поз. 21-22, 27-30)									398							
134%*0.9 ФОТ (от 109) (Поз. 17-18)									131							
Сметная прибыль									1769							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 701) (Поз. 2, 4, 6-8, 14-15, 24)									352							
55%*0.85 ФОТ (от 1645) (Поз. 3, 5, 9-13, 19-20)									766							
63%*0.85 ФОТ (от 253) (Поз. 16, 32-37)									135							
68% ФОТ (от 85) (Поз. 1, 25-26)									58							
70%*0.85 ФОТ (от 267) (Поз. 23, 31)									159							
75%*0.85 ФОТ (от 343) (Поз. 21-22, 27-30)									219							
83%*0.85 ФОТ (от 109) (Поз. 17-18)									77							
Итого по разделу 1 Общестроительные работы.:																
Полы									214					3,4		0,02
Стекольные, обойные и облицовочные работы									368					6,51		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Отделочные работы								7311					56,96		0,17
	Штукатурные работы								1523					14,79		0,12
	Маллярные работы								394					5,51		
	Деревянные конструкции								5208					9,05		0,02
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								415					3,86		
	Полы								3291					12,7		0,12
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								264					4,05		
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								428					5,92		0,24
	Итого								19416					122,75		0,69
	В том числе:															
	Материалы								10636							
	Машины и механизмы								283							
	ФОТ								3403							
	Накладные расходы								3349							
	Сметная прибыль								1769							
	Итого по разделу 1 Общестроительные работы.								19416					122,75		0,69

Раздел 2. Электромонтажные работы. :

38	ТЕРр67-4-1 Гр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нл от 09.07.2011	Демонтаж: выключателей, розеток НР (6 руб.): 89% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)	100 шт.	0,04 4/100	143,14	143,14				6	6			5,84	0,23	
39	ТЕРр67-4-5 Гр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нл от 09.07.2011	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп НР (9 руб.): 89% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	456,09	450,65	5,44	2,78		9	9			17,89	0,36	0,08

Гранд-СМСТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕРр67-9-1 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Смена: выключателей НР (7 руб.): 89% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	1726,09	687,09				17	7		24,1	6,24		
41	ТЕРм08-03- 594-17 Пр. Рег.служб ы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (164 руб.): 100% от ФОТ (164 руб.) СП (107 руб.): 65% от ФОТ (164 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	9933,8	5108,6	4633,72	2046,32	199	102	95	41	164	3,28	38,98	111
42	ТСЦ-509- 1362 Изменение 1/2	Светильник ЛПО 16-4x18	шт.	2	199,34				398							
43	ТСЦ-509- 0771 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Стартеры для люминесцентных ламп 4- 20/СК-127С	10 шт.	0,8 2*4/10	39,4				39							
44	ТСЦ-509- 1461 Пр.рег.сл жбы по тарифам ХМАО №44- нп от 08.07.2011	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18	10 шт.	0,8 2*4/10	190,3				190							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕРм08-02-13-01 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2// Труба гофрированная Ду 16мм за подвесным потолком. 842,47 = 2 006,08 - 3,2 x 319,54 - 0,16 x 881,76 НР (78 руб.): 100% от ФОТ (78 руб.) СП (51 руб.): 65% от ФОТ (78 руб.)	100 м трубок	0,112 11,2 / 100	842,47	596,91	98	8,95	94	67	11	1	20,2	2,26	0,22	0,02
46	ТСЦ-509-0168 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	0,0024	179,39											
47	Прайс-лист стр. 3 И=2,87 ВПС 02(46), 2012г.	Трубы гофрированные ПВХ (с зондом) Ду 16мм (цена 3,70; 1,18; 2,87x1,07=	м.п.	11,42 1,02*11,2	1,17 3,70*1,18/2,87*1,07				13							
48	ТСЦ-501-8190 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,012 (1,03*11,2) / 1000	4730,6				57							
49	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м// Кабель -канал сеч. 40x20 596,93 = 1 174,97 - 6 x 8,34 - 30 x 17,60 НР (32 руб.): 100% от ФОТ (32 руб.) СП (21 руб.): 65% от ФОТ (32 руб.)	100 м	0,085 8,5 / 100	596,93	316,19	194,73	13,42	57	2	17		10,	0,91	0,33	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТСЦ-509-1843 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40x20 мм	м	8,67 1,02*8,6	47,79				414							
51	ТЕРМ08-02-398-02 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2// Провод ВВГ 3x2,5 в кабель канале. НР (8 руб.): 100% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)	100 м	0,085 8,5/100	187,52	78,9	13,36	1,22	16	7	1		2,67	0,23	0,03	
52	ТСЦ-501-8191 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,009 1,03*8,5/1000	7116,48				64							
53	ТЕРМ08-03-591-08 Пр. Рег. службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46-НП	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке// Блок розеток по 4шт. НР (185 руб.): 100% от ФОТ (185 руб.) СП (120 руб.): 65% от ФОТ (185 руб.)	100 шт.	0,12 (3*4) / 100	1861,5	1345,68	49,75	1,63	223	161	6		43,2	5,18	0,04	
54	ТСЦ-503-0471 Пр. рег. службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	12	15				180							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1926	386	128	43		12,69		1,22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2003	444	147	49		14,59		1,4
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 38-54)									77	58	19	6		1,9035		0,183
Накладные расходы									490							
В том числе, справочно:																
89% ФОТ (от 25) (Поз. 38-40)									22							
100% ФОТ (от 468) (Поз. 41-54)									468							
Сметная прибыль									320							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 493) (Поз. 38-54)									320							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы. :																
Электромонтажные работы									73					0,95		
Электромонтажные работы на других объектах									2740					13,64		1,4
Итого									2813					14,59		1,4
В том числе:																
Материалы									1412							
Машины и механизмы									147							
ФОТ									493							
Накладные расходы									490							
Сметная прибыль									320							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы.									2813					14,59		1,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г									15746	3324	374	64		119,43		1,82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									16301	3823	430	73		137,34		2,09
В том числе, справочно:																
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 25-26, 2, 4, 3, 5, 9-13, 19-20, 6-8, 14-15, 24, 16, 32-37, 17-18, 21-22, 27-30, 23, 31, 38-54)									555	499	56	10		17,9145		0,273
Накладные расходы									3839							
В том числе, справочно:																
81% ФОТ (от 159) (Поз. 2, 4)									129							
83% ФОТ (от 395) (Поз. 6-8)									328							
84% ФОТ (от 232) (Поз. 1, 25-26, 14-15, 24)									194							
89% ФОТ (от 25) (Поз. 38-40)									22							
95%*0.9 ФОТ (от 108) (Поз. 23)									92							
100% ФОТ (от 468) (Поз. 41-54)									468							
110%*0.9 ФОТ (от 1645) (Поз. 3, 5, 9-13, 19-20)									1629							
116%*0.9 ФОТ (от 159) (Поз. 31)									166							
124%*0.9 ФОТ (от 253) (Поз. 16, 32-37)									282							
129%*0.9 ФОТ (от 343) (Поз. 21-22, 27-30)									398							
134%*0.9 ФОТ (от 109) (Поз. 17-18)									131							
Сметная прибыль									2089							
В том числе, справочно:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	50% ФОТ (от 701) (Поз. 2, 4, 6-8, 14-15, 24)								352							
	55%*0.85 ФОТ (от 1645) (Поз. 3, 5, 9-13, 19-20)								769							
	63%*0.85 ФОТ (от 253) (Поз. 16, 32-37)								135							
	65% ФОТ (от 493) (Поз. 38-54)								320							
	68% ФОТ (от 85) (Поз. 1, 25-26)								58							
	70%*0.85 ФОТ (от 267) (Поз. 23, 31)								159							
	75%*0.85 ФОТ (от 343) (Поз. 21-22, 27-30)								219							
	83%*0.85 ФОТ (от 109) (Поз. 17-18)								77							
Итого по смете:																
	Итого Строительные работы								19416					122,75		0,69
	Итого Монтажные работы								2813					14,59		1,4
	Итого								22229					137,34		2,09
В том числе:																
	. Материалы								12048							
	Машины и механизмы								430							
	ФОТ								3896							
	Накладные расходы								3839							
	Сметная прибыль								2089							
	Непредвиденные затраты 1%								222							
	ВСЕГО по смете								22 451					137,34		2,09
	ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г без НДС. Для цели планирования.								80 059							
	НДС 18 %								14 411							
	ВСЕГО: по смете в текущем уровне цен на 3 кв. 2012г с НДС								94 470							

Состав и объемы работ определяет "Заказчик".

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

