



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-11603/18-О
от 06.12.2018



На № 18-02-2747/18 от 27.11.2018

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку 11.12.2018 по вопросам:

«О результатах реализации Администрацией города в 2018 году первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. О мерах, разработанных для реализации в 2019 году с учётом анализа работы за 2018 год», подготовленную департаментом городского хозяйства;

«Об актуальном состоянии дел в решении вопросов, касающихся устранения последствий постановления на кадастровый учёт зоны минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» ООО «Газпром переработка» и снижения зоны минимальных расстояний от газопровода высокого давления ООО «Газпром трансгаз Сургут», проходящего по территории города», подготовленную правовым управлением.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

А.Р. Пелевин

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90

Дума № 18-01-2802/18-О
от 06.12.2018



Информация
департамента городского хозяйства
по вопросу «О результатах реализации Администрацией города в 2018 году
первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий
совершения дорожно-транспортных происшествий. О мерах, разработанных
для реализации в 2019 году с учетом анализа работы за 2018 год»
для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике
и правопорядку

Мероприятия, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий в городе Сургуте, выполняются в рамках муниципальных контрактов в составе работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Данные мероприятия направлены на совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, увеличение пропускной способности и предотвращение дорожных заторов, оптимизацию скоростных режимов движения на улично-дорожной сети, улучшение экологической обстановки в городе.

В 2018 году ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут был выполнен всего на сумму 536 млн. руб.

В 2018 году в рамках доведённых лимитов бюджетных ассигнований в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут выполнялись работы по ремонту объектов, а также работы по ликвидации колеиности на автомобильных дорогах города.

В 2018 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог методом сплошного асфальтирования (ликвидация колеиности) на 24 участках.

Объекты ремонта 2018 года:

- Автодорога к пожарное депо № 2 (автодорога к поселку Финский);
- ул. Электротехническая (на участке от ж/д переезда до ул. Энергостроителей);
- ул. Энергостроителей (подъездная автодорога № 3);
- ул. Туманная (автодорога в районе управления строительством ГРЭС-2);
- ул. 30 лет победы (от пр. Пролетарский до транспортной развязки Кольцо ГРЭС);
- ул. 50 лет ВЛКСМ;
- ул. Майская (на участке от ул. Энергетиков до пр-та Ленина) – 100% - средства 2019 года;
- пр-т Пролетарский (на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологической, четная сторона) – 95% - средства 2019 года;
- пр-т Мира (на участке от 30 лет Победы до ул. Маяковского, нечетная сторона) – 50% средства 2019 года.

Бюджетом города и округа на 2019 год на ремонт дорог предусмотрены средства в сумме 420 037 913,93 руб., в том числе:

- 129 678 700,0 руб. за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета,
- 290 359 213,93 руб. за счет средств местного бюджета.

Принято решение о проведении процедур муниципальных закупок на сумму средств 2019 года и заключению муниципальных контрактов в 2018 году со сроком исполнения 2018-2019 годы.

В 2019 году планируется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог методом сплошного асфальтирования (ликвидация колеиности) на 14 участках.

Работы выполняются в течение ремонтных сезонов 2018-2019 годов. Часть работ по ремонту дорог выполнена в 2018 году.

Объекты ремонта:

- ул. Энгельса (на участке от пр. Ленина до ул. Энергетиков);
- ул. Мелик-Карамова (от дамбы через р. Сайма до ул. Федорова);
- ул. Рабочая;
- ул. Сибирская.

Площадь работ по ремонту дорог по годам, тыс. кв. м	
2018	2019 (план)
192,3	138,4

Также в 2018 году выполнялось строительство и ремонт тротуаров на сумму 75 003 741,05 руб.:

- ул. Производственная (строительство);
- ул. Индустриальная (строительство);
- ул. Саянская (строительство) 2018-2019;
- ул. Островского на участке от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе (ремонт).

По данным ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту на территории муниципального образования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за 2017 годы образовалось 14 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (очагов аварийности). В 2018 году выполнен ряд мероприятий по ликвидации очагов аварийности.

Выполненные мероприятия по ликвидации очагов аварийности:

1. Перекресток Автодорога-пгт Федоровский (ул. Аэрофлотская)
3 пусковой комплекс - Улица Домостроителей:

- нанесена горизонтальная разметка;
- на пешеходном переходе нанесена бело-желтая разметка;
- выполнена установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «пешеходный переход» на щитах из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004.

2. Перекресток Улица Геологическая - проезд Первопроходцев:

- нанесена горизонтальная разметка;
- нанесена на пешеходном переходе бело-желтая разметка (дорожная разметка 1.14.1 выполнена по ГОСТ Р 52289-2004 с закрашиванием промежутков в желтый цвет);

- изменена схема организации дорожного движения на перекрестке. Перекрыта разделительная полоса (по временной схеме до ремонта улицы Геологической от проспекта Пролетарского до проспекта Комсомольского);

3. Улица Игоря Киртбая в районе домов 9, 12/1:

- нанесена дорожная разметка с применением термопластичных материалов (холодный пластик) согласно ГОСТ Р 51256-2011 с целью увеличения срока ее эксплуатации;

- нанесена на пешеходном переходе бело-желтая разметка (дорожная разметка 1.14.1 выполнена по ГОСТ Р 52289-2004 с закрашиванием промежутков в желтый цвет);

- выполнена установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «пешеходный переход» на щитах из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета, согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004.

4. Улица Майская, в районе дома 4 и в районе домов 33, 35 по пр. Ленина:

- нанесена горизонтальная разметка;

- нанесена на пешеходном переходе бело-желтая разметка (дорожная разметка 1.14.1 выполнена по ГОСТ Р 52289-2004 с закрашиванием промежутков в желтый цвет);

- выполнена установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «пешеходный переход» на щитах из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004;

- в районе пешеходных переходов устроены искусственные неровности.

5. Пр. Мира в районе дома 23, 23/1 (б-р Писателей):

- в соответствии с пунктом 1.5.2. протокола № 2 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве ХМАО – Югры пешеходный переход, расположенный на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений в жилой зоне по проспекту Мира, в районе домов 23 и 23/1 демонтирован. Вдоль образовательных учреждений установлены дорожные знаки 1.23. «Дети» и искусственные неровности.

6. Нефтеюганское шоссе в районе домов 8, 8/1, 11/1, 22/1, 24, 24/3:

- нанесена горизонтальная разметка;

- на пешеходном переходе нанесена бело-желтая разметка (дорожная разметка 1.14.1 выполнена по ГОСТ Р 52289-2004 с закрашиванием промежутков в желтый цвет).

7. Улица Островского в районе домов 20, 21, 22:

- установлены дублирующие дорожные знаки 5.19.1 «пешеходный переход» на щитах из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004;

- нанесена дорожная разметка с применением термопластичных материалов (холодный пластик) согласно ГОСТ Р 51256-2011 с целью увеличения срока ее эксплуатации;

8. Перекресток Проспект Пролетарский - Улица Университетская:
- нанесена горизонтальная разметка пластиком по четной стороне;
 - на пешеходных переходах нанесена бело-желтая разметка холодным пластиком;
9. Улица Пушкина в районе домов 8, 16, 25, 25 А:
- на пешеходных переходах нанесена дорожная разметка с применением термопластичных материалов (холодный пластик) согласно ГОСТ Р 51256-2011 с целью увеличения срока ее эксплуатации;
 - на пешеходном переходе нанесена бело-желтая разметка (дорожная разметка 1.14.1 выполнена по ГОСТ Р 52289-2004 с закрашиванием промежутков в желтый цвет);
 - установка дорожных знаков 5.19.1. (2) «пешеходный переход» на щитах из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета;
 - нанесена горизонтальная разметка;
10. Тюменский тракт – поворот на пгт Белый Яр:
- нанесена горизонтальная дорожная разметка;
11. Улица Энергетиков в районе дома 5:
- нанесена горизонтальная дорожная разметка;
 - выполнена установка дорожного знака 4.1.2 «Движение направо» при выезде из жилой зоны.
12. Югорский тракт в районе домов 28б, 28/1, 27а, 9 и дома 3а по ул. Заячий остров:
- нанесена горизонтальная разметка;
 - на пешеходном переходе нанесена бело-желтая разметка (дорожная разметка 1.14.1 выполнить по ГОСТ Р 52289-2004 с закрашиванием промежутков желтым цветом);
 - выполнена установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «пешеходный переход» на щитах из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004;
13. Югорский тракт в районе дома 5:
- нанесена горизонтальная разметка;
 - на пешеходном переходе нанесена бело-желтая разметка (дорожная разметка 1.14.1 выполнить по ГОСТ Р 52289-2004 с закрашиванием промежутков в желтый цвет);
 - выполнена установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «пешеходный переход» на щитах из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004.

В муниципальном образовании городской округ город Сургут по состоянию на 01.12.2018 года 637 пешеходных переходов. Из них: 275 пешеходных переходов в полной мере соответствуют требованиям новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, 362 пешеходных перехода частично не соответствуют требованиям новых национальных стандартов (отсутствуют дорожные знаки на консолях, не все регулируемые пешеходные переходы имеют ограждения). В городе Сургуте

91% (583 переход) пешеходных переходов оборудованы знаками 5.19.1 и 5.19.2 на желтом фоне из флуоресцентной плёнки жёлто-зелёного цвета.

В рамках утвержденного бюджета на 2018 год выполнены работы по приведению к требованиям национальных стандартов пешеходных переходов, расположенных на улично-дорожной сети муниципального образования городской округ город Сургут:

- установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью в районе пешеходных переходов в количестве 334 шт.;

- обустройство регулируемых пешеходных переходов пешеходным ограждением (в количестве 1330 м.п.).

 - ул. Федорова-ул. М.Карамова;

 - ул. Майская-ул. Энергетиков;

 - ул. Майская-ул. Декабристов;

 - ул. 30 лет Победы (Водолей);

 - ул. М.Карамова 92 (пр. Тихий);

 - ул. М.Карамова 76 (Храм);

 - ул. М.Карамова 42;

 - ул. Геологическая- пр. Первопроходцев.

- выполнены восемь искусственных неровностей: в районе дома 24 ул. Мелик-Карамова, ул. Белецкого в районе дома № 6 (в количестве 2 шт.), ул. Майская в районе дома № 35 по пр. Ленина, ул. Щепеткина МДОУ СОШ № 4, ул. Профсоюзов в районе дома № 39-2, ул. Бахилова в районе дома № 6, пр. Первопроходцев в районе дома № 1, ул. Мечникова в районе дома № 10.

- выполнено строительство искусственного освещения на проезде В. Васильева (р-не пос. Кедровый);

- на 38 пешеходных переходов нанесены 588 полос дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» холодным пластиком.

Также с применением термопластика нанесена дорожная разметка на пр. Пролетарский (на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая), на этом же участке выполнен ремонт тротуара.

- выполнены работы по устройству регулируемого пешеходного перехода по ул. Югорский тракт (район магазина «Лента»);

- выполнены работы по устройству нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Гагарина в р-не дома №8 с устройством искусственной неровности;

- установлены пешеходные светофорные колонки на разделительной полосе перекрестков ул. Шидловского – ул. Крылова, ул. Билецкого - ул. Крылова.

Для приведения к требованиям национальных стандартов пешеходных переходов, расположенных на улично-дорожной сети муниципального образования городской округ город Сургут, дополнительно требуется выполнение следующих основных работ:

- по установке на консолях дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью в районе пешеходных переходов (277 консолей на сумму 15,7 млн. руб.);

- по установке пешеходного ограждения на регулируемых пешеходных переходах (19 780 м.п. на сумму 69,4 млн.руб. (пластиковое ограждение – 3 508,0 руб. – 1 м.п.);

- установка ДЗ 5.19.1/2 на желтом фоне. (800 шт. на сумму 8,8 млн.руб.).


Разработка мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, проводится на рабочих группах по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения с участием представителей ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту, Администрации города, балансодержателя автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа города Сургута МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Директор департамента
городского хозяйства
Администрации города



Р.А. Богач

Согласовано
Заместитель Главы города
Н.Н. Кривцов



_____ 2018 г.

Кичигина Наталья Борисовна
тел. (3462)52-45-17

