



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru



№01-11-6209/13-0-0
от 16.10.13

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет дефектные ведомости на ремонт квартир №109 и №110, расположенных по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом №41/2, подготовленные комитетом по опеке и попечительству, по результатам рассмотрения вопроса «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014 – 2016 годы» на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

О.М. Лапин

Г. Ю. Васильеву

1. В работу. в ух. порядке
2. Ознакомлен депутатом.
А.А. Сидоров
17.10.13

Ускова В.В.
52 20 90

Павленко М.
Труфанов М.
Андреев И.
Мокшанов И.
Сидоров И.

10.10.13

Дума города Сур.
Вх. № 10-01-1958/13
16 10 20 13

Утверждаю:

Давлеткулова А.С.

" " 2013г.



Дефектная ведомость

Ремонт квартиры № 109, общестроительные работы
ул. 30 лет Победы, дом № 41/2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	1. Потолки			
1	Расчистка потолков от водоэмульсионной окраски	м2	44,7	
2	Расчистка швов панелей от раствора снизу	мп	17	
3	Промазка швов панелей раствором	мп	17	
4	Проклейка швов серпянкой	м2	1,7	
5	Грунтовка потолков акриловой грунтовкой	м2	44,7	
6	Сплошное выравнивание поверхности потолков сухой смесью "Ветонит" до 5 мм	м2	44,7	
7	Шпатлевание поверхности потолков на 2 раза сухой смесью "Ветонит"	м2	44,7	
8	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков	м2	44,7	
	2. Стены			
9	Снятие обоев	м2	91	
10	Расчистка стен от масляной краски	м2	50	
11	Расчистка швов панелей от раствора	мп	46	
12	Промазка швов панелей раствором	мп	46	
13	Проклейка швов серпянкой	м2	4,6	
14	Грунтовка стен акриловой грунтовкой	м2	141	
15	Сплошное выравнивание поверхности стен сухой смесью "Ветонит" до 10 мм	м2	115	
16	Шпатлевание поверхности стен на 2 раза сухой смесью	м2	91	
17	Оклейка стен обоями хорошего качества, виниловыми	м2	91	
18	Облицовка стен кафельной плиткой	м2	50	кухня, ванная, туалет
19	Затирка швов	м2	50	кухня, ванная, туалет
20	Разборка обшивки проемов из ДСП (кухня)	м2	1,3	
21	Устройство каркаса из гнутого профиля под обшивку проемов	мп	10	
22	Обшивка проема гипсокартоном водостойким 12 мм	м2	1,3	
23	Масляная окраска ранее окрашенных труб отопления и радиаторов	м2	5,5	
24	Установка потолочных плинтусов полистироловых на клею	мп	57	
	3. Полы			
25	Разборка плинтусов	мп	51	
26	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	41,25	
27	Разборка покрытий полов из плитки керамической напольной	м2	3,45	
28	Разборка стяжки цементной толщ до 100 мм	м2	44,7	
29	Устройство обмазочной пароизоляции	м2	44,7	
30	Устройство выравнивающей стяжки толщ 20 мм сухими смесями	м2	44,7	
31	Устройство теплоизоляции экструзионными плитами "пеноплекс" толщ 30-50 мм	м2/м3	44,7/2,24	
32	Устройство наливного пола сухими смесями "Ветонит" толщ 30 мм	м2	30,13	комнаты, коридор

33	Устройство покрытия полов из линолеума бытового усиленного	м2	30,13	комнаты, коридор
34	Установка плинтусов пластиковых	мп	30,13	комнаты, коридор
35	Установка порошков пластиковых на стыках полотнищ линолеума в проемах	мп	30,13	комнаты, коридор
36	Устройство выравнивающей стяжки сухими смесями толщ 20 мм под облицовку плиткой	м2	14,57	кухня, коридор, ванная, туалет
37	Облицовка пола плиткой (керамогранит 300*300)	м2	14,57	кухня, коридор, ванная, туалет
38	Затирка швов	м2	14,57	кухня, коридор, ванная, туалет
	4. Окна			
39	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	м2	8,55	
40	Установка оконных блоков ПВХ трехстворчатых с форточкой (створки поворотно-откидные)	м2	6,3	кухня, маленькая комната
41	Установка оконного блока ПВХ двустворчатого с форточкой (створки поворотно-откидные)	м2	2,25	большая комната
42	Установка наружных отливов	мп/м2	6/2,1	
43	Герметизация оконных коробок монтажной пеной	мп	21	
44	Установка защитной пластиковой полосы снаружи по периметру	мп	15	
45	Установка подоконной доски ПВХ шириной до 400 мм	мп	5,7	
46	Расчистка откосов от масляной краски	м2	4,5	
47	Облицовка откосов утепленной пластиковой панелью на клею	м2	4,5	
48	Установка пластиковых уголков 30*30 мм по периметру откосов	мп	15	
	5. Двери			
49	Демонтаж входной металлической дверной коробки	шт/т	1/0,1	
50	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	шт/м2	5/7,98	
51	Монтаж входной металлической двери в комплекте с коробкой и замками	м2/т	1,89/0,1	
52	Установка дверных блоков однопольных	шт/м2	5/7,98	ДГ-7 - 2 шт, ДГ-8 - 3 шт
53	Герметизация дверных коробок монтажной пеной	мп	30	
54	Установка наличников	мп	50	с двух сторон
55	Установка доборного бруса	мп	25	
56	Установка врезных замков в дверных полотнах	шт	2	
57	Установка дверных ручек поворотных	шт	10	
	6. Прочие работы			
58	Очистка помещений от мусора	т	6	
59	Погрузка мусора вручную	т	6	
60	Перевозка мусора	т	6	
	Кроме того, стоимость металлического дверного блока, межкомнатных дверных блоков, оконных блоков, пеноплекса брать по фактическим счетам			

Составил: *А.У. Чуганов К.М.*

Проверил:

Утверждаю:

Давлеткуева Д.С.

" " 2013г.



Дефектная ведомость

Ремонт квартиры № 109, сантехнические работы
ул. 30 лет Победы, дом № 41/2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж мойки из нержавеющей стали	шт	1	
2	Демонтаж смесителя кухонного	шт	1	
3	Разборка гофры под мойкой	шт	1	
4	Врезка в действующую систему ГХВС	врез	2	
5	Установка счетчиков ГХВС	шт	2	
6	Прокладка трубопроводов металлопластиковых ГХВС ф 16 мм	мп	8	
7	Установка тройников м/п трубы ф 16 мм	шт	5	
8	Установка водорозеток м/п ф 16 мм	шт	2	
9	Установка муфт 1/2	шт	7	внутр 3 шт, наруж 4 шт
10	Крепления для трубопровода м/п	шт	8	
11	Замена участков канализации ф 50 мм	мп	1,5	
12	Замена участка канализации ф 100 мм	мп	0,5	
13	Монтаж мойки из нержавеющей стали	шт	1	
14	Установка сифона под мойку	шт	1	
15	Установка гибких шлангов под ГХВС	шт	2	
16	Установка смесителя кухонного	шт	1	
17	Демонтаж унитаза	шт	1	
18	Демонтаж ванны 150мм	шт	1	
19	Разборка обвязки под ванну	шт	1	
20	Демонтаж смесителя с душевым шлангом	шт	1	
21	Установка умывальника фаянсового на пьедестале типа "тюльпан"	шт	1	
22	Установка ванны чугунной 150 мм	шт	1	
23	Установка гибкого плитуса для ванны на клею	мп		
24	Установка смесителя с душевым шлангом	шт	1	
25	Установка смесителя для умывальника	шт	1	
26	Установка обвязки под умывальник	шт	1	
27	Установка гофры под унитаз ф 100 мм	шт	1	
28	Установка унитаза в комплекте с бачком типа "компакт"	шт	1	
29	Демонтаж приборов отопления чугунных ребристых на 3 секции	шт	1	маленькая комната
30	Монтаж радиаторов чугунных на 5 секций	шт	1	маленькая комната
31	Установка штанги для шторки в ванной 1,5 м	шт	1	
32	Установка экрана для ванны 1,5 м	шт	1	
Кроме того, стоимость сантехнических приборов брать по фактическим счетам				

Составил:

Д.С. Султанов К.М.

Проверил:

Утверждаю:

Давлеткулова

" " 2013г.



Дефектная ведомость

Ремонт квартиры № 109, электромонтажные работы
ул. 30 лет Победы, дом № 41/2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж выключателей одноклавишных утопленного типа	шт	4	
2	Демонтаж выключателей двухклавишных утопленного	шт	2	
3	Демонтаж розеток утопленного типа	шт	7	
4	Демонтаж распределительных коробок	шт	7	
5	Демонтаж светильников для ламп накаливания	шт	7	
6	Прокладка кабель-канала 30*15	мп	10	
7	Прокладка кабель-канала 15*15	мп	60	
8	Сверление сквозных отверстий в ж/б перегородках ф 20 мм	отв	7	
9	Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 с медными жилами по кабель-каналу	мп	80	
10	Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 с медными жилами по кабель-каналу	мп	50	
11	Прокладка кабеля ВВГ 3*4 с медными жилами с протяжкой по металлической трубе	мп	20	
12	Подключение к вводным автоматам	шт	3	
13	Установка распределительных коробок	шт	7	
14	Установка розеток	шт	7	
15	Установка выключателей одноклавишных	шт	4	
16	Установка выключателей двухклавишных	шт	2	
17	Монтаж светильников для ламп накаливания накладных на 1-5 лам	шт	7	
18	Установка плиты электрической на 4 конфорки с духовым шкафом	шт	1	
	Кроме того, стоимость светильников, плиты электрической брать по фактическим счетам			

Составил:

Р. Н. Куликов К. Н.

Проверил:

Утверждаю:
Давлетукаева А.С.

" " "



Дефектная ведомость

Ремонт квартиры № 110, общестроительные работы
ул. 30 лет Победы, дом № 41/2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	1. Потолки			
1	Расчистка потолков от водоземulsionной окраски	м2	44,2	
2	Расчистка швов панелей от раствора снизу	мп	17	
3	Промазка швов панелей раствором	мп	17	
4	Проклейка швов серпянкой	м2	1,7	
5	Грунтовка потолков акриловой грунтовкой	м2	44,2	
6	Сплошное выравнивание поверхности потолков сухой смесью "Ветонит" до 5 мм	м2	44,2	
7	Шпатлевание поверхности потолков на 2 раза сухой смесью "Ветонит"	м2	44,2	
8	Улучшенная водоземulsionная окраска потолков	м2	44,2	
	2. Стены			
9	Снятие обоев	м2	114	
10	Расчистка стен от масляной краски	м2	24	
11	Расчистка швов панелей от раствора	мп	46	
12	Промазка швов панелей раствором	мп	46	
13	Проклейка швов серпянкой	м2	4,6	
14	Грунтовка стен акриловой грунтовкой	м2	140	
15	Сплошное выравнивание поверхности стен сухой смесью "Ветонит" до 10 мм	м2	114	
16	Шпатлевание поверхности стен на 2 раза сухой смесью	м2	90	
17	Оклейка стен обоями хорошего качества, виниловыми	м2	90	
18	Облицовка стен кафельной плиткой	м2	50	кухня, ванная, туалет
19	Затирка швов	м2	50	кухня, ванная, туалет
20	Разборка обшивки проемов из ДСП (кухня)	м2	1,3	
21	Устройство каркаса из гнутого профиля под обшивку проемов	мп	10	
22	Обшивка проема гипсокартоном водостойким 12 мм	м2	1,3	
23	Масляная окраска ранее окрашенных труб отопления и радиаторов	м2	5,5	
24	Установка потолочных плинтусов полистироловых на клею	мп	57	
	3. Полы			
25	Разборка плинтусов	мп	51	
26	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	40,75	
27	Разборка покрытий полов из плитки керамической напольной	м2	3,45	
28	Разборка стяжки цементной толщ до 100 мм	м2	44,2	
29	Устройство обмазочной пароизоляции	м2	44,2	
30	Устройство выравнивающей стяжки толщ 20 мм сухими смесями	м2	44,2	
31	Устройство теплоизоляции экструзионными плитами "пеноплекс" толщ 30-50 мм	м2/м3	44,2/2,21	
32	Устройство наливного пола сухими смесями "Ветонит" толщ 30 мм	м2	29,63	комнаты, коридор

33	Устройство покрытия полов из линолеума бытового усиленного	м2	29,63	комнаты, коридор
34	Установка плинтусов пластиковых	мп	29,63	комнаты, коридор
35	Установка порожков пластиковых на стыках полотнищ линолеума в проемах	мп	29,63	комнаты, коридор
36	Устройство выравнивающей стяжки сухими смесями толщ 20 мм под облицовку плиткой	м2	14,57	кухня, коридор, ванная, туалет
37	Облицовка пола плиткой (керамогранит 300*300)	м2	14,57	кухня, коридор, ванная, туалет
38	Затирка швов	м2	14,57	кухня, коридор, ванная, туалет
	4. Окна			
39	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	м2	8,55	
40	Установка оконных блоков ПВХ трехстворчатых с форточкой (створки поворотно-откидные)	м2	9,45	
41	Установка наружных отливов	мп/м2	6,3/2,52	
42	Герметизация оконных коробок монтажной пеной	мп	22	
43	Установка защитной пластиковой полосы снаружи по периметру	мп	16	
44	Установка подоконной доски ПВХ шириной до 400 мм	мп	6,3	
45	Расчистка откосов от масляной краски	м2	5	
46	Облицовка откосов утепленной пластиковой панелью на клею	м2	5	
47	Установка пластиковых уголков 30*30 мм по периметру откосов	мп	16	
	5. Двери			
48	Демонтаж входной металлической дверной коробки	шт/т	1/0,1	
49	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	шт/м2	5/7,98	
50	Монтаж входной металлической двери в комплекте с коробкой и замками	м2/т	1,89/0,1	
51	Установка дверных блоков однопольных	шт/м2	5/7,98	ДГ-7 - 2 шт, ДГ-8 - 3 шт
52	Герметизация дверных коробок монтажной пеной	мп	30	
53	Установка наличников	мп	50	с двух сторон
54	Установка доборного бруса	мп	25	
55	Установка врезных замков в дверных полотнах	шт	2	
56	Установка дверных ручек поворотных	шт	10	
	6. Прочие работы			
57	Очистка помещений от мусора	т	6	
58	Погрузка мусора вручную	т	6	
59	Перевозка мусора	т	6	
	Кроме того, стоимость металлического дверного блока, межкомнатных дверных блоков, оконных блоков, пеноплекса брать по фактическим счетам			

Составил: *Н.И. Куралев К.И.*

Проверил:

Утверждаю:

Д.А.В.Л.Е.Т.У.К.Л.Е.В.А.А.С.

" " 2013г



Дефектная ведомость

Ремонт квартиры № 110, сантехнические работы
ул. 30 лет Победы, дом № 41/2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж мойки из нержавеющей стали	шт	1	
2	Демонтаж смесителя кухонного	шт	1	
3	Разборка гофры под мойкой	шт	1	
4	Врезка в действующую систему ГХВС	врез	2	
5	Установка счетчиков ГХВС	шт	2	
6	Прокладка трубопроводов металлопластиковых ГХВС ф 16 мм	мп	8	
7	Установка тройников м/п трубы ф 16 мм	шт	5	
8	Установка водорозеток м/п ф 16 мм	шт	2	
9	Установка муфт 1/2	шт	7	внутр 3 шт, наруж 4 шт
10	Крепления для трубопровода м/п	шт	8	
11	Замена участков канализации ф 50 мм	мп	1,5	
12	Замена участка канализации ф 100 мм	мп	0,5	
13	Монтаж мойки из нержавеющей стали	шт	1	
14	Установка сифона под мойку	шт	1	
15	Установка гибких шлангов под ГХВС	шт	2	
16	Установка смесителя кухонного	шт	1	
17	Демонтаж унитаза	шт	1	
18	Демонтаж ванны 150мм	шт	1	
19	Разборка обвязки под ванну	шт	1	
20	Демонтаж смесителя с душевым шлангом	шт	1	
21	Установка умывальника фаянсового на пьедестале типа "тюльпан"	шт	1	
22	Установка ванны чугунной 150 мм	шт	1	
23	Установка гибкого плintуса для ванны на клею	мп		
24	Установка смесителя с душевым шлангом	шт	1	
25	Установка смесителя для умывальника	шт	1	
26	Установка обвязки под умывальник	шт	1	
27	Установка гофры под унитаз ф 100 мм	шт	1	
28	Установка унитаза в комплекте с бачком типа "компакт"	шт	1	
29	Демонтаж приборов отопления чугунных ребристых на 3 секции	шт	1	маленькая комната
30	Монтаж радиаторов чугунных на 5 секций	шт	1	маленькая комната
31	Установка штанги для шторки в ванной 1,5 м	шт	1	
32	Установка экрана для ванны 1,5 м	шт	1	
Кроме того, стоимость сантехнических приборов брать по фактическим счетам				

Составил:

А.У. Чумаков К.И.

Проверил:

Давлетукаев

" "

2013



Дефектная ведомость

Ремонт квартиры № 110, электромонтажные работы
ул. 30 лет Победы, дом № 41/2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж выключателей одноклавишных утопленного типа	шт	4	
2	Демонтаж выключателей двухклавишных утопленного	шт	2	
3	Демонтаж розеток утопленного типа	шт	7	
4	Демонтаж распределительных коробок	шт	7	
5	Демонтаж светильников для ламп накаливания	шт	7	
6	Прокладка кабель-канала 30*15	мп	10	
7	Прокладка кабель-канала 15*15	мп	60	
8	Сверление сквозных отверстий в ж/б перегородках ф 20 мм	отв	7	
9	Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 с медными жилами по кабель-каналу	мп	80	
10	Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 с медными жилами по кабель-каналу	мп	50	
11	Прокладка кабеля ВВГ 3*4 с медными жилами с протяжкой по металлической трубе	мп	20	
12	Подключение к вводным автоматам	шт	3	
13	Установка распределительных коробок	шт	7	
14	Установка розеток	шт	7	
15	Установка выключателей одноклавишных	шт	4	
16	Установка выключателей двухклавишных	шт	2	
17	Монтаж светильников для ламп накаливания накладных на 1-5 лам	шт	7	
18	Установка плиты электрической на 4 конфорки с духовым шкафом	шт	1	
	Кроме того, стоимость светильников, плиты электрической брать по фактическим счетам			

Составил: *А. Г. Кураев* *К. Н.*

Проверил: