



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация г. Сургута
№ 01-11-5914/15-0-0
от 07.09.2015



На № 18-02-2076/15-0-0 от 02.09.2015

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

В дополнение к ранее представленной (исх. от 31.08.2015 № 01-11-5764/15) Администрация города направляет информацию по вопросу «О мероприятиях, проведенных Администрацией города в целях ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38», подготовленную департаментом городского хозяйства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 14.09.2015.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Ускова Валентина Васильевна
тел. (3462) 52-20-90

Дума города Сургута

№ 01-2090/15-0-0
от 08.09.2015

Информация

по вопросу «О мероприятиях, проведенных Администрацией города в целях ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38 и обеспечения безопасного образовательного процесса в данном учреждении»

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 03.08.2014 ситуация, связанная с обрушением кровли клубно-спортивного блока МБОУ СОШ № 38, расположенного по проспекту Пролетарскому, 14-а, признана техногенной чрезвычайной ситуацией локального характера.

Администрацией города была создана комиссия по выявлению причин и ликвидации последствий происшествия. Для проведения расследования причин аварии и обследования технического состояния здания была привлечена специализированная организация.

В соответствии с отчетом экспертной организации ООО «Научно-Технический Центр «СПЕЦ» основными причинами обрушения плит покрытия и перекрытия клубно-спортивного блока являются нарушения требований СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Обрушение произошло в осях 1-4/В-Н из-за разрушения боковой полки ригеля. Согласно указаниям серии 1.020-1/83 вып. 0-2 в качестве плит перекрытия и покрытия не допускается применение ребристых плит длиной больше 6 м. Данное указание грубо нарушено, т.к. при обследовании объекта установлен факт укладки 12 м ребристых плит. Вследствие этого на боковую полку ригеля приходится сосредоточенная нагрузка от ребра плиты в 2 раза (для плиты шириной 1,5 м) и в 4 раза (для плиты шириной 3м) превышающую расчетную по серии 1.020-1/83 с пролетом 6 м.

Согласно отчету ООО «НТЦ «СПЕЦ» по ремонтно-восстановительным мероприятиям в МБОУ СОШ № 38 было рекомендовано выполнить разбор завалов после обрушения конструкций кровли клубно-спортивного блока, а также полностью демонтировать конструкцию кровельного пирога на покрытии учебного блока с последующим устройством нового покрытия из энергоэффективных материалов.

Во исполнение рекомендаций экспертной организации постановлением Администрации города от 16.10.2014 № 7034 из резервного фонда Администрации города выделены средства в размере 4 350 605 (четыре миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот пять) руб. на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий данной чрезвычайной ситуации.

Предварительный отбор участников был проведен 29.10.2014; запрос котировок – 21.11.2014.

В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера от 21.11.2014 между МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» и ООО «СибНедраПром» заключен муниципальный контракт № 50-МЗ от 28.11.2014 на выполнение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) по сносу строений и разборке конструкций на сумму 4 331 152 рубля 89 копеек. Работы по разбору завалов после обрушения конструкций кровли в клубно-спортивном блоке школы выполнены в полном объеме в 2014 году.

Бюджетные ассигнования на выполнение работ по облегчению кровли учебного блока МБОУ СОШ № 38 в размере 10 484,386 тыс. руб. выделены решением Думы города от 07.05.2015 № 696-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов».

Аукционная документация, техническое задание и заявка на размещение закупки на выполнение работ по уменьшению нагрузки на перекрытие кровли МБОУ СОШ № 38 была подготовлена МКУ «ДЭАЗиИС» и передана в уполномоченный орган 23.03.2015 в соответствии с планом-графиком размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2015 году.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0187300006515000053 размещено уполномоченным органом в сфере закупок 13.04.2015 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

12.05.2015 был проведен открытый аукцион на выполнение работ по уменьшению нагрузки на покрытие кровли МБОУ СОШ № 38; 15.05.2015 согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона он признан несостоявшимся в соответствии с ч. 13 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с принятием комиссией решения о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в электронном аукционе нормам действующего законодательства.

19.05.2015 аукционная документация передана заказчиком в уполномоченный орган в сфере закупок для повторного размещения аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уменьшению нагрузки на перекрытие кровли школы.

Извещение о проведении повторного аукциона № 0187300006515000520 было опубликовано 26.05.2015 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Повторный аукцион в электронном виде состоялся 18.06.2015.

С победителем аукциона ООО Механизированное управление «Северспецстрой» был заключен муниципальный контракт № МК-17-15 02.07.2015 на выполнении работ по уменьшению нагрузки на перекрытие кровли школы. Срок выполнения работ – в течение сорока пяти календарных дней с момента подписания муниципального контракта, т.е. до 16.08.2015.

Учитывая неблагоприятные погодные условия (постоянные дожди в июле), Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на кровле МБОУ СОШ № 38. По информации Подрядчика работы планируется завершить во второй декаде сентября.

Директор департамента городского хозяйства

В.В. Кочетков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

В.В. Базаров